



C I T Y | L
F O R M | T

2025

KONKRETIZUOTI SPRENDINIAI

**Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos
bendrojo plano keitimas**

Planavimo organizatorius	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Kodas juridinių asmenų registre - 188766722 Vilniaus g. 19, LT-18116 Švenčionys Tel. (8 387) 66 372 El. p. paštas savivaldybe@svencionys.lt www.svencionys.lt
Teritorijų planavimo dokumento pavadinimas	ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMAS
Planuojama teritorija	Švenčionių rajono savivaldybės teritorija
Teritorijų planavimo dokumento rūšis	Kompleksinis
Porūšis	Savivaldybės bendrasis planas
Lygmuo	Savivaldybės
Etapas	Rengimo
Stadija	Sprendinių konkretizavimo
TPDIRS TPD Nr.	K-RJ-86-21-288
Bylos žymuo	CF-21U-84
Tomas	IV
Data	2025
Rengėjas	UAB CityForm LT Įmonės kodas: 304696907 S. Žukausko g. 4, LT-08244 Vilnius Tel.: +370 616 54100 / El. p.: info@cityform.lt / www.cityform.lt Kontaktinis asmuo: Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė Skačkauskienė Tel.: +370 616 54100 / El. p.: info@cityform.lt

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
	Direktorė	Gitana Mineikienė	
A1735	Projekto vadovė	Giedrė Ratkutė Skačkauskienė	

DARBĄ PARENGUSIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Atlikta dalis	Vardas, pavardė / pozicija (kvalifikacijos atestato Nr.)	Parašas
1.	<i>Įvadas, 1-11 sk., GIS</i>	Giedrė Ratkutė Skačauskienė / projekto vadovė (Nr. A 1735)	
2.	<i>Įvadas, 1-11 sk., GIS</i>	Aistė Jakubauskienė / architektė	
3.	<i>4 sk.</i>	Irena Kliobavičiūtė / nekilnojamojo kultūros paveldo specialistė (Nr. A1106)	
4.	<i>5-7 sk.</i>	Vida Bujauskienė	
5.	<i>10 sk.</i>	Gitana Mineikienė / projekto dalies vadovė (Nr. 0105)	
6.	<i>9-10 sk.</i>	Dovilė Lazauskaitė / inžinierė	



TURINYS

DARBĄ PARENGUSIŲ SPECIALISTŲ SĄRAŠAS	3
Įvadas	6
I SKYRIUS. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO PAGRINDAS	15
II SKYRIUS. DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS SCENARIJAI, SOCIALINĖS, EKONOMINĖS VYSTYMO GALIMYBĖS	18
PIRMASIS POSKYRIS. DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS SCENARIJAI	18
ANTRASIS POSKYRIS. URBANISTINIO KARKASO VYSTYMO KRYPTYS	21
III SKYRIUS. FUNKCINIS ZONAVIMAS	24
PIRMASIS POSKYRIS. ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS FUNKCINIS ZONAVIMAS	24
ANTRASIS POSKYRIS. FUNKCINĖMS ZONOMS TAIKOMI BENDRIEJI TEKSTINIAI REGLAMENTAI	30
TREČIASIS POSKYRIS. INTEGRUOJAMI IR PRIPAŽĖJSTAMI BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI	35
IV SKYRIUS. TERITORIJOS, KURIOMS BŪTINA RENGTI DETALIUOSIUS PLANUS IR (AR) 2000 MASTELIO VIETOVĖS LYGMENS BENDRUOSIUS PLANUS	37
V SKYRIUS. KULTŪROS PAVELDO IŠTEKLIŲ APSAUGOS KRYPTYS IR ĮVEIKLINIMO PRIEMONĖS	37
PIRMASIS POSKYRIS. ŠVENČIONIŲ RAJONO KULTŪROS PAVELDO IŠTEKLIAI	38
ANTRASIS POSKYRIS. ŠVENČIONIŲ RAJONO TERITORIJOJE ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO IŠTEKLIŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI, APSAUGOS KRYPTYS IR PRIEMONĖS	38
VI SKYRIUS. GAMTINIO KARKASO LOKALIZAVIMAS	53
VII SKYRIUS. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO STRATEGIJŲ ZONOS	59
PIRMASIS POSKYRIS. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO STRATEGIJŲ ZONŲ SISTEMA	59
VIII SKYRIUS. GAMTINĖ APLINKA	69
PIRMASIS POSKYRIS. BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA	69
ANTRASIS POSKYRIS. ŽELDYNŲ SISTEMA	71
IX. SKYRIUS. ESAMŲ IR SIŪLOMŲ APŽELDINTI MIŠKU TERITORIJŲ IŠDĖSTYMAS, MIŠKO ŽEMĖS PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS REIKALAVIMAI	72
X SKYRIUS. REKREACINIS POTENCIALAS	72
PIRMASIS POSKYRIS. KURORTINĖS TERITORIJOS IDENTIFIKAVIMAS	73
ANTRASIS POSKYRIS. REKREACINIAI CENTRAI	73
TREČIASIS POSKYRIS. REKREACINĖ INFRASTRUKTŪRA	74
XI SKYRIUS. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA	76
PIRMASIS POSKYRIS. ŽVYRO DANGOS KELIŲ ASFALTAVIMO BEI ESAMŲ DANGŲ REKONSTRAVIMO TĘSTINUMAS BEI PRIORITETIŠKUMAS	77
ANTRASIS POSKYRIS. KELIŲ SUSISIEKIMO SISTEMOS BŪKLĖS GERINIMAS, PAGAL POREIKĮ REKONSTRUOJANT VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUS, JŲ RUOŽUS	77
TREČIASIS POSKYRIS. KELIŲ TRANSPORTO APTARNAVIMO INFRASTRUKTŪRA	78
KETVIRTASIS POSKYRIS. LOGISTIKA IR MULTIMODALUMO GALIMYBĖS RAJONE	78
Pirmasis skirsnis. Pėsčiųjų ir bevariklio transporto infrastruktūra	78



Antrasis skirsnis. Viešojo transporto organizavimo principai	79
Trečiasis skirsnis. Kombinuotų kelionių galimybės	79
PENKTASIS POSKYRIS. GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA.....	80
XII SKYRIUS. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA	82
PIRMASIS POSKYRIS. VANDENS TIEKIMAS.....	82
ANTRASIS POSKYRIS. NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS	83
TREČIASIS POSKYRIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS	83
KETVIRTAS POSKYRIS. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS	83
PENKTASIS POSKYRIS. CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TIEKIMAS.....	84
ŠEŠTASIS POSKYRIS. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS.....	84
SEPTINTASIS POSKYRIS. ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI.....	85
AŠTUNTASIS POSKYRIS. TELEKOMUNIKACINIAI TINKLAI IR RYŠIAI	85
XIII SKYRIUS. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIORITETAI	85

Grafinė dalis:

1. Pagrindinis brėžinys, M 1:50 000
2. Gamtinio karkaso brėžinys, M 1:50 000
3. Kraštovaizdžio apsaugos ir vystymo brėžinys, M 1:50 000
4. Inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžinys, M 1:50 000

Ivadas

Keičiamas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrasis planas, patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. T-2. „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“.

Teritorijų planavimo dokumentas rengimo pagrindas – Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo“.

Bendrasis planas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu (toliau – Teritorijų planavimo įstatymas), Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir metodiniais nurodymais, reglamentuojančiais teritorijų planavimo dokumentų rengimą, derinimą, tikrinimą, viešinimą, strateginį pasekmių aplinkai vertinimą.

Bendrasis planas – kompleksinio teritorijų planavimo dokumentas, kuriame pagal teritorijų planavimo lygmenį ir uždavinius nustatoma planuojamos teritorijos erdvinė struktūra ir teritorijos naudojimo privalomosios nuostatos ir reikalavimai bei apsaugos principai.

Planuojama teritorija

Švenčionių rajono savivaldybės administracinė teritorija

Planavimo tikslai

- Sudaryti sąlygas darniai valstybės teritorijos raidai, nuosekliai erdvinės ir funkcinės integracijos politikai įgyvendinti, teritorijų sanglaudai, kompleksiškai spręsti socialinius, ekonominius, ekologinius uždavinius.
- Nustatyti gyvenamųjų vietovių, inžinerinės ir socialinės infrastruktūros, kitų valstybei svarbių socialinės ekonominės veiklos sričių vystymo ir įgyvendinimo gaires, numatyti plėtrai reikalingas teritorijas.
- Sudaryti sąlygas racionaliam šalies gamtinių, žemės gelmių ir energijos išteklių naudojimui ir atkūrimui.
- Numatyti šalies gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžio savitumo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimą, tikslingą naudojimą ir pažinimą, ekologiškai pusiausvyrai būtino gamtinio karkaso formavimą.
- Kurti sveiką, saugią, darnią gyvenamąją aplinką ir visavertės gyvenimo sąlygas gyvenamosiose vietovėse.
- Sudaryti sąlygas privačioms investicijoms, kuriančioms socialinę ir ekonominę gerovę, tinkamos kokybės gyvenimo sąlygas.

Planavimo uždaviniai

- Derinti fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių, savivaldybių ir valstybės interesus dėl teritorijos naudojimo ir veiklos plėtojimo teritorijoje sąlygų.
- Sudaryti sąlygas racionaliam žemės naudojimui ir žemės ūkio veiklai skatinti.
- Suformuoti planavimo lygmenį atitinkančias teritorijos funkcinio ir erdvinio vystymo kryptis;
- Optimizuoti planuojamos teritorijos urbanistinę struktūrą, socialinę ir inžinerinę infrastruktūrą, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
- Numatyti racionalaus žemės gelmių išteklių, žemės ūkio naudmenų, miškų, kitų gamtos išteklių išsaugojimo ir naudojimo, klimato kaitos poveikio švelninimo, gamtinio karkaso formavimo, gamtos ir nekilnojamojo kultūros paveldo, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo priemones, optimalią kraštovaizdžio struktūrą;
- Detalizuoti atitinkamų aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
- Nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus detalizuojant valstybės lygmens bendrųjų planų privalomąsias teritorijos naudojimo nuostatas;
- Patikslinti valstybės dalies bendrajame plane (jei jis parengtas) numatomų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų vystymo poreikius;
- Numatyti Švenčionių rajono savivaldybei, valstybei svarbių objektų išdėstymą, svarbiems objektams rezervuotinas teritorijas;
- Nustatyti žemės ūkio paskirties teritorijų vystymo ir formavimo kryptis;
- Nustatyti gyvenamųjų vietovių kraštovaizdžio savitumui svarbias teritorijas, antropogeninius ir gamtinius elementus, vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, numatyti jų vizualinę apsaugą;
- Numatyti ypatingų inžinerinių statinių išdėstymą pažymint visus esamus, rengiamu bendruoju planu ir kitais teritorijų planavimo dokumentais numatomus 30 m ir aukštesnius ypatingus inžinerinius statinius, kuriems aptarnauti reikalingas ne didesnis kaip 0,01 ha žemės plotas, kuriam Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 6 dalies 2 punkte numatytu atveju neformuojamas atskiras žemės sklypas;
- Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos bendrojo plano „LIETUVA 2030“ sprendinius, juos perkelti į Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrąjį planą;
- Numatyti atsinaujinančių išteklių energetikos objektų statybą (išskyrus atvejus, numatytus Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme;);

	▪ Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos funkcinis zonavimas; ▪ Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gyvenamųjų vietovių sistema – savivaldybės urbanistinių centrų sistema ir jų funkciniai ryšiai, savivaldybės urbanistinių centrų vystymo galimybės ir urbanizuotų teritorijų prioritetinės plėtros kryptys; ▪ Inžinerinės ir socialinės infrastruktūros vystymo principai (ar jos išdėstymo reikalavimai), inžinerinių komunikacijų koridoriai; ▪ Išskiriamos urbanizuotos, urbanizuojamos ir neurbanizuojamos teritorijos (arba nurodomos urbanizuotų teritorijų plėtros kryptys), nustatomos prioritetinės plėtros teritorijos ir galimas plėtros mastas, prioritetinės ir kitos galimos veiklos, prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai; ▪ Įvertinti teritorijas, kurioms būtina rengti vietovės lygmens bendruosius planus masteliu: M 1:2 000 – 10 000; ▪ Žemės gelmių išteklių telkiniai; ▪ Siūlomų apželdinti mišku teritorijų išdėstymas; ▪ Turistinių trasų, rekreacinių zonų išdėstymas; ▪ Įvertinti galiojančius specialiuosius planus ir integruoti jų sprendinius į rengiamą bendrąjį planą.
Plano keitimo etapai	Parengiamasis, rengimo ir baigiamasis.
Kita informacija	Planuojamas laikotarpis – ne trumpesnis nei 10 metų. Bendrojo plano sprendiniai galioja neterminuotai arba tol kol bus parengtas ir patvirtintas jį keičiantis to paties lygmens teritorijų planavimo dokumentas. Parengiama Bendrojo plano koncepcija. Koncepcijos nepriklausomas profesinis vertinimas neatliekamas. Vyriausybės nustatyta tvarka atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros. Atviras konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti neorganizuojamas.
Plano keitimas atliekamas vadovaujantis:	▪ Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T-120 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“; ▪ Švenčionių savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. A-326 „Dėl Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo planavimo darbų programos patvirtinimo“; ▪ Švenčionių rajono savivaldybės administracijos 2021-06-01 teritorijų planavimo sąlygos REG180672; ▪ Viešosios įstaigos "Plačiajuostis internetas" 2021-05-20 teritorijų planavimo sąlygos REG179233; ▪ Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2021-05-20 teritorijų planavimo sąlygos REG179314; ▪ AB "Energijos skirstymo operatoriaus" 2021-05-20 teritorijų planavimo sąlygos REG179380;

- Telia Lietuva, AB 2021-05-21 teritorijų planavimo sąlygos REG179529;
- Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos 2021-05-24 teritorijų planavimo sąlygos REG179614;
- Valstybės įmonės Lietuvos automobilių kelių direkcijos 2021-05-25 teritorijų planavimo sąlygos REG179720;
- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2021-05-25 teritorijų planavimo sąlygos REG179866;
- LITGRID AB 2021-05-27 teritorijų planavimo sąlygos REG180195;
- Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2021-05-28 teritorijų planavimo sąlygos REG180333;
- Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2021-05-28 teritorijų planavimo sąlygos REG180386;
- Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2021-05-31 teritorijų planavimo sąlygos REG180455;
- Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros 2021-05-31 teritorijų planavimo sąlygos REG180536;
- Uždarnosios akcinės bendrovės "VILNIAUS VANDENYS" 2021-05-31 teritorijų planavimo sąlygos REG180540;
- Aplinkos apsaugos agentūros 2021-06-01 teritorijų planavimo sąlygos REG180556;
- Asvejos regioninio parko direkcijos 2021-06-01 teritorijų planavimo sąlygos REG180569;
- Akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" 2021-06-01 teritorijų planavimo sąlygos REG180629;
- Lietuvos kariuomenės 2021-06-08 teritorijų planavimo sąlygos REG181587;
- Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021-06-22 teritorijų planavimo sąlygos REG183044;
- Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos 2021-07-16 teritorijų planavimo sąlygos REG185541;
- UAB Gren Švenčionys 2022-01-26 teritorijų planavimo sąlygos REG209372;
- Sirvėtos regioninio parko direkcijos 2022-01-27 teritorijų planavimo sąlygos REG209530;
- Utenos rajono savivaldybės administracijos 2022-01-28 teritorijų planavimo sąlygos REG209630;
- Molėtų rajono savivaldybės administracijos 2022-01-28 teritorijų planavimo sąlygos REG209747;
- Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos 2022-02-01 teritorijų planavimo sąlygos REG210047;
- Ignalinos rajono savivaldybės administracijos 2022-02-01 teritorijų planavimo sąlygos REG210164;
- Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2022-02-02 teritorijų planavimo sąlygos REG210286.

**Teritorijų planavimo
sąlygų neišdavė:**

- AKCINĖ BENDROVĖ "SUSKYSTINTOS DUJOS"
- UAB "Švenčionių švara"
- UAB "PABRADĖS KOMUNALINIS ŪKIS"
- Valstybinės miškų tarnyba

1. Bendrosios Švenčionių savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių taikymo nuostatos

- 1.1. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai formuojami ne trumpesniam nei dešimties metų laikotarpiui, jie galioja neterminuotai, jei teisės aktai nenustato kitaip. Savivaldybės lygmens bendrasis planas gali būti keičiamas, koreguojamas pagal poreikį Teritorijų planavimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
- 1.2. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai yra parengti M 1:50 000. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai (t.t. funkcinės zonos) gali būti tikslinami rengiant detalesnio mastelio teritorijų planavimo dokumentus. Tikslinant sprendinius bei funkcinių zonų ribas turi būti atsižvelgta į natūralias (gamtines) ir technines ribas (administracines ribas, gatves, kelius ir jų koridorius, inžinerinės infrastruktūros tinklus, objektus, SAZ ir pan.), vadovaujamosi naujausiais duomenimis (Miškų kadastro, Kultūros vertybių registru, Saugomų teritorijų valstybės kadastru, Žemės gelmių registro ir pan.). Detalizuojant Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius taip pat rengiami specialiojo teritorijų planavimo dokumentai (t.t. kaimo plėtros žemėtvarkos projektai).
- 1.3. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai galioja teritorijoms, kurioms nėra parengti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai, patvirtinti iki Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo patvirtinimo ar iki šio bendrojo plano keitimo įsigaliojimo pradėti rengti bet patvirtinti vėliau. Keičiant ar koreguojant minėtus dokumentus, taikomi šio Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai.
- 1.4. Iki bendrojo plano keitimo įsigaliojimo datos pradėti rengti žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai gali būti užbaigti rengti ir teikiami tvirtinti pagal iki tos datos išduotas planavimo sąlygas, galiojusias bendrojo plano sprendinius.
- 1.5. Atidalinant esamą namų valdą iš žemės ūkio paskirties sklypo (kai statiniai yra įregistruoti Nekilnojamojo turto registre) bendrojo plano sprendiniais sudaroma galimybė keisti žemės sklypo paskirtį į kitą (naudojimo būdas - vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos).
- 1.6. Tuo atveju, jei įsigaliojus šio bendrojo plano keitimo sprendiniams nėra poreikio rengti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų (t.y. urbanizuojamų teritorijų atveju, urbanizuojama teritorija laikoma susiformavusi, kai ji yra užstatyta su suformuota viešųjų erdvių sistema (yra atskirieji želdynai, galimai jungiami į vientisą sistemą, aikštės ar kitokio pobūdžio bendro naudojimo erdvės); išvystytas, nuosekliai besijungiantis kvartalinių gatvių tinklas, koridoriai pėsčiųjų ryšiams; išvystyta inžinerinė ir socialinė infrastruktūra), žemės sklypo paskirtis ir naudojimo būdas/būdai žemės sklypui nustatomi pagal funkcinę zoną į kurią patenka reikalavimus, o tais atvejais, kai žemės sklypas patenka į dvi ar daugiau funkcinių zonų – pasirinktinai pagal vienos iš funkcinių zonų (į kurią patenka žemės sklypo dalis) reikalavimus.

- 1.7. Saugomos teritorijos tvarkomos ir veikla jose vykdoma vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu, saugomų teritorijų specialiojo teritorijų planavimo dokumentais bei kitais saugomas teritorijas reglamentuojančiais teisės aktais. Europos Bendrijos svarbos natūralios buveinės saugomos vadovaujantis ES gamtos buveinių, laukinės augmenijos bei gyvūnijos direktyva (92/43/EEC), kitais minėtas teritorijas reglamentuojančiais teisės aktais.
- 1.8. Teritorijos, esančios gamtiniame karkase vystomos pagal Gamtinio karkaso nuostatus.
- 1.9. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, kitais nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais. Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registras nuolat tikslinamas ir papildomas naujais kultūros paveldo objektais ir bendrajame plane pateikti nekilnojamųjų kultūros vertybių sąrašai nėra baigtiniai, todėl rengiant pagal bendrojo plano nuostatus kitus teritorijų planavimo dokumentus ar schemas, būtina vadovautis naujausia Lietuvos Respublikos kultūros vertybių registro informacija ir parengtais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais planais bei kitais nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais.
- 1.10. Šio bendrojo plano keitimo sprendiniuose apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos (tik vaizduojamos esamos).
- 1.11. Sanitarinės apsaugos zonos nustatomos ir tikslinamos teisės aktų nustatyta tvarka. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo nustatyti ir įteisinti SAZ. Keičiantis veiklos vykdymo mastams, SAZ turi būti tikslinamas. Šio bendrojo plano keitimo sprendiniuose apsaugos zonos, sanitarinės apsaugos zonos nenustatomos (tik vaizduojamos esamos).
- 1.12. Pagal poreikį savivaldybė gali numatyti teritorijų rezervavimą visuomenės poreikiams rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, numatant rezervuojamų teritorijų ribas bei apimtis, vykdant teisės aktuose numatytas procedūras.
- 1.13. Miškas atkuriamas ir įveisiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos miškų įstatymu ir Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. D1-199 „Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų patvirtinimo“, parengus šiuose nuostatuose nurodytus projektus. Miškas privačioje ne miško žemėje veisiamas vadovaujantis Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-225 „Dėl miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Valstybinėje žemėje miškas įveisiamas vadovaujantis žemės reformos žemėtvarkos projektuose suprojektuotais sklypais miškui veisti.
- 1.14. Sodybos atkūrimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai nereglamentuoja, atkūrimas gali būti vykdomas Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
- 1.15. Dalis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos patenka į pasienio ruožą, valstybės sienos apsaugos zoną ir pasienio juostą. Pasienio ruožo ir valstybės sienos apsaugos zonos ribos patvirtintos 2007 m. gegužės 30 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 548 „Dėl pasienio ruožo ribų ir valstybės sienos apsaugos zonos ribų bei Lietuvos Respublikos gyvenamųjų vietovių, priskirtų pasienio ruožui, sąrašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Pasienyje su Baltarusijos Respublika, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos valstybės sienos apsaugai skirtų žemės plotų ir jų ribų patvirtinimo“ yra nustatyta pasienio juosta (valstybės sienos apsaugai skirti žemės plotai). Pasienio juosta skirta valstybės sienos

- apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti. Pasienio juostoje, bet kokia veikla, nesusijusi su valstybės sienos apsauga, turi būti derinama su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Pasienio ruože, valstybės sienos apsaugos zonoje, pasienio juostoje ir pasienio vandenyse, kurių vandenimis arba krantais eina ES išorės siena, taikomas pasienio teisinis režimas, nustatytas Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme. Valstybės sienos perėjimo punktuose, skirtuose vykti per valstybės sieną, galioja valstybės sienos kirtimo tvarka, kuri nustatyta Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatyme.
- 1.16. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose dėl atliekamo plano mastelio bei dėl to, kad savivaldybės strateginiuose dokumentuose ir juos palydinčiuose kituose dokumentuose šiai dienai neišskirtas poreikis objektams, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka turi būti organizuojami architektūriniai konkursai, yra neįvardinami konkretūs objektai. Tačiau, įgyvendinant Architektūros įstatymo 13 str. nuostatas, teikiami principai dėl objektų, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka turi būti organizuojami architektūriniai konkursai:
 - 1.16.1. naujai statomiems ypatingiems visuomeniniams pastatams (mokslo, kultūros, gydymo, sporto, religinės paskirties ir kt. pastatams), kurių naudojimui reikalinga kitos paskirties žemė, visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo būdas. Minėtų pastatų architektūriniuose konkursuose taip pat turi būti išnagrinėtas objekto gretimybėje esantis urbanistinės, gamtinės aplinkos kontekstas.
 - 1.16.2. kiti objektai, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka organizuojami architektūriniai konkursai, gali būti identifikuojami žemesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniuose ar Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.
 - 1.17. Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonos ir pakrančių apsaugos juostos turi būti taikomos vadovaujantis Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 540 „Dėl paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir pakrančių apsaugos juostų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (taip pat vėlesniais pakeitimais).
 - 1.18. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai gali būti įgyvendinami tiek, kiek nepažeidžiami Lietuvos Respublikos teisės aktai.
 - 1.19. Tuo atveju, kai šio bendrojo plano sprendiniuose neaptariamos tam tikros veiklos, turinčios teritorinę išraišką, jos savivaldybės teritorijoje gali būti vykdomos teisės aktų numatyta tvarka.
 - 1.20. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas parengtas vadovaujantis šiais aukštesnio lygmens (pagal teritoriją ir/ar tvirtinančią instituciją) teritorijų planavimo dokumentais:
 - 1.20.1. Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas (T00087007);
 - 1.20.2. Nacionalinis kraštovaizdžio tvarkymo planas (T00077225);
 - 1.20.3. Vilniaus apskrities miškų tvarkymo schema (T00071421);
 - 1.20.4. Vilniaus apskrities nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (T00054279 (100002000304));
 - 1.20.5. Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas (T00053907 (100002000240));
 - 1.20.6. Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas (T00053906 (100002000239));
 - 1.20.7. Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema (tvarkymo planas) (T00080463);
 - 1.20.8. Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema (T00053970);
 - 1.20.9. Labanoro regioninio parko tvarkymo planas (T00071030);
 - 1.20.10. Labanoro regioninio parko ir jo zonų ribų planas (T00054225);
 - 1.20.11. Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas (T00054270);

- 1.20.12. Asvejos regioninio parko tvarkymo planas (T00054271);
- 1.20.13. Asvejos regioninio parko Purviniškių rekreacinės zonos tvarkymo planas (T00054204)
- 1.20.14. Sirvėtos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas (T00053010);
- 1.20.15. Sirvėtos regioninio parko tvarkymo planas (T00053011);
- 1.20.16. Žeimenos valstybinio ichtiologinio draustinio ribų planas (T00079539);
- 1.20.17. Kunigiškės valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas (T00076095);
- 1.20.18. Kunigiškės valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas (T00075159);
- 1.20.19. Žeimenos valstybinio kraštovaizdžio draustinio tvarkymo planas (T00075786);
- 1.20.20. Žeimenos valstybinio kraštovaizdžio draustinio ribų planas (T00075158);
- 1.20.21. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 5 patvirtintu Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrasis planas;
- 1.20.22. Švenčionių rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (T00052573);
- 1.20.23. Nacionalinių vandens turizmo trasų specialusis planas (T00053907);
- 1.20.24. Nacionalinio lygmens autoturizmo specialusis planas (T00053906).
- 1.21. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai suderinti tarpusavyje su šiais savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentais:
 - 1.21.1. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-154 patvirtintas Švenčionių miesto teritorijos bendrasis planas;
 - 1.21.2. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-155 patvirtintas Švenčionėlių miesto teritorijos bendrasis planas;
 - 1.21.3. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-193 patvirtintas Pabradės miesto teritorijos bendrasis planas;
 - 1.21.4. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m., rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T-161 patvirtintas Kaltanėnų miestelio bendrasis planas;
 - 1.21.5. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m., liepos 26 d. sprendimu Nr. T-138 patvirtintas Adutiškio miestelio bendrasis planas;
 - 1.21.6. Magistralinio dujotiekio Pabradė-Visaginas, praeinančio per Švenčionių rajono teritoriją, specialusis planas.
 - 1.21.7. Švenčionių rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo tinklų schema (T00052573);
 - 1.21.8. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. T-233 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiojo plano keitimas;
 - 1.21.9. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimo Nr. T-196 patvirtintas Švenčionėlių miesto aplinkkelio specialusis planas;
 - 1.21.10. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. T-152 patvirtintas Kaltanėnų ir Labanoro seniūnijų turizmo ir rekreacijos specialusis planas;
 - 1.21.11. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-74 patvirtintas Švenčionių miesto aplinkkelio specialusis planas;
 - 1.21.12. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T-74 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialusis planas;
 - 1.21.13. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. T-13 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinės teritorijos prie Lazdinių ežero specialusis planas;




- 1.21.14. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 11 d. sprendimo Nr. T-68 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialusis planas;
- 1.21.15. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. T-40 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialusis planas;
- 1.21.16. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 19 d. sprendimo Nr. T-15 patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų dalių infrastruktūros plėtros specialusis planas;
- 1.21.17. Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 27 d. sprendimo Nr. T-204 patvirtintas specialusis planas UAB "TELE 2", UAB "BITĖ GSM" ir UAB "OMNITEL" judriojo skaitmeninio ryšio tinklo bazinių stočių išdėstymo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.



I SKYRIUS. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO PAGRINDAS

1. Sprendiniai konkretizuojami vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija, kuriai pritarta Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimu Nr. T-9 „Dėl pritarimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijai“.
2. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijos sprendiniais buvo vykdomas galiojančio bendrojo plano sprendinių tęstinumas - taip pat siekiama įsisavinti potencialą, sukuriama dėl tamprų funkcinių ryšių su sostine poveikio. Įvertinus tai, Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje pateiktos vystymo kryptis numatančios:
 - 2.1. santykinai intensyvesnį urbanizacijos ruožą tarp Švenčionių ir Švenčionėlių, neapjungiant jų į vientisą urbanistinę struktūrą;
 - 2.2. numatomą plėtrą gyvenamosiose teritorijose, kuriose yra daugiau nei 100 gyventojų ir per pastarąjį dešimtmetį nevyko stiprus gyventojų skaičiaus mažėjimas;
 - 2.3. santykinai mažesnį urbanizacijos laipsnį (labiau orientuotą į žemės ūkio, rekreacines veiklas) rytinėje savivaldybės dalyje.
3. Konceptualiuosiuose sprendiniuose Švenčionių rajono savivaldybės urbanistinė struktūra optimizuojama prioritetą teikiant keturių pagrindinių urbanistinių centrų – Švenčionių, Švenčionėlių, Pabradės bei Adučiškio vystymui. Juose koncentruojama viešųjų paslaugų įvairovė. Akcentuojamas sinerginio ryšio tarp Švenčionių ir Švenčionėlių kūrimas. Šių dviejų rekreacinių traukos centrų ir teritorijos tarp jų įveiklinimas tiesiogiai teigiamai paveiktų savivaldybės demografinę situaciją. Didinamas šių centrų tarpusavio pasiekiamumas bei paslaugų juose prieinamumas taip pat sudarytų palankesnes sąlygas demografiniam augimui.
4. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijoje patikslinamas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų pasiskirstymas pagal demografines tendencijas, veiklos mastus, socialinį ekonominį gyvybingumą, infrastruktūros išvystymo laipsnį. Sudaromos sąlygos kompaktiškomis gyvenamosioms vietovėms formuoti.
5. Sprendiniuose pažymima, kad siekiant nuoseklios plėtros yra svarbu skatinti ekonominį savivaldybės aktyvumą, išnaudoti savivaldybės potencialą paslaugų sektoriuje, bei orientotis į vidutinio verslo plėtrą didesnės pridėtinės vertės veiklose. Verslo skaitmenizavimas tiek paslaugų, tiek ir turizmo sektoriuose leistų pasiekti geresnį rezultatą. Prie ekonominės gerovės prisidėtų ir rekreacinio potencialo atskleidimas. Rekomenduojama ypač stiprinti Švenčionėlių rekreacinio aptarnavimo centro vaidmenį.
6. Nekilnojamojo kultūros paveldo sprendiniuose, siekiant išsaugoti nekilnojamąjį kultūros paveldą ir perduoti jį ateities kartoms, sudarant sąlygas visuomenei jį pažinti ir juo naudotis, nustatomos kultūros paveldo objektų saugojimo ir naudojimo gairės.
7. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koncepcijoje perkeliama, detalizuojami ir atsižvelgiant į planuojamos teritorijos urbanistinės raidos kryptis tikslinami nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano sprendiniai numatantys atskirų Švenčionių rajono savivaldybės kraštovaizdžio teritorinių vienetų (arealų) tvarkymo gaires ir kraštovaizdžio struktūros gerinimo (optimizavimo) kryptis. Koreguojama, tikslinama ir integruojant vietinės svarbos elementus detalizuojama ankstesniame bendrajame plane suformuota gamtinio karkaso (teritorijos ekologinio kompensavimo) sistema. Tuo pačiu, atsižvelgiant į esamą gamtinio karkaso teritorijų geoekologinį potencialą numatomas gamtinio karkaso tvarkymo zonų išskyrimas, tuo pačiu sukuriant ir prielaidas paviršinio vandens ir oro kokybės gerėjimui.



1.1. pav. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcijos brėžinys

8. Numatoma toliau siekti galiojančiame bendrajame plane numatytų susisiekimo sprendinių įgyvendinimo. Peržiūrėti ir teikiami principiniai siūlymai viešojo transporto paslaugų efektyvinimo savivaldybėje sistemai, gyventojų mobilumo paslaugų ir produktų kūrimui, saugiam bevariklio transporto infrastruktūros plėtojimui.
9. Švenčionių rajono savivaldybės 2021–2027 metų strateginio plėtros plano prioritetus, yra siekiama pažangios ekonomikos ir piliečiams atviros savivaldos, yra ugdoma išsilavinusi, socialiai atsakinga, sveika ir saugi visuomenė bei kuriama žalesnė, išvystytos ir modernios infrastruktūros savivaldybė. Kiekvieną suformuluotą prioritetą išsamiai apibūdina strateginio vystymo ir plėtros tikslai bei uždaviniai ir priemonės.
10. Bendrojo plano sprendiniai sudarys sąlygas Švenčionių savivaldybės strateginio plėtros plano 2021–2027. metams tikslų įgyvendinimui – verslo ir aplinkos gerinimas ir konkurencingumo skatinimas; kaimo plėtra ir verslumo skatinimas; turizmo patrauklumo didinimas; socialinės pagalbos prieinamumo didinimas, socialinės atsakomybės stiprinimas; besimokančios visuomenės poreikiams atitinkančios švietimo sistemos plėtojimas; gyventojų sveikatos puoselėjimas, stiprinimas ir fizinio aktyvumo skatinimas; kultūros paslaugų prieinamumo didinimas; viešojo saugumo didinimas; modernios infrastruktūros pasiekiamumo gerinimas; modernios inžinerinės infrastruktūros užtikrinimas; patrauklios gyvenamosios aplinkos užtikrinimas; tvaraus išteklių naudojimo užtikrinimas; bendruomenių inicijuotos vietos plėtros užtikrinimas ir NVO plėtra; kryptingos jaunimo politikos užtikrinimas; vietos savivaldos stiprinimas.


11. Kaip ir Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija, taip pat ir **sprendiniai, formuojami vadovaujantis darnios (tvarios) raidos kelio užtikrinimo principu - darnus vystymasis tenkina žmonijos reikmes dabar, neapribodamas ateities kartų galimybių tenkinti savąsias** (Jungtinių Tautų Organizacija, toliau - JTO, 1987). Jis remiasi trimis pamatinėmis dimensijomis – ekonomikos augimu, visuomenės gerove bei aplinkos kokybe, užtikrinant subalansuotą visų vystymą, neprioritetizuojant nei vienos kitų dviejų sąskaita. 2015 m. JTO priėmė 17 darnaus vystymosi tikslų (DVT), kurie yra paremti penkiais principais: žmonės, planeta, gerovė (klestėjimas), taika ir partnerystė (angl. 5 P's: people, planet, prosperity, peace and partnership). DVT – ne tik plati vizija darnesnei pasaulio ir visų gyventojų ateičiai, bet tai ir konkreti uždaviniais ir rodikliais paremta sistema. Darnaus vystymosi tikslai siekia socio-ekonominės atskirties mažinimo, nevaldomos ir nedarnios plėtros ribojimo, taršos ir kito neigiamo urbanizuotų teritorijų poveikio aplinkai mažinimo. Darnus vystymasis gali būti užtikrintas tik tuomet, kai skirtingi prioritetai yra derinami tarpusavyje, jų siekiama sinergiškai, atsižvelgiant į sąveikas ir sąryšius tarpusavyje.
12. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vystymui svarbiausi tvarų vystymą užtikrinantys veiksniai:
 - 12.1. Darni urbanizacija.
 - 12.2. Stiprūs miesto, priemiesčių ir kaimo vietovių ryšiai.
 - 12.3. Didėjanti gyventojų sveikata ir gerovė - oro taršos mažinimas - vystymas alternatyvių (mažiau taršių, skatinančių fizinį aktyvumą) transporto priemonių, saugumo didinimas, užtikrinimas prieigų prie bendro naudojimo viešųjų erdvių, kas taip pat kelia gyventojų psichinės sveikatos lygį.
 - 12.4. Švietimo ir kultūros kokybės kėlimas.
 - 12.5. Saugaus geriamo vandens, sanitarinių paslaugų (nuotekų valymo ir kanalizacijos) kokybės užtikrinimas, lietaus vandens nutekėjimo ir kietųjų atliekų tvarkymas yra planuojami ir valdomi integruotu būdu.
 - 12.6. Sudarant sąlygas atsinaujinančių išteklių energetikos (individualiam) vartojimui ir gamybai yra mažinamas neigiamas poveikis aplinkai, įskaitant neigiamą klimato kaitos poveikį. Tvarus energijos išteklių valdymas reiškia, kad energijos, medžiagų ir vandens naudojimas yra mažinamas, o ištekliai naudojami ir veiksmingai iš naujo panaudojami jų natūraliame cikle. Turi būti teikiamas prioritetas atsinaujinančių energijos šaltinių vartojimui.
 - 12.7. Aukštas gyventojų užimtumas, nes tai turi tiesioginę įtaką gyvenimo gerovei bei sukuria socialinį saugumą ir didina visuomenės sanglaudą.
 - 12.8. Klimato kaitos švelninimui skirtų priemonių įgyvendinimas leistų padidinti ir miestų bei gyvenviečių atsparumą neigiamam klimato kaitos poveikiui. Turėtų būti siekiama sumažinti neigiamą klimato poveikį ir palaipsniui atsisakyti ŠESD išmetimo.
 - 12.9. Darnių ir efektyvių atliekų tvarkymo sistemų diegimas.
 - 12.10. Nekontroliuojama urbanizacijos plėtra gali turėti neigiamos įtakos natūralioms ekosistemoms. Integruotas požiūris į urbanizaciją, saugant gamtinius išteklius, skatina investuoti į ekosistemų atkūrimą, taip siekiant padidinti atsparumą gamtinėms nelaimėms, mažinti oro taršą ir kitą neigiamą poveikį aplinkai bei užtikrinti būtinų ekosisteminių paslaugų tiekimą.



II SKYRIUS. DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS SCENARIJAI, SOCIALINĖS, EKONOMINĖS VYSTYMO GALIMYBĖS

PIRMASIS POSKYRIS. DEMOGRAFINĖS SITUACIJOS SCENARIJAI

13. Vertinant demografinę, socialinę ir ekonominę Švenčionių rajono savivaldybės aplinką išskirtini trys raidos scenarijai: pesimistinis, bazinis ir optimistinis.
 - 13.1. **Pesimistinis savivaldybės raidos scenarijus grindžiamas** pastarojo dešimtmečio gyventojų srautų tendencijomis. Kadangi natūrali gyventojų kaita dėl mažėjančio gimstamumo išlieka neigiama, o auganti tikėtina gyvenimo trukmė ir prastėjantys gimstamumo rodikliai gali bloginti demografinę savivaldybės struktūrą ateityje: senjorų dalis visame nuolatinių gyventojų skaičiuje nuosekliai auga. Todėl suminis demografinės kaitos efektas po trumpalaikio pagerėjimo grįžta prie ilgalaikės tendencijos, o savivaldybės ekonominė – socialinė plėtra atsiliktų nuo apskrities vystymosi tempų.
 - 13.2. **Tikėtino savivaldybės raidos scenarijaus pagrindas** – geros netoli esančio sostinės - ekonominio centro –Vilniaus – raidos prognozės, rekreacinio potencialo atskleidimas, Pabradės, kaip specialios paskirties urbanistinio centro kilimas, leidžia tikėtis mažesnio demografinio smukimo. Rekreacinis savivaldybės potencialas suteiktų papildomą ekonominį stimulą ir leistų plėtotis smulkiąjam ir vidutiniam verslui. Sąlyginai nedidelis atstumas iki sostinės sukuria platesnes nuotolinio ir „hibridinio“ darbo, kai darbuotojai galėtų dirbti tiek iš biuro, tiek iš namų galimybes po-pandeminiu laikotarpiu išplečia rekreacinį savivaldybės potencialą. Be to, gyventojai keičia požiūrį į gyvenamąją vietą: patrauklesni tampa priemiesčiai, kaimo vietovės bei mažesni miestai. Savivaldybė gali tapti ypač patrauklia vieta gyventi vasaros laikotarpiu, leidžiant užtikrinti gerą darbo ir laisvalaikio balansą. Šie elementai užtikrintų nuosaikų savivaldybės augimą.
 - 13.3. **Optimistinis, į plėtrą orientuotas savivaldybės raidos scenarijus** jungia du elementus: rekreacinę plėtrą bei ekonominį aplinkos potencialo atskleidimą. Siekiant nuoseklios plėtros yra svarbu skatinti ekonominį rajono aktyvumą, išnaudoti savivaldybės potencialą turizmo paslaugų sektoriuje, bei orientotis į vidutinio verslo plėtrą didesnės pridėtinės vertės veiklose. Švenčionių rajono teritorinis ypatumas (patogus susisiekimas su sostine) leidžia pasinaudoti šio ekonominio centro privalumais ir siūlant patrauklią regiono aplinką, pritraukti daugiau nuolatinių gyventojų į savivaldybę. Vertinant į plėtrą orientuotą savivaldybės *raidos scenarijų, gyventojų skaičius vidutiniškai mažėtų po 3 proc.*



2.1. pav. Švenčionių rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus prognozė

14. Vadovaujantis Švenčionių rajono demografinės būklės tikėtiniu scenarijumi, 2030 m. Švenčionių rajone gyvens beveik 20 000 gyventojų, ir lyginant su 2019 m., gyventojų skaičius rajone sumažės 10proc proc., t.y. 2326 gyventojais, lyginant su praeito dešimtmečio duomenimis – net 12,3 proc mažiau.
15. Pagrindiniai ekonominiai, demografiniai ir socialiniai aspektai, kurie leistų savivaldybei užtikrinti augimo scenarijų:
 - 15.1. Kone svarbiausia savivaldybės plėtros sąlyga tiek vidutiniu raidos periodu, tiek ilgalaikėje perspektyvoje yra užtikrintas **gyventojų skaičiaus augimas (bent gyventojų skaičiaus mažėjimo stabdymas) ir palankios demografinės struktūros stiprinimas**. Todėl svarbu užtikrinti tinkamą į jaunųjų specialistų pritraukimo ir šeimos poreikius orientuotą socialinę infrastruktūrą: subalansuotą ir plėtrą atitinkantį vaikų darželių, kitų ugdymo ir švietimo, sveikatos įstaigų tinklą, orientaciją į geresnį gyvenimo kokybės, darbo ir poilsio balansą. Savivaldybėje sukurta technologinė infrastruktūros/ryšio bazė yra geros kokybės ir atitinka šiuolaikinio gyvenimo poreikius, todėl svarbu išlaikyti ir toliau plėtoti paslaugų gyventojams prieinamumą ir kokybę.
 - 15.2. Palanki geografinė Švenčionių rajono savivaldybės padėtis ir artumas sostinei – pagrindiniam ekonominiam centrui – Vilniui, sudaro sąlygas išnaudoti „hibridinio“ darbo, kuris yra ypač populiarus tarp jaunesnių gyventojų, dirbančiųjų paslaugų sferoje ir versle, privalumus. Net lėtėjant visos Lietuvos augimo tempams, Vilniaus regionai išlaikytų atsparumą dėl didesnių Europos investicijų ir plėtros potencialo. Siekiant užtikrinti ekonominę sinergiją būtina investuoti ir į **rekreacinio savivaldybės potencialo stiprinimą**. Rekreacinė infrastruktūra suteiktų papildomą ekonominį stimulą smulkiąjam ir vidutiniam verslui vystytis, gerintų demografines tendencijas ir bendrą Švenčionių savivaldybės patrauklumą. Svarbu, kad naujai kuriama ir nuolat atnaujinama infrastruktūra būtų orientuota ne tik į vasaros laikotarpį (sezoninį turizmą arba darbostogas (angl. workation), bet ir būtų patraukli gyventi ne sezono metu, leidžiant užtikrinti gerą darbo ir laisvalaikio balansą.
- 18.3. Taip pat sėkmingi, į ateities ekonominę, demografinę ir socialinę plėtrą nukreipti **infrastruktūros sprendimai turi būtų pažangūs ir į orientuoti saugumą, ekologiją,**



ekonomiškumą ir komfortą: sportui ir aktyviam laisvalaikiui skirti takai, patogus privažiavimas, greito įkrovimo elektromobilių stotelės, žalia energija gyventojams ir įmonėms.

Kita sprendinius paaiškinanti informacija

Paskutinį dešimtmetį demografinės tendencijos Švenčionių rajono savivaldybėje ženkliai nesiskyrė nuo bendrų demografinių tendencijų Lietuvoje – dėl natūralios gyventojų kaitos ir neigiamos migracijos vyko gyventojų skaičiaus mažėjimas. Per pastaruosius dešimt metų gyventojų skaičius Švenčionių rajone sumažėjo 5009 gyventojais, t.y. -22,3 proc.

Lietuvos 2050 m. gyventojų prognozė parengta, atnaujinus 2015 m. EUROSTAT atliktą Lietuvos gyventojų prognozę, remiantis pagrindiniu EUROSTAT scenarijumi. Žvelgiant iš šiandienos perspektyvų 2015 m. EUROSTAT atlikta prognozė pernelyg pesimistiškai vertino tarptautinės migracijos rodiklį Lietuvoje. Įvertinus gyventojų skaičiaus pokyčių ir migracijos tendencijas, gimstamumo lygį, medianinį gyventojų amžių bei galimus didelio socioekonominio poveikio projektus (pavyzdžiui, naujas oro uostas, „Rail Baltica“ vėžė), kiekvienai iš savivaldybių buvo priskirta viena iš galimų demografijos situacijos 2050 m. perspektyvų: 1) augimas; 2) stabilizacija; 3) traukimas. Švenčionių rajono savivaldybė buvo priskirta prie besitraukiančiųjų.



ANTRASIS POSKYRIS. URBANISTINIO KARKASO VYSTYMO KRYPTYS

16. Urbanistinė sistema – tai gyvenamųjų vietovių tinklas, kuris paremtas skirtingų sąveikų (funkciniais) ryšiais, veikiančių įvairiais lygmenimis. Urbanistinė sistema išreiškiama per urbanistinio karkaso struktūrą, kuri atitinkamai yra suformuota šalies lygmenyje bei įtvirtinta Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane (toliau - LRBP). Kituose žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose, urbanistinis karkasas yra detalizuojamas išlaikant vystymosi kryptis, numatytas šalies bendrajame plane.
17. Formuojant urbanistinę struktūrą orientuojamasi į jos optimizavimą. Kadangi urbanistinės struktūros elementai – urbanistiniai centrai yra gyvenamosios vietovės koncentruojančios darbo vietas, paslaugas ir kitas aptarnavimo funkcijas, jų gyvybingumas ir efektyvumas neatsiejamas ir nuo juose taikomų paslaugų teikimo principų. Tikslinga formuoti kompaktiškas urbanizuotas struktūras, taip sudarant sąlygas mažesnėms infrastruktūros investicijoms ir priežiūros sąnaudoms, perskirstant finansus į viešųjų paslaugų kokybės ir efektyvumo parametrus, ko pasekmėje dėl aukštesnio lygio paslaugų, gerėja ir gyvenimo kokybė. Atitinkamai gera gyvenimo kokybė yra vienas iš veiksmų išlaikyti, pritraukti aukštesnės kvalifikacijos darbo jėgą, kuri gali generuoti didesnę darbo našumą, gyvybingumą, naujoves ir kūrybiškumą. Viešųjų paslaugų koncentravimas urbanistiniuose centruose nėra vienpusiškas, laikomasi nuostatos, kad viešosios paslaugos turi būti tiek pasiekiamos, tiek prieinamos visiems Švenčionių rajono savivaldybės gyventojams. Dėl to, formuojant urbanistinių centrų struktūrą, buvo įvertinti šie veiksniai:
 - 17.1. urbanistinių centrų pasiekiamumo galimybės Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje;
 - 17.2. gyventojų skaičiaus teritorinis pasiskirstymas ir gyventojų skaičiaus pakytis per pastarąjį dešimtmetį;
 - 17.3. galimas intensyvesnių funkcinių ryšių išvystymas.
18. Įvertinus urbanistinės struktūros optimizavimo aspektus (taip pat savivaldybės demografinius pokyčius ir tendencijas) numatoma, kad Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje urbanistinę struktūrą sudaro šie urbanistiniai centrai:
 - 18.1. Regioninio lygmens urbanistinės struktūros urbanistiniai centrai:
 - 21.1.1. Švenčionys – pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą numatytas lokalinis urbanistinis centras, B kategorijos (papildomojo tipo, pakankamo potencialo). Numatomas tokio tipo urbanistinio centro vystymas stiprinant funkcinius ryšius su to paties ir aukštesnio lygmens urbanistiniais centrais pagrindu, pagal turimą potencialą.
 - 18.1.2. Švenčionėliai ir Pabradė – pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrąjį planą numatyti lokaliniai urbanistiniai centrai, C kategorijos (palaikomojo tipo, nepakankamo potencialo, reikalingas esamo socialinio potencialo stiprinimas), stiprinamas bendruomenių veiklų, funkcinių ryšių su to paties ir aukštesnio lygmens urbanistiniais centrais bei žemiausio lygmens urbanistiniais vienetais pagrindu.
 - 18.2. Lokalus savivaldybės urbanistinis centras:
 - 18.2.2. Adutiškio mstl. – akcentuojamas jo, kaip žemesnės kategorijos, urbanistinio centro svarba, rajono rytinėje dalyje, kuris subalansuoja urbanistinės struktūros tinklą rajone, užtikrina būtinojo poreikio viešųjų paslaugų teikimą. Pagal poreikį ir galimybes turi būti plėtojamose kitos viešosios paslaugos Švenčionių rajono savivaldybės rytinės pusės gyventojams. Deja, bet dėl geopolitinės situacijos ir nedraugiškų santykių su Baltarusijos valstybe, funkciniai ryšiai, tokie, kokie buvo numatyti šiuo metu galiojančiame bendrajame plane – negalimi. Todėl siūloma stiprinti funkcinius ryšius su Ignalinos rajono savivaldybėje esančiomis Tverėčiaus ir Mielagienų gyvenvietėmis.
19. Formuojant paslaugų įvairovę, svarbu įvertinti urbanistinių centrų ir jų apylinkių gyventojų amžiaus sudėtį, atitinkamus poreikius, teikti mobiliąsias paslaugas. Ypač svarbu užtikrinti gerą susisiekimą su Švenčionių rajono savivaldybėje esančiais urbanistiniais centrais bei kitais, kuriuose telkiamos santykinai reto naudojimo paslaugos.




20. Gyvybingai urbanistinei struktūrai palaikyti labai svarbu sudaryti sąlygas funkciniais ryšiams plėtoti tarp įvairaus lygmens urbanistinių centrų. Funkciniai ryšiai suprantami kaip susisiekimo, ekonominių ir laisvos darbo jėgos judėjimo, viešųjų paslaugų sistemos, kultūros sklaidos ir kito pobūdžio ryšių visuma. Funkciniai ryšiai sudaro tinklą, kurio tvarus vystymas lemia palankias sąlygas socialinei, ekonominei ir ekologinei gerovei bei aukštos žmonių gyvenimo kokybės formavimui. Nors ne visi funkciniai ryšiai išreiškiami teritoriškai, sutartinai jie žymimi susisiekimo koridorių pagrindu. Įvardinant funkcinis ryšius, minimi artimiausi urbanistiniai centrai (nusakant tai, kas yra už Švenčionių rajono savivaldybės ribų). Numatomi šie, Švenčionių rajono savivaldybei reikšmingi, funkciniai ryšiai:

20.1. *Veikiantys regioniniame lygmenyje:*

20.1.1. *Prioritetiniai*, pagal Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane numatytus regioniniu lygmeniu veikiantys funkciniai ryšiai. Ryšiai tarp lokalių centrų (horizontalieji) arba lokalių centrų ryšiai su aukštesnio lygmens centrais (vertikalieji) kurie skirta urbanistinei struktūrai ir jos elementams palaikyti ir stiprinti, gyvenamųjų vietovių gyvybingumui užtikrinti, naudoti turimus vyraujančius išteklius, taikyti numatytus plėtros prioritetus bei visus galimus partnerysčių modelius.

Šioje grupėje intensyviausi jų: Vilniaus – Pabradės, Pabradės – Švenčionių, Švenčionių – Ignalinos, Švenčionių – Švenčionėlių, Švenčionių – Utenos, Švenčionių – Molėtų, Švenčionėlių – Utenos, Švenčionėlių – Molėtų, Švenčionėlių – Pabradės.

21. Kiti savivaldybės lygmeniu veikiantys funkciniai ryšiai identifikuojami tarp Švenčionių miesto ir Adutiškio miestelio, juos tęsiant šiaurės kryptimi ir formuojant ryšius tarp Adutiškio miestelio ir Mielagėnų bei Tverečiaus.



2.2. pav. Švenčionių rajono savivaldybės urbanistinė struktūra



III SKYRIUS. FUNKCINIS ZONAVIMAS

PIRMASIS POSKYRIS. ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS FUNKCINIS ZONAVIMAS

22. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime numatomas funkcinis zonavimas, apibrėžtas šiuo metu galiojančiose Teritorijų planavimo normose. Šiose normose numatoma, kad rengiant savivaldybės lygmens bendruosius planus bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje:
- 22.1. išskiriamos *neurbanizuojamos teritorijos*, kurioms priskirtinos miškai ir miškingos teritorijos, vandenys, žemės ūkio veiklai naudojamos teritorijos ir kitos kompaktiškai neužstatytos ar neužstatomos teritorijos;
 - 22.2. išskiriamos *urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos*, apimančios kompaktiškai pastatais užstatytas ir numatomas užstatyti teritorijas su inžinerinių komunikacijų koridoriais ir neužstatytais bendrai naudoti pritaikytais želdynais, viešosiomis erdvėmis ir valstybiniais miškais miestuose.
23. Taip pat Teritorijų planavimo normose išskirta, kad teritorijų planavimo dokumentuose gali būti nustatytos ir kitos, specifinės funkcinės zonos, reglamentuojant galimas veiklas jose ir tai yra taikoma Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniuose.
24. Reikalavimai rengiant vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus:
- 24.1. Išsaugomi esami gamtinės aplinkos elementai. Plėtojami esami ir/ar formuojami nauji planuojamų teritorijų gyventojų, darbuotojų poilsiui ir rekreacijai skirti viešo naudojimo atskirieji želdynai pagal Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normas. Esant galimybei atskirieji želdynai turi būti formuojami taip, kad būtų galimybė juos jungti tarpusavyje.
 - 24.2. Formuojama susisiekimo (motorizuoto ir nemotorizuoto eismo) infrastruktūra, visais atvejais turi būti sudaromos sąlygos naudojantis susisiekimo koridoriais prieiti prie želdynų, vandens telkinių, kitų viešųjų objektų.
 - 24.3. Numatomos tvarios lietaus surinkimo sistemos (pvz. liūčių vandenį sulaikant ir pamažu suleidžiant į gruntą, o ne akimirksniu nutekinant į paviršinio vandens telkinius, palaikomas požeminio vandens lygis; urbanizuotos, urbanizuojamos teritorijos apsaugomos nuo užtvindymo; lietaus vandens valymas apsaugo požeminius ir paviršinius vandenis nuo taršos; atviros lietaus vandens kaupyklos ir jų aplinka prisideda prie bioįvairovės puoselėjimo, atviros lietaus vandens kaupyklos tampa rekreacijai pritaikyta erdve). Pastačius vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo centralizuotus tinklus, statinius būtina perjungti prie centralizuotų tinklų.
 - 24.4. Formuojant gyvenamąsias teritorijas, užtikrinamas socialinės infrastruktūros pasiekiamumas, o kai to padaryti nėra galimybės (dėl infrastruktūros užpildymo, dėl tolumo atstumo ir kt.) formuojami nauji socialinės infrastruktūros objektai.
 - 24.5. Esamai ir planuojamai urbanistinei struktūrai, socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemonės.
 - 24.6. Numatyti klimato kaitos poveikio švelninimo priemonės.
 - 24.7. Teritorijų vystymui teikiami žaliosios infrastruktūros plėtojimo sprendiniai.
25. Funkcinės zonos priklausomai nuo individualaus atvejo, formuotos pagal šias ribas:
- 25.1. natūralias ribas – miško ribas, vandens telkinio kranto linijas;
 - 25.2. technines ribas – saugomų teritorijų ribas, gamtinio karkaso ribas, kelius, geležinkelius, inžinerinės infrastruktūros objektus (elektros tinklai, dujotiekis ir pan.), esamo užstatymo ribas, apsaugos zonų ribas, skirtingo žemės naudojimo ribas, administracines kaimų, miestelių, miestų ribas.

26. Konservacinės teritorijos funkcinė zona neformuojama. Laikoma, kad konservacinės paskirties žemė yra integrali visų funkcinų zonų sudėtinė dalis.
27. Švenčionių rajone savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose numatomos šios funkcinės zonos:
 - 27.1. Neurbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos:
 - 27.1.1. **Miškų ir miškingų teritorijų zona.** Apibendrinta funkcinė zona, kurioje dominuoja Miškų įstatymo 3 straipsnyje nurodyti visų grupių miškai.
 - 27.1.2. **Vandenių zona.** Funkcinė zona, kurioje dominuoja Žemės įstatymo 27 straipsnyje nurodyta vandens ūkio paskirties žemė.
 - 27.1.3. **Žemės ūkio teritorijų zona.** Apibendrinta funkcinė zona, kurioje dominuoja žemės ūkio paskirties žemė.
 - 27.1.4. **Žemės ūkio ir rekreacinių teritorijų funkcinė zona.** Apibendrinta funkcinė zona, kurioje dominuoja žemės ūkio paskirties žemė bei kitos paskirties žemės rekreacinių teritorijų naudojimo būdo žemės sklypai (tiek viešos rekreacijos, tiek individualios). Žemės ūkio su ekstensyvia rekreacija funkcinėje zonoje gali būti statomi asmeninio poilsio paskirties pastatai. Rekreaciniai statiniai turi atitikti architektūros kokybės kriterijus pagal LR Architektūros įstatymą.
 - 27.2. Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos:
 - 27.2.1. **Švenčionių miesto funkcinė zona** - teritorija naudojama ir tvarkoma vadovaujantis Švenčionių miesto bendrojo planu. Keičiant Švenčionių miesto teritorijos bendrąjį planą prioritetą teikti:
 - teritorinį identitetą formuojančių urbanistinės ir gamtinės struktūros elementų išlaikymui;
 - kompaktiškų struktūrų formavimui pagal esamos urbanistinės struktūros specifiką (užstatymo principus ir mastelį), centrinės dalies intensyvinimui, esamų užstatytų teritorijų fizinės ir funkcinės struktūros atnaujinimui;
 - plėtrai, vykdomai išnaudojant vidinius teritorijos resursus, neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų naujam panaudojimui;
 - subalansuotai skirtingo žemės naudojimo įvairovei (multifunkciškumui);
 - socialinės, inžinerinės ir kitos infrastruktūros gerinimui, siekiant aukštesnės gyvenimo kokybės, visuomeninių objektų pasiekiamumui pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis;
 - siekiama aukštos architektūros kokybės, kuriamos funkciškai ir estetiškai žmonėms pritaikytos erdvės;
 - turi būti numatomos klimato kaitos poveikio švelninimo priemonės¹.
 - 27.2.2. **Švenčionėlių miesto funkcinė zona** - teritorija naudojama ir tvarkoma vadovaujantis Švenčionėlių miesto bendrojo planu. Keičiant Švenčionėlių miesto teritorijos bendrąjį planą prioritetą teikti:
 - teritorinį identitetą formuojančių urbanistinės ir gamtinės struktūros elementų išlaikymui;
 - vertingų siluetų, panoramų, kraštovaizdžių išsaugojimui, būtini inžineriniai statiniai turi būti planuojami tokios vizualinės išraiškos, kuri nedisonuotų su aplinka arba papildytų ją vertingomis kompozicijomis (identifikavimui ar nedaromas neigiamas poveikis aplinkai

¹ Klimato kaitos švelninimas – tai priemonių, mažinančių gamtos išteklių naudojimą ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, įgyvendinimas. Vienas svarbiausių klimato kaitos švelninimo tikslų – sumažinti neigiamą žmogaus poveikį klimato sistemai ir stabilizuoti šiltnamio efektą skatinančių dujų kiekį Žemės atmosferoje taip, kad prie klimato kaitos pokyčių ekosistemos galėtų prisitaikyti natūraliai.

- gali būti gaunama Regioninės architektų tarybos išvada (sprendžia savivaldybės vyr. architektas));
- vizualinių ir fizinių ryšių su Žeimenos upe kūrimui;
- kompaktiškų struktūrų formavimui pagal esamos urbanistinės struktūros specifiką (užstatymo principus ir mastelį), centrinės dalies intensyvinimui, esamų užstatytų teritorijų fizinės ir funkcinės struktūros atnaujinimui;
- plėtrai, vykdomai išnaudojant vidinius teritorijos resursus, neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų naujam panaudojimui;
- subalansuotai skirtingo žemės naudojimo įvairovei (multifunkciškumui);
- socialinės, inžinerinės ir kitos infrastruktūros gerinimui, siekiant aukštesnės gyvenimo kokybės, visuomeninių objektų pasiekiamumui pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis;
- siekiama aukštos architektūros kokybės, kuriamos funkciškai ir estetiškai žmonėms pritaikytos erdvės;
- turi būti numatomos klimato kaitos poveikio švelninimo priemonės.

27.2.3. Pabradės miesto funkcinė zona - teritorija naudojama ir tvarkoma vadovaujantis Pabradės miesto bendruoju planu. Keičiant Pabradės miesto teritorijos bendrąjį planą prioritetą teikti:

- teritorinį identitetą formuojančių urbanistinės ir gamtinės struktūros elementų išlaikymui;
- kompaktiškų struktūrų formavimui pagal esamos urbanistinės struktūros specifiką (užstatymo principus ir mastelį), centrinės dalies intensyvinimui, esamų užstatytų teritorijų fizinės ir funkcinės struktūros atnaujinimui;
- plėtrai, vykdomai išnaudojant vidinius teritorijos resursus, neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų naujam panaudojimui;
- subalansuotai skirtingo žemės naudojimo įvairovei (multifunkciškumui);
- socialinės, inžinerinės ir kitos infrastruktūros gerinimui, siekiant aukštesnės gyvenimo kokybės, visuomeninių objektų pasiekiamumui pėsčiomis ir dviračiais bei kitomis aplinką tausojančiomis transporto priemonėmis;
- susisiekimo sistemos formavimui, atsižvelgiant į einamąsias susisiekimo problemas dėl Pabradės karinio poligono;
- siekiama aukštos architektūros kokybės, kuriamos funkciškai ir estetiškai žmonėms pritaikytos erdvės;
- turi būti numatomos klimato kaitos poveikio švelninimo priemonės.

Šiose funkcinėse zonose yra išskiriamos prioritetinės plėtos teritorijos (konkrečios teritorijos yra lokalizuojamos grafinėje dalyje ir šio aiškinamojo rašto 11 sk.).

27.2.4. Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų plėtos teritorijų zona - nustatoma Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų periferinėse zonose, kur jau yra susiformavęs vientisas (tęstinis) miesto urbanistinis audinys bei teritorijoms, kurios turi potencialo būti numatomos prijungimui prie administracinių miestų teritorijų. Šioje funkcinėje zonoje skatinama mažaaukštės gyvenamosios statybos ir jai reikalingos socialinės infrastruktūros, komercinių objektų plėtra. Šios teritorijos turi būti planuojamos kompleksškai, tam, kad būtų užtikrinta darni miesto plėtra, nuoseklus gatvių tinklo vystymas. Šioje funkcinėje zonoje numatoma:

- vystymui numatyti visą reikiamą infrastruktūrą;
- išsaugoti esamus gamtinės aplinkos elementus. Plėtoti esamus ir/ar formuojamus naujus planuojamų teritorijų gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirtus viešojo naudojimo

- atskirųjų želdynų ir/ar kitų viešų erdvių plotus. Kadangi šioje funkcinėje zonoje yra sudaromos sąlygos Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų urbanistinių struktūrų tęstinumui, atitinkamai numatoma, kad šioje funkcinėje zonoje turi būti taikomi Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo reikalavimai, kaip ir patiems miestams;
- formuoti susisiekimo (motorizuoto ir nemotorizuoto eismo) infrastruktūrą;
 - formuoti inžinerinę infrastruktūrą. Numatyti bendrą kvartalo, jei planuojama daugiau nei vienas kvartalas – kvartalų grupės vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo inžinerinę infrastruktūrą. Numatyti tvarias lietaus surinkimo sistemas. Pastačius vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo centralizuotus tinklus, statinius būtina perjungti prie centralizuotų tinklų;
 - formuoti gyvenamąsias teritorijas, užtikrinant socialinės infrastruktūros pasiekiamumą, o kai to padaryti nėra galimybių (dėl infrastruktūros užpildymo, dėl tolumo atstumo ir kt.) formuoti naujus socialinės infrastruktūros objektus;
 - esamai ir planuojamai urbanistinei struktūrai, socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
 - numatyti klimato kaitos poveikio švelninimo priemones;
 - turi būti numatomos klimato kaitos poveikio švelninimo priemonės.

27.2.5. Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų rezervinės plėtros teritorijų zona – nustatoma Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų periferinėse zonose, kaip rezervinės plėtros teritorija. Ši funkcinė zona numatoma vystyti tik įsivavinus teritorijas: Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų funkcinę zoną bei Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų plėtros teritorijų zonų apimtyje. Vystant šią funkcinę zoną numatoma:

- vystymui numatyti visą reikiamą infrastruktūrą;
- išsaugoti esamus gamtinės aplinkos elementus. Plėtoti esamus ir/ar formuojamus naujus planuojamų teritorijų gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirtus viešojo naudojimo atskirųjų želdynų ir/ar kitų viešų erdvių plotus;
- formuoti susisiekimo (motorizuoto ir nemotorizuoto eismo) infrastruktūrą;
- formuoti inžinerinę infrastruktūrą. Numatyti bendrą kvartalo, jei planuojama daugiau nei vienas kvartalas – kvartalų grupės vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo inžinerinę infrastruktūrą. Numatyti tvarias lietaus surinkimo sistemas. Pastačius vandens tiekimo, buitinių nuotekų surinkimo centralizuotus tinklus, statinius būtina perjungti prie centralizuotų tinklų;
- formuoti gyvenamąsias teritorijas, užtikrinant socialinės infrastruktūros pasiekiamumą, o kai to padaryti nėra galimybių (dėl infrastruktūros užpildymo, dėl tolumo atstumo ir kt.) formuoti naujus socialinės infrastruktūros objektus;
- esamai ir planuojamai urbanistinei struktūrai, socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemones;
- numatyti klimato kaitos poveikio švelninimo priemones;
- turi būti numatomos klimato kaitos poveikio švelninimo priemonės.

27.2.6. Urbanistinio koncentruojančio poveikio arealo zona - urbanistinės plėtros arealas nustatomas teritorijoms tarp Švenčionių ir Švenčionėlių. Šiose funkcinėse zonoje skatinama plėtra susijusi su sąlyginai stambesnių kompleksų kūrimu, aptarnavimu, tame tarpe ir susijusio su turizmo sektoriumi, objektų plėtra, didinanti tiek Švenčionių, tiek Švenčionėlių miestų patrauklumą individualiai. Plėtra turi būti planuojama kompleksiskai, rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose sprendžiami šie aspektai:

- Vystymui numatoma visa reikiama infrastruktūra;



- Išsaugomi esami gamtinės aplinkos elementai. Plėtojami esami ir/ar formuojami nauji planuojamų teritorijų gyventojų poilsiui ir rekreacijai skirti viešojo naudojimo atskirieji želdynai ir/ar kiti viešųjų erdvių plotai.
- Formuojama susisiekimo (motorizuoto ir nemotorizuoto eismo) infrastruktūra;
- Formuojama inžinerinė infrastruktūra. Numatoma bendra kvartalo, jei planuojama daugiau nei vienas kvartalas – kvartalų grupės vandens tiekimo ir buitinių nuotekų tvarkymo inžinerinė infrastruktūra. Numatomos tvarios lietaus surinkimo sistemos.

27.2.7. Kitų gyvenamųjų vietovių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų zona - šioje zonoje skatinamas fizinės ir funkcinės struktūrų atnaujinimas išnaudojant vidinius teritorinius rezervus, neefektyviai naudojamų užstatytų teritorijų naujas panaudojimas – konversija. Naujai formuojamas užstatymas turi užtikrinti esamos urbanistinės struktūros, gamtinių elementų tęstinumą ir nepažeisti kultūros paveldo sanklodos. Gatvių tinklas turi būti nuoseklus, sudarytos sąlygos jo tęstinumui. Žemės naudojimo paskirties keitimas į kitos paskirties žemę galimas tik kartu išsprendžiant užstatomų teritorijų aptarnavimui reikalingą infrastruktūrą. Vystant šią funkcinę zoną numatoma:

- Išsaugoti esamus gamtinės aplinkos elementus;
- Formuoti susisiekimo (motorizuoto ir nemotorizuoto eismo) infrastruktūrą;
- Esamai ir planuojamai urbanistinei struktūrai, socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemonės;
- Numatyti klimato kaitos švelninimo priemonės.

27.2.8. Kitų kompaktiškai užstatytų urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų zona - tai kitų esamų gyvenamųjų vietovių (kurios vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymu, gali būti priskirtos kompaktiškai užstatytoms teritorijoms), urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinė zona. Šiose teritorijose skatinamas fizinės ir funkcinės struktūros atnaujinimas, išnaudojant vidinius teritorinius rezervus, vykdant konversiją. Pagal poreikį (demografinę situaciją ir sudėtį) gerinama socialinė, inžinerinė infrastruktūra, siekiama aukštesnės gyvenimo kokybės. Formuojamas užstatymas turi atitikti gyvenvietės foninį užstatymą (išskyrus statinius, turinčius specifiką pvz. bažnyčios, inžineriniai statiniai ir t.t.), užtikrinti susiklosčiusios urbanistinės struktūros tęstinumą. Vystant šią funkcinę zoną numatoma:

- Išsaugoti esamus gamtinės aplinkos elementus ir sudaryti sąlygas jų sistemos formavimui (kokybiniam ir kiekybiniam);
- Formuoti susisiekimo (motorizuoto ir nemotorizuoto eismo) infrastruktūrą;
- Esamai ir planuojamai urbanistinei struktūrai, socialinei ir inžinerinei infrastruktūrai, numatyti jų atsparumo ekstremaliems klimato reiškiniams stiprinimo priemonės;
- Numatyti klimato kaitos poveikio švelninimo priemonės.

27.2.9. Iškilus klausimui dėl užstatymo rodiklio (atsižvelgiant į planuojamo užstatymo kontekstualumą) reikalinga rengti teritorijų planavimo dokumentą (vietovės lygmens).

27.2.10. Kompaktiškumą ir tvarų vystymąsi galima pasiekti su sąlyga, kad teritorijos bus tvarkomos kompleksškai. Miestų administracinėse ribose neskatinama komercinė žemės ūkio veikla. Išlaikoma ir plėtojama atskirųjų želdynų sistema. Užtikrinamos teisės aktais numatytos atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos (vadovaujamasi LR želdynų įstatymu, Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašu).

27.2.11. Urbanistiniu aspektu neišvystytų ar dalimi išvystytų teritorijų (kai dominuoja neužstatytos teritorijos ar nebaigti užstatyti kvartalai, galimai neformuojantys grupių; yra pavieniai



(neformuojantys sistemos) atskirieji želdiniai arba jų iš vis nėra kaip ir kitų bendro naudojimo erdvių; neišvystytas kvartalinių gatvių tinklas, neišvystyti pėsčiųjų ryšių koridoriai; santykinai mažai ar iš vis neišvystyta inžinerinė ir socialinė infrastruktūra) urbanizavimui turi būti parengiami vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai taip pat atsakantys į klausimus dėl susisiekimo, inžinerinės infrastruktūros išvystymo, esamos socialinės infrastruktūros pasiekiamumo ar naujos formavimo, gamtinės aplinkos elementų išsaugojimo ar dėl kitų aspektų užtikrinančių gyvenimo kokybę (t.t. kokybiškas gyvenimo, darbo, poilsio, laisvalaikio sąlygas), tinkamą paslaugų pasiekiamumą, gyventojų judumo parametrus.

27.2.12. *Pramonės ir sandėliavimo zona* - teritorijos, kuriose dominuoja gamybinė ar kita panaši ūkinė veikla su šių veiklų aptarnavimui reikalinga susisiekimo, inžinerine, paslaugų ir kita infrastruktūra. Šioje funkcinėje zonoje nenumatomos naujos gyvenamosios teritorijos. Esamose gyvenamosiose teritorijose statiniai gali būti remontuojami, rekonstruojami. Išlaikomi teisės aktuose numatyti atstumai nuo gamybinių, pramonės objektų iki gyvenamųjų pastatų.

Pramonės ir sandėliavimo funkcinėje zonoje gamybiniai, komunaliniai, energetikos objektai ar pastatai (kuriuose laikomi ūkiniai gyvūnai) turi būti dėstomi taip, kad jų sanitarinės apsaugos zonos būtų ne arčiau kaip 100 metrų iki urbanizuotų ir urbanizuojamų funkcinių zonų (išskyrus pačią pramonės ir sandėliavimo zoną).

Rekomenduojama urbanizuojamų pramonės ir sandėliavimo funkcines zonas (ar jų dalis) vystyti parengiant vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, siekiant identifikuoti konkretnę galimą pramonės teritorijų vystymą, šioms teritorijoms reikalingas susisiekimo komunikacijas, inžinerinę infrastruktūrą - atitinkamai paruošiant aplinką investicijų pritraukimui.

Adučiškio seniūnijoje numatytos pramonės ir sandėliavimo zonos (suplanuotos valstybei svarbiems objektams) konfigūracija gali keistis, rengiant vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus.

27.2.13. *Inžinerinės infrastruktūros koridorių zona*. Neužstatyta funkcinė zona, kuri išskirta svarbiausių geležinkelio kelių koridorių pagrindu.

27.2.14. Pažymima, kad Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo nustatyti ir įteisinti SAZ. Keičiantis veiklos vykdymo mastams, SAZ turi būti tikslinamas. SAZ turi būti nustatomas žemės sklypo ribose, kuriame vykdoma atitinkama veikla. SAZ gali būti nustatytas už sklypo ribos tuo atveju, jei yra susitariama su nekilnojamojo turto (kuris patenka į SAZ) savininkais, numatant kompensacines priemones ir įregistruojant SAZ į Nekilnojamojo turto registrą.

27.3. Kitos funkcinės zonos. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Dėl to, siekiant išvengti dviprasmiško sprendinių interpretavimo bei sprendinių koreliacijos, saugomos teritorijos, kurioms parengti specialiojo teritorijų planavimo dokumentai išskiriamos atskirai:

- 27.3.1. **Aukštaitijos nacionalinis parkas** - teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schemą (tvarkymo planą), bei kitus saugomas teritorijas ir veiklą jose reglamentuojančius teisės aktus.
- 27.3.2. **Sirvėtos regioninis parkas** - teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Sirvėtos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą, Sirvėtos regioninio parko tvarkymo planą bei kitus saugomas teritorijas ir veiklą jose reglamentuojančius teisės aktus.
- 27.3.3. **Asvejos regioninis parkas** - teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Asvejos regioninio parko tvarkymo planą, Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planą bei kitus saugomas teritorijas ir veiklą jose reglamentuojančius teisės aktus.
- 27.3.4. **Labanoro regioninis parkas** - teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Labanoro regioninio parko tvarkymo planą, Labanoro regioninio parko ir jo zonų ribų planą bei kitus saugomas teritorijas ir veiklą jose reglamentuojančius teisės aktus.

- 27.5. **Teritorijos prie Pailgio ežero funkcinė zona** - teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Turizmo ir rekreacijos specialiojo plano (prie Pailgio ežero, Magūnų sen., Švenčionių r.) sprendinius.
- 27.6. **Teritorijos prie Ungurinio ežero funkcinė zona** - teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų dalių infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius.
- 27.7. **Teritorijos prie Lazdinių ežero funkcinė zona** - teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijos prie Lazdinių ežero specialiojo plano sprendinius.
- 27.8. **Teritorijos prie Sarių ežero funkcinė zona** - teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų dalių infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius.
- 27.9. **Pabradės karinis poligonas** - teritorijų vystymas bei veikla jame vykdoma vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės dalies (Karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano sprendiniais. Taip pat atsižvelgiant į teritorijos svarbą ir specifiką, dviprasmiško sprendinių interpretavimo bei sprendinių koreliacijos, teritorijai apimančiai Pabradės karinį poligoną, teritorijų vystymas bei veikla jose vykdoma pagal Švenčionių rajono savivaldybės dalies (karinio poligono ir karinio mokymo teritorijos Pabradės seniūnijoje) bendrojo plano nuostatas.

ANTRASIS POSKYRIS. FUNKCINĖMS ZONOMS TAIKOMI BENDRIEJI TEKSTINIAI REGLAMENTAI

- 28. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose numatomi šie bendrieji tekstiniai reglamentai, kurie taikomi visoms funkcinėms zonoms:
 - 28.1. Saugomos teritorijos tvarkomos ir veikla jose vykdoma vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu bei kitais saugomas teritorijas reglamentuojančiais teisės aktais.
 - 28.2. Teritorijos, esančios gamtiniame karkase vystomos vadovaujantis LR Aplinkos apsaugos įstatymu, bei pagal Gamtinio karkaso nuostatus.
 - 28.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijoje ir jų apsaugos zonose veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymu, kitais nekilnojamojo kultūros paveldo saugojimą, tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
 - 28.4. Funkcinės zonos vystomos atitinkamai su kraštovaizdžio tvarkymo zonų, kuriose jos yra, plėtojimo nuostatais.

- 28.5. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje gali būti numatomos Laisvos ekonominės zonos (LEZ). LEZ poreikiui bei lokacijai nustatyti, rengiamos galimybių studijos, sąnaudų kaštų analizės ir kt. dokumentai.
- 28.6. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje negalima šių objektų statyba:
 - 28.6.1. Saulės šviesos elektrinių, taip pat ir elektros kaupiklių (konteinerių su betarėjomis) statyba negalima visoje Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus atvejus kai numatoma fiziniams ir juridiniams asmenims - individualaus namų ūkio ar įmonės elektros energijos poreikiui tenkinti iki 50 kW (gali būti didesnės galios nei 50 kW, jei įrodoma, kad objekto elektros energijos poreikis yra didesnis). Pramonės ir sandėliavimo funkcinėje zonoje saulės šviesos elektrinės gali būti įrengiamos tik ant pastatų;
 - 28.6.2. branduolinės energetikos objektų ir statinių (atominė elektrinė, branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų ir radioaktyviųjų atliekų saugykla, jų perdirbimo objektas, taip pat radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys – radioaktyviųjų atliekų kapinynas ir kita).
- 28.7. Visose funkcinėse zonose veikla vykdoma nesudarant neigiamo poveikio ir/ar bendro neigiamo poveikio su kita vykdoma ūkine veikla: gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizinės, vizualinės, triukšmo, cheminės, biologinės taršos, kvapų, atominų atliekų ir kitokios taršos; fizinio, vizualinio ir kitokio neigiamo poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo objektams, vaizdingam kraštovaizdžiui, gamtinio karkaso teritorijoms, planuojamai kurortinei teritorijai (o kai ji patvirtinta – kurortinei teritorijai) ir kitoms vertybėms (taip pat saugomoms teritorijoms).
- 28.8. Esami elektroninių ryšių statiniai, kurie yra 30 m ir aukštesni, pavaizduoti šio bendrojo plano grafiniame dalyje – Susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros vystymo brėžinyje. Kiti elektroninių ryšių ar kitos infrastruktūros statiniai, kurie yra 30 m ir aukštesni (išskyrus vėjo jėgaines, kurių reglamentavimas teikiamas 10 skyriuje), formuojant žemės sklypą ar jo neformuojant, esant pagrįstam poreikiui, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos teisės aktams, gali būti planuojami ir statomi visoje savivaldybės teritorijoje, išskyrus:
 - 28.8.1. Valstybiniuose parkuose, gamtos paveldo teritorijose ir kitose saugomose teritorijose, jų buferinėse apsaugos zonose (išskyrus atvejus, kai tokių objektų statyba yra galima pagal saugomų teritorijų planavimo schemas ar kitus saugomas teritorijas reglamentuojančius teisės aktus);
 - 28.8.2. Jei matosi iš vertingiausių kraštovaizdžio panoramų apžvalgos taškų daugiau kaip 0,5° vertikalaus matymo kampų;
 - 28.8.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų teritorijose ir jų apsaugos zonose tokie objektai gali būti statomi, jeigu tai neprieštaruoja nekilnojamojo kultūros paveldo objektų apsaugą ir tvarkymą reglamentuojantiems teisės aktams, jų specialiesiems ar kitokio pobūdžio planams;
 - 28.8.4. Didelės tikimybės sniego tirpsmo ir liūčių potvynių teritorijose;
 - 28.8.5. Pelkėse, paviršiniuose vandens telkiniuose;
 - 28.8.6. Detaliai ir parengtiniai išžvalgytų naudingųjų iškasenų telkiniuose ir prognozinuose plotuose;
 - 28.8.7. Teritorijose, kuriose pagal specialiąsias žemės naudojimo sąlygas ypatingi inžineriniai statiniai negalimi;
 - 28.8.8. Teritorijose, kuriose negalimi pavieniai ypatingi inžineriniai statiniai - 30 m ir aukštesni dėl Lietuvos kariuomenės poreikių (derinama su Lietuvos kariuomene);
 - 28.8.9. Teritorijas, esančias mažesniu atstumu nuo valstybinės reikšmės kelių pylimų padų ar kelių griovių išorinių kraštų (jeigu šių elementų nėra, – nuo kelių juostų ribų) nei bendras jų konstrukcijos aukštis, bet visais atvejais ne arčiau kaip 30 metrų nuo magistralinių ir krašto kelių briaunų ir ne arčiau kaip 20 metrų nuo rajoninių kelių briaunų.

- 28.9. Pastatų ir statinių parinkimo vietos valstybinių kelių apsaugos zonose turi atitikti Pritarimo projektui ar numatomai veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo kriterijus. Planuojant statyti 100 metrų ir aukštesnius statinius visoje savivaldybės teritorijoje (skaičiuojant jų aukštį iki aukščiausio galimo taško) vykdyti LR Vyriausybės 2012-05-29 nutarimo Nr. 625 "Dėl aviacijai galinčių kliudyti statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo patvirtinimo" reikalavimus.
- 28.10. Funkcinės zonos vystomos įvertinus, teritorijoms taikomus Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo reikalavimus. Pažymėtina, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 109 str. taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos aprobuotų atviru kasybos būdu (nuo žemės paviršiaus karjeriais) išgaunamų žemės gelmių išteklių telkiniuose, išskyrus atvejus, kai šie telkiniai patenka į valstybinius parkus, draustinius ar rezervatus – t.y. minėtų žemės gelmių išteklių telkiniuose draudžiama: statyti statinius, įrengti įrenginius, tiesti inžinerinius tinklus (išskyrus statinius, įrenginius ar inžinerinius tinklus, skirtus šių telkinių eksploatavimui); įveisti mišką ar sodą; įrengti dirbtinius vandens telkinius ir mažuosius karjerus; keisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdą (būdus), išskyrus pakeitimą į kitos paskirties žemės naudingųjų iškasenų teritorijų naudojimo būdą.
- 28.11. Žemės sklypo paskirties keitimai pagal šio bendrojo plano sprendinius automatiškai negarantuoja pageidaujamų statybų galimybių, jos turi būti vertinamos individualiai.
- 28.12. Pavieniai, kitos paskirties žemės sklypai, kurie neatitinka kompaktiškai užstatytų teritorijų reikalavimų ir šio bendrojo plano sprendiniais patenka į žemės ūkio funkcinę zoną, gali būti vystomi ir/ ar pertvarkomi pagal esamą nustatytą naudojimo būdą.
- 28.13. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje nenumatoma karinio poligono plėtra. Atsižvelgiant į artimą, esamo Pabradės karinio poligono, lokaciją gyvenamųjų teritorijų bei Švenčionių kurortinės teritorijos atžvilgiu, turi būti numatomos priemonės poligono veiklos humanizavimui (optimizavimo, vykdomos veiklos poligone kategorijos sušvelninimo t.y. apribojimo, siekiant apsaugoti aplinkinius miestus ir gyvenvietes nuo triukšmo, vibracijos ir kt.).
- 28.14. Esamas magistralinis dujotiekio vamzdynas bei teritorija, esanti po 200 m į abi puses nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno bei besitęsianti per visą vamzdyno ilgį ir 200 metrų nuo kraštinių vamzdyno taškų, yra priskiriami pirmai vietovės klasei. Magistraliniam dujotiekiiui nustatyta apsaugos zona, išilgai vamzdyno trasos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po 25 metrus į abi puses nuo vamzdyno ašies, virš šios juostos esanti oro erdvė, po šia juosta esanti žemė bei vanduo virš šio juostos ir po ja. Apsaugos zona talpyklos kondensatui laikyti ir dujoms iš jo pašalinti - 50 metrų pločio žemės juosta aplink talpyklą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta. Kitų magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių) įrenginių ir statinių (stočių, uždarymo įtaisų, valymo ir diagnostavimo įtaisų paleidimo ir priėmimo kamerų, slėgio ribojimo mazgų) apsaugos zona – žemės juosta, kurios ribos yra 25 metrų atstumu aplink teritorijos, kurioje yra šie įrenginiai ar statiniai, aptvėrimą, virš šios juostos esanti oro erdvė ir žemė po šia juosta. Teritorijoms, kurios patenka į magistralinio dujotiekio apsaugos zoną taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 28 str. sąlygos. Magistralinio dujotiekio vietovės klasės teritorijose yra taikomi užstatymo normatyvai: didžiausias leistinas žmonėms būti skirtų pastatų skaičius vietovės klasės vienetė, pastatų aukštų skaičius bei mažiausias leistinas atstumas nuo magistralinio dujotiekio vamzdyno iki viešam žmonių susibūrimui skirtų statinių ir įrenginių. Šiose teritorijose negavus magistralinio dujotiekio savininko rašytinio pritarimo, yra draudžiama projektuoti ir statyti bet kokius naujus statinius ar įrenginius, juos rekonstruoti, projektuoti ir atlikti statinių bei įrenginių remonto arba griovimo darbus, keisti pastatų (patalpų) paskirtį, formuoti naujus nekilnojamojo turto kadastro objektus kaip atskirus nekilnojamojo turto

objektus suformuojant patalpas pastate arba padalijant, atidalijant, sujungiant ar perdalijant pastatus ir (ar) patalpas, planuoti teritorijas, nustatyti ar keisti žemės sklypų pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir/ar būdą, formuoti naujus ar pertvarkyti esamus žemės sklypus ir pan. Turi būti laikomasi mažiausių leistinų horizontalių ir vertikalų atstumų iki statinių ir kitų objektų, nustatytų LR energetikos ministro 2014-01-28 įsakymu Nr. 1-12 (įsakymo 2017-06-28 redakcija Nr. 1-169) patvirtintų Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėse (toliau – Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklės), įskaitant, bet neapsiribojant, atstumą nuo teritorijos, kurioje yra dujų skirstymo stotis, aptvėrimo iki pastatų turi būti ne mažesnis kaip 100 metrų.

Teritorijose, kuriose yra pasiekti magistralinio dujotiekio vietovės klasėje taikomi užstatymo normatyvai ir pageidaujama vykdyti veikla (veiksmi) būtų galima tik rekonstravus magistralinio dujotiekio vamzdyną į aukštesnę vietovės klasę, magistralinio dujotiekio vamzdynas gali būti rekonstruojamas suinteresuoto asmens (iniciatoriaus) prašymu, jei pagal sutartį su magistralinius dujotiekius eksploatuojančia įmone suinteresuotas asmuo užtikrins išankstinį visų dėl magistralinio dujotiekio rekonstravimo darbų vykdymo susijusių išlaidų apmokėjimą.

Veiklą magistralinio dujotiekio gretimybėje reglamentuoja Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas bei jį įgyvendinantieji teisės aktai, Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus penktasis skirsnis (o nuo 2023 m. rugpjūčio 1 d. ir LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo III skyriaus septintasis skirsnis).

- 28.15. Elektros perdavimo tinklo patikimumo užtikrinimui elektros perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB gali vykdyti esamo elektros perdavimo tinklo (elektros perdavimo linijų) bei esamų transformatorių pastatų rekonstravimo darbus bei esant poreikiui vykdyti naujų elektros perdavimo linijų statybas. Vykdamas esamų transformatorių pastatų rekonstravimo darbus kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijose skirtose transformatorių pastatų ir skirstyklų statybai galimas maksimalus užstatymo aukštis yra 55 metrai.
- 28.16. Visi objektai (dviračių, pėsčiųjų takai, inžineriniai tinklai, privažiuojamieji keliai ir t.t.) bei jų komunikacijos turi būti planuojami tik už valstybinės reikšmės kelių (gyvenamosiose teritorijose sutampančių su gatvėmis, kurias valdo, naudoja ir jomis disponuoja AB „Via Lietuva“) juostos ribų. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo trečio skyriaus antru skirsniu taikomos kelių apsaugos zonos, jų reikalavimai. Veiklos valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose gali būti vykdomos, jei jos atitinka Pritarimo projektui ar numatomi veiklai kelių apsaugos zonose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. 3-353, kriterijus. Pastatai ir statiniai, skirti transporto priemonių priežiūrai ir keleivių aptarnavimui, gali būti funkcinėse zonose kur galima kitos paskirties žemė, nesudarant vizualinio neigiamo poveikio kraštovaizdžiui, poveikio gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, poveikio nekilnojamojo kultūros paveldo objektams, kitoms vertybėms. Įvažiavimui į žemės sklypus, esančius prie valstybinių kelių, planuoti jungiamuosius kelius lygiagrečiai su pagrindiniu keliu nuo teisėtai įrengtų esamų artimiausių nuvažų.
- 28.17. Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys privalo nustatyti ir įteisinti SAZ. Keičiantis veiklos vykdymo mastams, SAZ turi būti tikslinamas. SAZ turi būti nustatomas žemės sklypo ribose, kuriame vykdoma atitinkama veikla. SAZ gali būti nustatytas už sklypo ribos tuo atveju, jei yra susitariama su nekilnojamojo turto (kuris patenka į SAZ) savininkais, numatant kompensacines priemones ir įregistruojant SAZ į Nekilnojamojo turto registrą.

- 28.18. Sodininkų bendrijų teritorijose veikla reglamentuojama Sodininkų bendrijų įstatymas. Gali būti vykdoma sodininkų bendrijų teritorijų konversija į gyvenamąsias teritorijas tik kompleksiskai išsprendžiant visos sodininkų bendrijų teritorijos susisiekimo (formuojant gatvių parametrus, atitinkančius normoms), inžinerinės, socialinės, rekreacinės infrastruktūros, kitų paslaugų pasiekiamumo klausimus. Naujai (nuo šio bendrojo plano keitimo įsigaliojimo dienos) steigiamose sodininkų bendrijų teritorijose negalima vienbučių gyvenamųjų namų statyba.
- 28.19. Teritorijos, kurios patenka į potvynių grėsmės teritorijas, tvarkomos ir veikla (taip pat statyba, kai ji galima pagal šio bendrojo plano keitimo sprendinius) jose vykdoma vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 104 straipsnio nuostatomis. Tuo atveju, kai pagal minėtą teisės aktą ir šio bendrojo plano keitimo sprendinius galimi statyti statiniai potvynių grėsmės teritorijose, statinių projektuose turi būti parinktos apsaugos nuo potvynių priemonės (taip pat statinio konstrukcijoms), atlikta ekspertizė hidrologiniu ir apsaugos nuo potvynių aspektu. Vadovaujantis Direktyvos 2007/60/EB ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 1558 "Dėl potvynių rizikos vertinimo ir valdymo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo projekto atitikties lentelėje pateikiamomis nuostatomis, priemonės, numatomų potvynių neigiamų padarinių mažinimui žmonių sveikatai, aplinkai, kultūros paveldui ir ekonominei veiklai ir, jei tikslinga, neinžinerinėms iniciatyvoms ir (arba) potvynio tikimybės mažinimui - nustatomos potvynių rizikos valdymo planais. Aktualios teritorijos lokacija potvynių grėsmės teritorijų aspektu yra identifikuojama bei gali būti tikslinama vadovaujantis patvirtintais žemėlapių duomenimis ar kitais teisės aktais ir dokumentais, kuriais nustatomos potvynių grėsmės ir potvynių rizikos teritorijų ribos.
- 28.20. Detalizuojant teritorijų vystymą žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentuose – formuojant užstatomas ir neužstatomas teritorijas, neplanuoti naujų gyvenamų teritorijų šalia geležinkelio kelių, prioritetą teikti infrastruktūros, pramonės, sandėliavimo, komercinėms teritorijoms. Taip pat reikalinga įvertinti geležinkelio kelių ribines taršos vertes, pagal poreikį atlikti tyrimus ir skaičiavimus bei pasiūlyti veiksmingas kompensacines priemones. Siekiant išvengti neigiamo poveikio dėl geležinkelio transporto skleidžiamos triukšmo ir vibracijos, statinių, kurie projektuojami geležinkelio taršos zonoje, techniniuose projektuose būtina įvertinti traukinių keliamo triukšmo ir vibracijos lygį ir, prognozuojant ribinių dydžių viršijimą, projekte turi būti numatytos triukšmo ir vibracijos mažinimo priemonės statytojo lėšomis.
- 28.21. Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinėse zonose gal būti numatomi prekybos centrai teritorijose, kur galima kitos paskirties žemė bei galimas žemės naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, tačiau pažymima, kad prekybos centrų pastatų turiai turi atitikti funkcinių zonų (į kurias patenka) reikalavimus, taip pat tenkinti Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytus architektūros kokybės kriterijus. Dėl atitikties Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme numatytiems architektūros kokybės kriterijams gali būti gaunama Regioninės architektūros tarybos išvada.
- 28.22. Elingai gali būti statomi tais atvejais, kai jie konstrukciškai sujungti su krantu, esančiu kitos paskirties žemės rekreacinės teritorijos ar visuomeninės paskirties teritorijos žemės naudojimo būdo žemės sklype ir kai nepatenka nei pats elingas, nei žemės sklypas (su kuriuo sujungtas) į saugomas teritorijas.

TREČIASIS POSKYRIS. INTEGRUOJAMI IR PRIPAŽĖJSTAMI BENDROJO PLANO SUDEDAMAJA DALIMI TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTAI

29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 22 str. 2 dalimi, Švenčionių rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 30d. sprendimu Nr. T-238 „Dėl specialiojo teritorijų planavimo dokumentų pripažinimo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sudedamąja dalimi“ specialiuosius planus pripažino galiojančio bendrojo plano sudėtine dalimi:
- 29.1. Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų dalių infrastruktūros plėtros specialųjį planą;
 - 29.2. Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialųjį planą;
 - 29.3. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialųjį planą;
 - 29.4. Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinės teritorijos prie Lazdinių ežero specialųjį planą;
 - 29.5. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialųjį planą;
 - 29.6. Švenčionių miesto aplinkkelio specialųjį planą;
 - 29.7. Turizmo ir rekreacijos specialųjį planą (prie Pailgio ežero, Magūnų sen., Švenčionių r.);
 - 29.8. Kaltanėnų ir Labanoro seniūnijų turizmo ir rekreacijos specialųjį planą;
 - 29.9. Švenčionėlių miesto aplinkkelio specialųjį planą.
30. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais specialieji planai lieka galioti kaip bendrojo plano keitimo sudėtinės dalys:
- 30.1. Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinių teritorijų dalių infrastruktūros plėtros specialųjį planą;
 - 30.2. Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialųjį planą;
 - 30.3. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialųjį planą;
 - 30.4. Švenčionių rajono savivaldybės turizmo ir rekreacinės teritorijos prie Lazdinių ežero specialųjį planą;
 - 30.5. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos dviračių transporto infrastruktūros plėtros specialųjį planą;
 - 30.6. Švenčionių miesto aplinkkelio specialųjį planą;
 - 30.7. Kaltanėnų ir Labanoro seniūnijų turizmo ir rekreacijos specialųjį planą;
 - 30.8. Turizmo ir rekreacijos specialųjį planą (prie Pailgio ežero, Magūnų sen., Švenčionių r.);
 - 30.9. Švenčionėlių miesto aplinkkelio specialųjį planą.

Kita sprendinius paaiškinanti informacija

Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos formuotos atsižvelgiant į:

Gyventojų skaičiaus pokytį - pastaraisiais metais Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje vidutiniškai mažėjo gyventojų apie 1,9 proc. ir 2024 metų pradžioje sudarė 21 792 gyv. (OSP duomenys). Dėl šio aspekto naujų urbanizuojamų teritorijų formuoti nereikėtų.

Švenčionių rajonas pasižymi gausiais gamtiniais - kultūriniais rekreaciniais ištekliais bei išskirtiniu turizmo potencialu. Švenčionėlių miestui, vadovaujantis LRBP 2030 sprendiniais, teikiamas prioritetas, siekiant kurortinės teritorijos statuso. 2023 metais parengtoje Kurortinės teritorijos ribų identifikavimo studijoje,



buvo apibrėžtos kurortinės teritorijos ribos. Vadovaujantis Lietuvos statistikos departamento teikiamais duomenimis per pastaruosius penkerius metus turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose išaugo daugiau kaip 66 proc. (2019 – 34 asm., 2024 – 102 asm.), o vadovaujantis Švenčionių verslo ir turizmo informacijos centro ataskaitomis, per pastaruosius penkerius metus (kuriems yra teikiami duomenys) lankytojų skaičius centre taip pat išaugo apie 60 proc. (2017 – 819 lankytojų, 2022 – 1992 lankytojų). Toliau vystant rekreacijos ir turizmo sektorių, įgyvendinant bendruosius ir specialiuosius reikalavimus siekiant kurortinės teritorijos statuso, turi būti vystoma tiek socialinė, tiek aptarnavimo infrastruktūra ir aišku – kuriamos naujos darbo vietos.

Rajone planuojamas valstybei svarbus projektas (karinės amunicijos pramonės gamykla), planuojama 10 metų bėgyje sukurti 1000 darbo vietų, o visa tai skatins plėtoti gyvenamųjų namų statybą su reikiama socialine ir inžinerine infrastruktūra.

Pabradės karinio poligono teritorijoje ir už jos ribų gyvena apie 5300 karių su šeimomis, pratybų metu skaičius ženkliai didėja.

Užsieniečių registravimo centro duomenimis, Švenčionių rajone užsienio šalių gyventojai gyvenama kintamai, vieni laikinai, kiti gavę vizas pasilieka ilgesniam laikui, vienu metu apgyvendinama apie 1500 asmenų.

Galimus gyventojų būsto gerėjimo parametrus: įvertinus, kad per ateinantį dešimtmetį verslas pasiūlys apie 1000 darbo vietų, taip pat įvertinus augantį Pabradės karinio poligono karių skaičių - 5300, kurių dalį užims nauji gyventojai (preliminariai skaičiuojama apie 50 proc. naujoms darbo vietoms ir 30 proc. Pabradės karinio poligono reikmėms), kad 2023 m. vidutinis namų ūkio dydis Lietuvoje buvo 1,85 asmens (OSP duomenys), bei daromą prielaidą, kad dominuotų individualaus gyvenamojo namo tipo būstas, vidutiniškai 15 a žemės sklype, per ateinantį dešimtmetį gyvenamajai statybai reikėtų apie 313,5 ha, o kartu su socialine ir inžinerine infrastruktūra skiriant jai apie 30% nuo minėto poreikio - apie 407,5 ha. Sunku nuspėti tiksliai kiek konkrečiai urbanizuojamų teritorijų reikės verslo vystymui bei kitoms (ne gyvenamosioms) funkcijoms atlikti. Preliminariai skaičiuojama, kad verslui vystyti bus reikalinga ~100 ha ir bendras urbanizuojamų teritorijų poreikis bus apie 507,5 ha. Planuojama, kad šis poreikis bus realizuotas dalimi įsisavinant vidinius urbanizuotų teritorijų rezervus, dalis – vykdant naują plėtrą. Rekomenduojama, kad nauja plėtra sudarytų iki 20% viso plėtros poreikio t.y. apie 101,5 ha. Likusį poreikį rekomenduojama tenkinti efektyviau naudojant kitus teritorijų vystymo režimus: modernizavimą, konversiją. Pažymėtina, kad urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinių zonų plotų, kuriuose gali vykti gyvenamoji plėtra yra numatyta kiek daugiau, tikslu – sudaryti sąlygas santykinai didesnei nekilnojamojo turto pasiūlai (tikėtina, kad numaćius mažą urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų dalį pakiltų į pastarąsias teritorijas patenkančių žemės sklypų kainos, kas būtų kliūtis investuotojams, atitinkamai mažintų savivaldybės gerėjimo perspektyvas įvairiose srityse). Tačiau, pasirenkant teritorijas plėtrai, jos turi būti vystomos kompleksiskai, formuojant jas kompaktiškoms, vertinant susiklosčiusias urbanizuotų teritorijų planines ir erdvines struktūras.

Kadangi nėra tiesioginių duomenų, kurie nurodytų esamų urbanizuotų teritorijų plotus ir kurie koreliuotų su žemės sklypų informacija (t.y. GRPK duomenyse pateikiami urbanizuoti plotai nėra nustatomi vertinant objektų žemės sklypus), nustatomos orientacinės esamos urbanizuotos teritorijos vertinant kitus duomenis bei darant prielaidas. Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos VĮ Žemės ūkio duomenų centro ataskaitos Lietuvos Respublikos žemės fondas, 2025 m. sausio 1 d. duomenimis Švenčionių rajono savivaldybėje yra suformuoti 10 404 kitos paskirties žemės sklypai, kurie užima 11352,5 ha. Vertinant Teritorijų planavimo normose pateikiamas nuostatas laikomasi, kad kitos paskirties žemė didžiąja dalimi yra priskiriama urbanizuotoms teritorijoms. Teritorijų planavimo normose nurodyta, kad urbanizuotos teritorijos yra ne tik pastatais užstatytos teritorijos, bet ir teritorijos



inžinerinių komunikacijų koridorių, bendrai naudoti pritaikyti želdynai, viešosios erdvės ir valstybiniai miškais miestuose. Taip pat pažymėtina, kad nagrinėjant žemės sklypų duomenis matyti, kad ne visoms urbanizuotoms teritorijoms yra suformuoti žemės sklypai, kad gyvenvietėse, ypač mažesnėse užstatytose teritorijose yra žemės ūkio paskirties sklypų su sodybomis, kurios kartu su kitu užstatymu formuoja urbanizuotas teritorijas. Preliminariai laikytina, kad esamos urbanizuotos teritorijos gali siekti iki 17,77 tūkst. ha (įvertinant sklypus, kuriuose yra užstatymas).

Kadangi galiojančio Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano apimtyje tiksliai nėra nurodomas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų balansas, vertinant urbanizuotas ir urbanizuojamas teritorijas (esamas užstatytas teritorijas ir prioritetines plėtros centrų teritorijas) - bendrojo plano sprendiniuose šiose zonose buvo sudarytos sąlygos numatyti ~9,0 tūkst. ha kitos paskirties žemei (įvertinant saugomų teritorijų tvarkymo planuose numatytas teritorijas). Įvertinus aukščiau išdėstytas aplinkybes (dėl pramonės vystymo ir geopolitinės situacijos) Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime optimizuojamas, mažinamas urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų plotas (atitinkamose funkcinėse zonose: Švenčionių miesto, Švenčionėlių miesto, Pabradės miesto; Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų plėtros; Urbanistinio koncentruojančio poveikio arealo; Kitų gyvenamųjų vietovių urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų; Kitų kompaktiškai užstatytų, urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų; Pramonės ir sandėliavimo; Inžinerinės infrastruktūros koridorių funkcinėse zonose) prioritetu sudarant sąlygas baigti formuoti esamas užstatytas teritorijas. Vertinant esamų urbanizuotų teritorijų plotą, planuojamą poreikį, sudarant sąlygas pasirinkimui, atitinkamose teritorijose urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinių zonų bendra suma siekia apie 8,3 tūkst. ha.

IV SKYRIUS. TERITORIJOS, KURIOMS BŪTINA RENGTI DETALIUOSIUS PLANUS IR (AR) 2000 MASTELIO VIETOVĖS LYGMENS BENDRUOSIUS PLANUS

31. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais išskiriama Adutiškio miestelio teritorija, kuriai būtina parengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentus, kad būtų užtikrintas planuojamų plėtros teritorijų aprūpinimas reikiama socialine, susisiekimo ir inžinerine infrastruktūra, numatyti norminiai atskirųjų želdynų plotai, išdėstymas (jo reikalavimai).
32. Naujai urbanizuojamose teritorijose, kuriose nėra suformuota planinė ir erdvinė struktūra, būtina spręsti jų vystymą kompleksiskai - numatomas poreikis rengti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus (Pagrindiniame brėžinyje yra pažymėtos sutartiniu žymėjimu "Teritorijos, kuriose būtina parengti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus"). Kol vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentai neparengti, jose, esant pakankamai išvystytai infrastruktūrai, galima tik pastatų, statomų savivaldybės ar valstybės lėšomis ir vienbučių gyvenamųjų namų žemės sklype, kuriame užstatymo tankis neviršija 20 proc., o užstatymo intensyvumas neviršija 0,2, statyba. Šiose teritorijose žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai nerengiami.
33. Kai numatomas teritorijos vystymas, o numatomiems sprendiniams nepakanka esamos ir (ar) suprojektuotos inžinerinės ir (ar) socialinės savivaldybės infrastruktūros ir ją reikia planuoti, privaloma rengti vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo ir/ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus.



V SKYRIUS. KULTŪROS PAVELDO IŠTEKLIŲ APSAUGOS KRYPTYS IR ĮVEIKLINIMO PRIEMONĖS

PIRMASIS POSKYRIS. ŠVENČIONIŲ RAJONO KULTŪROS PAVELDO IŠTEKLIAI

34. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esantys kultūros paveldo ištekliai, jų apsaugos tikslai.
 - 34.1. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje esantys kultūros paveldo ištekliai apima: registruotas nekilnojamosios kultūros vertybes (objektus ir vietas), įtrauktas į Kultūros vertybių registrą; saugomus kultūrinius kraštovaizdžius ir jų formuojamus arealus; kultūros kelius bei nematerialiojo (etnokultūrinio, tautinio ir kitokio) kultūros paveldo objektus. Šie ištekliai yra esminė krašto kultūrinio savitumo, istorinės tapatybės ir vietovės charakterio dalis;
 - 34.2. Kultūros paveldo išteklių apsaugos tikslai: užtikrinti nustatytų vertingųjų savybių apsaugą, jų autentiškumo ir vientisumo išsaugojimą, palaikyti formuojamo vertingo kultūrinio kraštovaizdžio santykį su jo aplinka; siekiant išteklių įveiklinimo, būtina juos integruoti į visus teritorijų ir strateginio planavimo sprendinius, juos įgyvendinant sudaryti sąlygas jų tvariam naudojimui, pažinimui ir pritaikymui; kultūros paveldo išteklių įveiklinimas grindžiamas jų pažinimo sklaida, integravimu į turizmo maršrutus, edukacines programas ir bendruomenių iniciatyvas, siekiant stiprinti regioninį tapatumą ir skatinti visuomenės įsitraukimą.

ANTRASIS POSKYRIS. ŠVENČIONIŲ RAJONO TERITORIJOJE ESANČIŲ KULTŪROS PAVELDO IŠTEKLIŲ PAVELDOSAUGOS REIKALAVIMAI, APSAUGOS KRYPTYS IR PRIEMONĖS

35. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose aprašyti tekstiniai reglamentai nustato nekilnojamosios kultūros vertybės, jų teritorijos, apsaugos zonos paveldosaugos reikalavimus, saugomų kultūrinių kraštovaizdžių apsaugos kryptis ir priemones, kultūros kelių plėtrą bei nematerialiojo (etnokultūrinio, tautinio ir kitokio) kultūros paveldo pažinimo sklaidą bei šių išteklių įveiklinimą.
 - 35.1. Kultūros paveldo vertybių, jų nustatytų vertingųjų savybių apsaugos sprendiniai. Sprendiniais išskiriami kultūros vertybių vertingųjų savybių, jų autentiškumo ir vientisumo apsaugos prioritetai, tikslai, pagrindinės priemonės, numatoma:
 - 35.1.1. Vykdyti KVR objektų ir vietovių būklės stebėseną, vertingųjų savybių priežiūrą, atlikti tyrimus, tikslinti ir pildyti Registro duomenis, atlikti tvarkybos darbus (prioritetiniai), kultūros paveldo vertybėse vykdyti tvarkomuosius statybos ir kraštovaizdžio tvarkymo darbus. Sudaryti sąlygas šių objektų tinkamam naudojimui ir pritaikymui, tikslingam pažinimui. Sudaryti sąlygas pažinti rajono paveldo vertybes visoms žmonių grupėms – diegti jose universalaus dizaino priemones, užtikrinančias maksimalaus objektų ir vietovių skaičiaus prieinamumą.
 - 35.1.2. Rengti apsaugos reglamentus – dokumentus, kuriais nustatomi konkretaus nekilnojamojo kultūros paveldo objekto, jo teritorijos, apsaugos zonos ar tokių objektų tipo paveldosaugos reikalavimai. Prioritetas teikiamas valstybės ir savivaldybės saugomų objektų ir / arba į Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealą patenkančių objektų apsaugos reglamentų rengimui.
 - 35.1.3. Inicijuoti ir rengti kultūros paveldo vietovių, kompleksinių objektų ir jų apsaugos zonų tvarkymo planus ir saugomų teritorijų, į kurias patenka KVR objektai ir vietovės planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planus). Prioritetas esamų vietovių- Mėžionių gatvinio rėžinio kaimo, Dvidešimt šešių sodybų gatvinio kaimo, Kretuonų etnoarchitektūrinio kaimo, Septyniolikos sodybų gatvinio kaimo ir Kaltanėnų miestelio istorinės dalies planai. Šioms

- vietovėms kultūros ministro ir aplinkos ministro nustatyta tvarka parengti tvarkymo planus, nustatančius vertingųjų savybių apsaugos ir veiklos plėtojimo paveldosaugos reikalavimus.
- 35.1.4. Atlikus teisės aktais numatytus vertinimo veiksmus, inicijuoti, sukurti ir pildyti Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių, vykdyti inventorinių objektų paieškas.
- 35.1.5. Skelbti kultūros paveldo objektus ir vietas saugomais, nustatant jų apsaugos tikslus. Inicijuoti, skelbti ir vykdyti Švenčionių rajono savivaldybės paskelbtų saugomų objektų apsaugą (savivaldybės prioritetą), tinkamą naudojimą ir pritaikymą, įgyvendinti jų tikslingą pažinimą.
- 35.1.6. Įgyvendinti kompensavimo už atliktus tvarkybos darbus priemonės (valstybės institucijų prioritetą), kurti Savivaldybės dalinio finansavimo skyrimo kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo statinių, esančių kultūros paveldo vietovėse, išorės tvarkybai tvarkos aprašą (savivaldybės institucijos prioritetą).
- 35.1.7. Saugoti ir puoselėti vertybių aplinką (kultūrinio kraštovaizdžio dalis, kurios vertingųjų savybių pobūdis pripažintas reikšmingu), jei reikia tikslinti ar nustatyti kultūros paveldo vertybių apsaugos zonas. Teritorijų planavimo dokumentuose ir turistiniuose, rekreaciniuose planuose fiksuoti charakteringus saugomo kultūrinio kraštovaizdžio apžvalgos taškus, kelių, upių atkarpas, trasas ir kt. Nekilnojamojo kultūros paveldo pažinimo sklaidos ir paveldas viešojo naudojimo prioritetą - kultūrinio ir pažintinio turizmo plėtojimas.
- 35.1.8. Vykdyti klimato kaitos padarinių kultūros paveldo vertybėms (ypač turintiems kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį) stebėseną ir vertinimą, diegti klimato kaitos pasekmių švelninimo priemones bei atlikti kaitos poveikio prevencijos darbus.
- 35.1.9. Vykdyti paveldosaugos reikalavimus, susietus su pradinės apsaugos ir nustatytais saugojimo tikslais, reglamentuojamus Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (NKPAĮ) ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSĮ) straipsniais ir straipsnių punktais. Pradinę ir saugojimo tikslų apsaugą reglamentuoja konkrečios Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Specialiųjų žemės naudojimo įstatymų straipsnių nuostatos (žiūrėti lentelę Nr. 2);
- 35.1.10. Jeigu BP nustatyti reglamentai prieštarauja kultūros vertybių registre nurodytoms ir / arba nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų aktais (Aktai) nustatytoms objektų ir vietovių vertingosioms savybėms arba kultūros paveldo objektų (KPO) individualiais arba tipiniais apsaugos reglamentais arba planuojamoje teritorijoje esančių kultūros paveldo vietovių nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialiaisiais teritorijų planavimo dokumentais – tvarkymo planais (toliau – tvarkymo planai) nustatytiems paveldosaugos reikalavimams, pirmenybė teikiama reikalavimams nustatytiems, tvarkymo planais, Aktais arba KPO apsaugos reglamentais.
- 35.2. Kultūros paveldo objektų ir vietovių apsaugos įgyvendinimo nuostatos. Kultūros vertybių vertingųjų savybių apsauga vykdyti vadovaujantis sprendinių nuostatomis:
- 35.2.1. Prioritetas teikiamas nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių saugojimui vietoje. Išskirtiniais atvejais, kai objekto išsaugojimas vietoje yra neįmanomas (pvz., dėl kultūros paveldo apsaugos specialistų pateiktų ekspertinių išvadų apie objekto avarinę būklę ar nepataisomą poveikį konstrukcijoms ir pan.), leidžiama jį perkelti į kitą suderintą vietą (muziejų ir kt.) ar saugyklą, prieš tai atlikus išsamią dokumentaciją, pagrįstą tyrimais. Negalima vykdyti demontavimo ar perkėlimo, neįvertinus poveikio vertingosioms savybėms.
- 35.2.2. Vykdyti tvarkomuosius paveldosaugos darbus (prioritetas), tvarkomuosius statybos ir kraštotvarkos darbus nekilnojamosiose kultūros vertybėse, nepažeidžiant jų autentiškumo, vientisumo ir vertingųjų savybių, nustatytų nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktuose. Vertingųjų savybių keitimas vykdomas atliekant tvarkybos darbus, veikiančius vertingąsias savybes (avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimas, pritaikymas,

- restauravimas, atkūrimas), parinktus ir atliekamus pagal NKPAJ nustatytus reikalavimus, kad būtų maksimaliai išsaugotas autentiškumas ir kultūros paveldo objektas ar vietovė būtų tinkami naudoti.
- 35.2.3. Remiantis atliktų tyrimų duomenimis, gali būti tikslinami NKPVT aktai, pildoma ar keičiama vertingųjų savybių sudėtis ir apimtis.
- 35.2.4. Atlikti periodišką vertybių stebėseną. Nepertraukiamai vykdyti vertybių priežiūros darbus. Priežiūros darbams atlikti nebūtina projektinė dokumentacija ir atsakingos institucijos leidimas.
- 35.2.5. Tvarkant kultūros paveldo vertybių teritorijas, saugoti vertingas planinę ir tūrinę - erdvinę struktūras, vizualines ašys, želdinimo principus, esamą reljefo pobūdį.
- 35.2.6. Saugoti ir prižiūrėti vertybių aplinką (kultūrinį kraštovaizdį), užtikrinti jų apžvalgą, vykdyti kraštovaizdžio formavimo darbus, gerinančius vertybių apžvalgą, jei reikia tikslinti ar nustatyti apsaugos zonas.
- 35.2.7. Atlikti nekilnojamojo kultūros paveldo objektų, vietovių ir jų apsaugos zonų tyrimus, tyrimų apibendrinimus, vadovaujantis atliktų tyrimų išvadomis įgyvendinti kultūros paveldo objektų, vietovių vertingųjų savybių apsaugą.
- 35.2.8. Nustatyto archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio objektuose, vietovėse prieš statybos ar tvarkybos darbus atlikti archeologinius tyrimus, o laidojimo vietose, neveikiančiose ar riboto naudojimo kapinėse – prieš atliekant žemės judinimo darbus. Ypatingas dėmesis teikiamas Kaltanėnų senovės gyvenvietės (kodas 20655) po vandeniu ar iš dalies po vandeniu esančių archeologinių objektų, vietovės statinių, reikšmingais pripažintų nekilnojamųjų ar kilnojamųjų daiktų tyrimams ir apsaugai. Šių objektų vienintelis arba vienas iš pagrindinių mokslinių duomenų šaltinių yra povandeniniai tyrimai ir radiniai.
- 35.2.9. Ypatingą dėmesį skirti medinio paveldo autentiškumo išsaugojimui: vykdyti šių objektų nuolatinį priežiūrą bei prevencinės priežiūros darbus. Esant galimybei organizuoti ir vykdyti medinio paveldo objektų detaliuosius apmatavimus (prioritetas fotogrametrinius), ugdyti medinės architektūros apsaugos specialistus (stalių gaminių restauratorius ir kt.), organizuoti ir skatinti jų kvalifikacijos kėlimą, vykdyti bendruomenių atstovų mokymus atlikti medžio gaminių priežiūros darbus.
- 35.2.10. Parengti Švenčionių rajono teritorijos vertybių (gamtinio ir kultūrinio kraštovaizdžių, istorinių atminties vietų, rekreacinių objektų ir kt.) apžvalgos taškų, atkarpų ir kt. schemas, vykdyti jų įveiklinimo veikas – rengti teminius rekreacinius turistinius maršrutus, kurti krašto kultūrinius kelius ir pan. Skatinti nematerialaus kultūros paveldo (etnografinio, amatų, žodinio, dainuojamo, kulinarinio ir kt.) integravimą į kuriamas turistines rekreacines rajono infrastruktūras. Švenčionių rajono teritorijoje esantys saugomų kultūrinio kraštovaizdžio objektai turi būti apžvelgiami iš fiksuotų apžvalgos taškų. Šie apžvalgos taškai turi būti nuolat prižiūrimi – šalinant vizualines apžvalgos kliūtis (krūmus, medžius, ir pan.), patogūs lankytojams – tvarkomi, pritaikant universalaus dizaino principus, prie šių taškų būtina įrengti informacinės sklaidos priemones (stendai arba informaciniai portalai).
- 35.2.11. Vykdyti klimato kaitos padarinių kultūros paveldo objektams (ypač turintiems kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį) stebėseną ir vertinimą, diegti klimato kaitos pasekmių švelninimo priemones bei atlikti poveikio prevencijos darbus.
- 35.3. Kultūros paveldo vertybių tinkamas naudojimas ir pritaikymas. Kultūros paveldo objektų ir vietovių naudojimas ir pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams neatsiejama kultūros paveldo išteklių apsaugos dalis, sprendiniais nustatomi reikalavimai:
- 35.3.1. prioritetu nustatomas kompleksų, pastatų ir vietovių pritaikymas artimoms autentiškoms funkcijoms, reikalaujančioms mažiausios invazijos ar pokyčių nustatytų vertingųjų savybių atžvilgiu. Galimas vertybių pritaikymas kitoms funkcijoms, atsižvelgiant į šiuolaikinius žmogaus poreikius, taikant tausojamojo naudojimo principus, kai tikslinga parinkti tokį

- naudojimo būdą ir pritaikymą, kad mažiausiai būtų sužalotos objekto vertingosios savybės, o valdytojas būtų suinteresuotas jį naudoti ir prižiūrėti.
- 35.3.2. užtikrinant kultūros vertybių fizinį naudojimą kultūros paveldo vertybėse diegti universalus dizaino priemones.
- 35.3.3. Vykdam kultūros paveldo išteklių įveiklinimo integravimą į visas planavimo rūšis, parengti ir įgyvendinti rajono teritorijos strateginį ir jo įgyvendinimo planus. Prioritetas teikiamas strateginiams planams, nustatantiems galimų partnerystių (regioninių, informacinių, planavimo, teisinių, finansinių ir kt.) priemones.
- 35.3.4. Kurti įvairių partnerystių (vertikalių, horizontalių, mišrių) modelius, įveiklinančius, skatinančius tvariai naudoti, aktualizuoti KVR objektus ir vietas. Prioritetas skiriamas Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealo narių bendradarbiavimui (partnerystėms) bei visų KVR objektų Švenčionių rajono teritorijoje įveiklinimui turizmo ir rekreacijos poreikiams.
- 35.4. Kultūros paveldo išteklių tvarkybos darbų ir įveiklinimo finansavimo prioritetai (Valstybės rėmimo politika). Sprendiniais nustatomi Švenčionių rajono kultūros paveldo išteklių įveiklinimo finansavimo prioritetai – kultūrinis turizmas ir rekreacija, tvarus naudojimas bei vertingųjų savybių tvarkybos darbai. Pagal išteklių tipus, valstybė remia (dalinis rėmimas) etnografinių kaimų, sodybų (E), archeologinių objektų, vietovių (A), statinių ir statinių (S) tvarkybos darbus. Numatomas vidutinis rėmimo intensyvumas ir apimtys. Sprendiniais skatinamas vertikalių partnerystių kūrimas (tarp valstybės ir savivaldybių institucijų) įveiklinant ir tvariai naudojant kultūros paveldo išteklius, esančius Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo areale.
- 35.5. Kultūros paveldo arealų apsauga ir naudojimas. Švenčionių rajono teritorijoje dominuoja archeologinio, architektūrinio, istorinio, memorialinio, kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžio objektai, sudarantys atitinkamus kultūros paveldo arealus. Sprendiniai dėstomi atsižvelgiant į skirtingų dominuojančių vertingųjų savybių pobūdžių objektų apsaugos paveldo arealuose reikalavimus:
- 35.5.1. Dominuojančio archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio objektų apsaugos reikalavimai:
- 35.5.1.1. Dominuojančio archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio 231 objektuose, turinčiose šį nustatytą pobūdį (Kaltanėnų miestelio istorinė dalis, Kretuonų senovės gyvenvietė III, Akmens a. Radimvietė, Antasarės, Popeliškės pilkapynas, Kasčiukų pilkapynas, Baluošos piliakalnis, Jutonių, Dubingių pilkapynas, Stirnių pilkapynas, Aučynų piliakalnis, Rakštelių piliakalnis, Šventos pilkapynas, Kaltanėnų, Degutinės pilkapynas, Peršaukščio pilkapynas, vad. Prancūzkapiai ir kt.) išsaugoti neužstatytas erdves vietovių teritorijose ir užtikrinanti jų apžvalgą.
- 35.5.1.2. Nustatytuose apžvalgos taškuose atlikti augalijos, trukdančios archeologinių objektų apžvalgą, kirtimus.
- 35.5.1.3. Vykdyti archeologinius tyrimus archeologinio vertingųjų savybių pobūdžio objektuose prieš statybos ar tvarkybos darbus, o XIX -XX a. pasipriešinimų, ginkluotų konfliktų, jų metu žuvusių žmonių laidojimo vietose, neveikiančiose ar riboto naudojimo kapinėse – prieš atliekant žemės judinimo darbus. Kapinių tvarkybai taikyti nekilnojamųjų kultūros vertybių atskirų grupių tipinių apsaugos reglamentų nuostatas. Nekeisti susiklosčiusio reljefo, išskyrus tyrimais pagrįstus tvarkybos darbus.
- 35.5.1.4. Povandeninio paveldo Kaltanėnų senovės gyvenvietės (kodas 20655) radimviečių vietose riboti valčių grimzlę, nenaudoti giluminių inkarų, žvejybos priemonių. Esant galimybei organizuoti povandeninio paveldo ekspozicijas, jų lankymą „insitu“, nepažeidžiant nustatytų vertingųjų savybių. Tvarkybos, tvarkomuosius statybos ir kraštovaizdžio tvarkymo darbus atlikti vadovaujantis archeologinės vietos tipiniu



- apsaugos reglamento nuostatomis bei paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio paveldo tvarkyba“ reikalavimais.
- 35.5.2. Dominuojančio architektūrinio vertingųjų savybių pobūdžio objektų apsaugos reikalavimai:
- 35.5.2.1. Nustatytuose dominuojančio architektūrinio vertingųjų savybių pobūdžio 133 objektuose (Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių kompleksas, Cirklišio dvaro sodyba, Punžionių dvaro sodyba, Stanislavavo dvaro sodybos fragmentai, Šventos dvaro sodybos fragmentai, Zalavo dvaro sodybos fragmentai, Labanoro bažnyčios statinių kompleksas, Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčios statinių kompleksas, Gudelių koplytėlė 1863 m. sukilimui atminti, Kompozitoriaus Juliaus Siniaus namas, Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia ir kt.) saugoti (nekeisti) planinę ir tūrinę erdvinę struktūrą, vizualines ašis, želdinimo principus, spalvinį ir apdailos medžiagų autentiškumą.
- 35.5.3. Dominuojančio istorinio vertingųjų savybių pobūdžio objektų apsaugos reikalavimai:
- 35.5.3.1. Dominuojančio istorinio vertingųjų savybių pobūdžio objektuose (Seno Strūnaičio mokyklos pastatų kompleksas, Ryto“ draugijos Reškutėnų pradžios mokyklos pastatas, Švenčionėlių gyventojų žudynių vieta ir nacizmo aukų kapas, Švenčionių apskrities žydų žudynių vieta ir kapas, Lietuvos kario kapas, Inturkės žydų žudynių vieta ir kapas, Dvilionių kaimo senųjų kapinių, 1863-1864 m. sukilėlių kapų ir akmens, vad. Pakūtos akmeniu, kompleksas, Labanoro mūšio vietos kompleksas ir kt.) - išryškinti ir puoselėti sąsajas su svarbiais visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos įvykiais ar asmenybėmis, organizuojant ekspozicijas, renginius ir kt.
- 35.5.4. Dominuojančio memorialinio vertingųjų savybių pobūdžio objektų apsaugos reikalavimai:
- 35.5.4.1. Dominuojančio memorialinio vertingųjų savybių pobūdžio objektuose (Pašaminės bažnyčios vieta, Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių kompleksas, Bajorėlių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos karių, 1941 m. birželio sukilėlių kapo kompleksas, Gudelių koplytėlė 1863 m. sukilimui atminti, Kompozitoriaus Juliaus Siniaus namas ir kt.) vykdyti nuolatinę priežiūrą ir neatidėliotino smulkaus remonto darbus, palaikyti nustatytą vertingųjų savybių gerą būklę.
- 35.5.5. Dominuojančio kultūrinio kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdžio objektų apsaugos reikalavimai:
- 35.5.5.1. Dominuojančio kultūrinio kraštovaizdžio objektus (Mėžionių gatvinis rėžinis kaimas, Kretuonų etnoarchitektūrinis kaimas, Kaltanėnų miestelio istorinė dalis, Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentai, Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios statinių kompleksas, Cirklišio dvaro sodyba, Stanislavavo dvaro sodybos fragmentai ir kt.) tvarkyti, išryškinant jų kultūrinių kraštovaizdžių pobūdį ir autentiškas individualias ypatybes, saugoti santykius tarp objektų ir jų aplinkos, organizuoti jų apžvalgą iš pasirinktų apžvalgos taškų, atkarpų ir maršrutų.
- 35.5.5.2. Nekilnojamasis kultūros paveldas yra sudėtinė kultūrinio kraštovaizdžio dalis, kurios vertingųjų savybių pobūdis yra pripažintas reikšmingu. Apsaugos priemonių prioritetas teikiamas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos daliai, patenkančiai į Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo teritoriją, kurioje dominuoja archajiškasis ir kaimiškas kultūriniai kraštovaizdžiai, formuojantis ypač saugomo šalies vizualinio estetinio potencialo arealą (žiūrėti LRBP 2030 sprendinius ir brėžinį „Kultūros politika ir rekreacija“).
- 35.5.6. Dominuojančio etnokultūrinio vertingųjų savybių pobūdžio objektų apsaugos reikalavimai:
- 35.5.6.1. Dominuojančio etnokultūrinio vertingųjų savybių pobūdžio objektuose (Kretuonų etnoarchitektūrinis kaimas, Alkos k. etnoarchitektūrinė sodyba, Mėžionių kaimo vienas Lazdinių sodyba, Mėžionių kaimo vienas pirmas sodyba, Mėžionių kaimo vienas antras sodyba, Mėžionių kaimo vienas Kazlų sodyba ir kt.) saugoti planinę ir



- tūrinę erdvinę struktūrą, užstatymo tipologiją, užstatymo bruožus, vizualines ašis, želdinimo principus, spalvinį ir apdailos medžiagų autentiškumą, išryškinti juos formuojančios etninės kultūros savitumą;
- 35.5.7. Dominuojančio dailės, sakralinio, želdinių, techninio inžinerinio vertingųjų savybių pobūdžio objektų apsaugos reikalavimai:
- 35.5.7.1. Dominuojančio dailės, sakralinio, techninio inžinerinio ir kitų vertingųjų savybių pobūdžio objektuose vykdyti pastatų, statinių, įrenginių nuolatinę priežiūrą (prioritetas techninio inžinerinio vertingųjų savybių pobūdžio objektų), atliktų tyrimų išvadomis paremtus nustatytų vertingųjų savybių tvarkybos darbus, kultūrinio kraštovaizdžio tvarkymo darbus, želdinių, kenkiančių suformuoto kultūrinio kraštovaizdžio, vertingųjų savybių bei statinių esamai būklei, sanavimo darbus. Atliekant priežiūrą, nepažeisti vertingųjų savybių ir neblogini jų fizinės būklės.
- 35.5.8. Dominuojančio želdinių vertingųjų savybių pobūdžio objektų apsaugos reikalavimai:
- 35.5.8.1. Dominuojančio želdinių vertingųjų savybių pobūdžio objektų išsaugoti vertingus želdinius (alėjas, eiles, pavienius medžius, jų grupes ir kt.), gamtinius elementus – kalvotą reljefą, atvirų erdvių ir želdynų santykį, istorinius takus, prižiūrėti vertybės teritoriją (kirsti ir šalinti savaiminius želdinius ir kt.), vykdyti dendrologinius ir kitus apsaugai būtinus tyrimus.
- 35.6. Kultūros paveldo objektų aplinkos tinkamas naudojimas ir pritaikymas užtikrinami, taikant šias sprendiniais nustatytas priemones:
- 35.6.1. Parengti ir įgyvendinti platesnę rajono teritorijos atgaivinimo strategiją ir jos įgyvendinimo planus, kurie apimtų informacines, planavimo, teisines, finansines, partnerystės priemones, įveiklinant partnerystės modelius, skatinančius įsigyti, aktualizuoti, įveikinti ir sutvarkyti apleistus ir (ar) bešeimininkius pastatus;
- 35.6.2. Šalinti menkaverčius statinius ir želdinius, kenkiančius nustatytų vertingųjų savybių būklei ar sudarančius vizualinę taršą. Pilkapynų ir pilkapių želdinius šalinti tik žiemos periodu, kai žemė yra įšalusi. Ypatingą dėmesį sutelkiant į nustatytų kultūros paveldo objektų apžvalgos taškų ir atkarpų priežiūrą bei lankymo infrastruktūrą.
- 35.6.3. Tvarkyti kultūros paveldo objektų aplinką (takus, kelius, privažiavimus, vandens telkinius, želdinius, mažosios architektūros objektus ir t.t.), taikant universalaus dizaino principus.
- 35.6.3.1. Tvarkomų takų, kelių, privažiavimų dangos, jei nėra tyrimų duomenų, parenkamos atsižvelgiant į kontekstą – archeologinio dominuojančio vertingųjų savybių pobūdžio objektuose, neurbanizuotoje teritorijoje prioritetas teikiamas grūtinėms dangoms, istorinėje miesto dalyje – grindiniams, natūralių spalvų trinkelėms. Stovėjimo aikštelės planuojamos už objekto, negali vizualiai dominuoti, būti įrengtos apžvalgos ašyje, turi būti ribojamas jų dydis arba teritorija skaidoma želdiniais. Svarbu išsaugoti artimą istoriniam žaliųjų ir kietųjų dangų teritorijoje santykį.
- 35.6.3.2. Formuoti želdynus. Naujai sodinami želdiniai parenkami pagal tyrimų duomenis arba istoriškai būdingi regionui ir (ar) konkrečiam paveldo objektui ar vietai. Draudžiama formuoti istoriškai nepagrįstas aklas gyvatvares, aukštesnes negu 1 m.
- 35.6.3.3. Įrengiant mažosios architektūros (apšvietimas, suoliukai, stulpeliai ir t.t.) objektus, užtikrinti vizualinį kultūros paveldo objekto ar vietovės vientisumą. Objektai renkami pagal tyrimų duomenis arba kontekstą. Prioritetas - nuosaikios šiuolaikinės išraiškos.
- 35.6.3.4. Užtikrinti kultūros paveldo objektų, vietovių fizinį prieinamumą visoms žmonių grupėms. Aplinkoje maksimaliai taikyti universalaus dizaino sprendinius (kiek tai įmanoma nenaikinant vertingųjų savybių).
- 35.6.4. Kultūros paveldo objektų ir kitų istorinių statinių pritaikymas naudojimui – prioritetas visiems KPO. Sprendiniais nustatoma:

- 35.6.4.1. Pritaikymas naudojimui vykdomas vadovaujantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo nustatyta tvarka, keičiant kultūros paveldo objektų vertingąsias savybes, istorinių statinių išvaizdą;
- 35.6.4.2. Atliekant statybos darbus, skirti ypatingą dėmesį su autentiškomis suderinamų medžiagų naudojimui ir vizualinio integralumo išsaugojimui. Jei įvertinama, kad rekonstravimo darbai yra būtini, tik NKPAĮ nustatyta tvarka keičiant vertingąsias savybes, prioritetas teikiamas naujo priestato mažiausiai iš viešųjų erdvių matomoje pastato dalyje statybai, kuo mažiau veikiant autentiškas struktūras.
- 35.6.4.3. Nauja statyba galima nepažeidžiant nustatytų kultūros paveldo objektų vertingųjų savybių, pratęsiant nustatytų užstatymo tipų turinės erdvinės kompozicijos principus, aplinkos formavimo tradicijas, neviršijant jų ribinių parametrų ir užtikrinant architektūros kokybės kriterijus;
- 35.6.4.4. Naujų statinių kultūros paveldo apsaugos zonose statybos reikalavimai:
 - 35.6.4.4.1. Vizualinės apsaugos zonuose, nauji statiniai statomi pratęsiant nustatytų užstatymo tipų turinės erdvinės kompozicijos principus, aplinkos formavimo tradicijas, neviršijant jų ribinių parametrų, užtikrinant architektūros kokybės kriterijus bei ne trukdantys apžvelgti kultūros paveldo objektą jo aplinkoje.
 - 35.6.4.4.2. Apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje draudžiami statybos darbai galintys fiziškai pakenkti kultūros paveldo objekto vertingosioms savybėms.
 - 35.6.4.4.3. Naujas statinys turi būti reikalingas paveldo objekto naudojimui užtikrinti, atitikti nustatytus užstatymo tipą ir užstatymo bruožus, ramių, prigesintų spalvų ir medžiagų, foninės architektūros, komponuojamas už paveldo objekto žiūrint nuo įėjimo ar privažiavimo kelio, pagrindinių apžvalgos taškų.
- 35.6.4.5. Pritaikymo naudojimui reikalavimai pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį:
 - 35.6.4.5.1. Dominuojančio archeologinio, memorialinio, sakralinio vertingųjų savybių pobūdžio objektai gali būti pritaikomi tik moksliniams, pažintiniams, mokomiesiems tikslams ir lankymui – nepažeidžiant vertingųjų savybių gali būti įrengiami takai, laiptai, pandusai, informaciniai stendai, atokvėpio vietos ir pan. Sprendiniams taikomi universalaus dizaino principai, klimato kaitos padarinius švelninančios priemonės.
 - 35.6.4.5.2. Išryškinamas kultūrinio kraštovaizdžio savitumas. Siekiant išryškinti nustatytas kultūrinio kraštovaizdžio vertingąsias savybes, išraiškingas formuojamo kultūrinio kraštovaizdžio turinės erdvinės struktūras, reljefo formas, vykdomi menkaverčių želdinių kirtimo darbai, didinami jų apžvalgos taškų, atkarpų, maršrutų skaičius, informacinė pažinimo sklaida. Kultūrinį kraštovaizdį formuojantys kultūros paveldo objektai įtraukiami į didesnę kiekį rekreacinių turistinių maršrutų.
 - 35.6.4.5.3. Dominuojančio architektūrinio vertingųjų savybių pobūdžio objektuose galimas pritaikymas šiuolaikiniams poreikiams, naudojant objektą autentiška paskirtimi ir (ar) pritaikymas keičiant paskirtį. Prioritetas teikiamas paskirčiai, kuri yra autentiška arba artima autentiškai, nereikalauja ar reikalauja minimalių pastato planinės struktūros, išvaizdos, aplinkos pertvarkymų. Taikomi universalaus dizaino principai, visų pirma užtikrinant fizinį prieinamumą visoms žmonių grupėms, taip pat diegiant informacinio ir pažintinio prieinamumo priemones, nepažeidžiant vertingųjų savybių, klimato kaitos padarinius švelninančios priemonės.
 - 35.6.4.5.4. Dominuojančio etnokultūrinio vertingųjų savybių pobūdžio objektuose- kaimuose galimas užstatymo vystymas ir papildymas nustatyto užstatymo tipo (morfotipo) ribose, nepažeidžiant nustatytų vietovės vertingųjų savybių, galima esamų pastatų ir naujų pastatų statyba pritaikymas rekreacijai ir pažintiniam turizmui.

- 35.6.4.6. Reikalavimai kompleksinėms neįkainojamojo kultūros paveldo vertybėms apsaugoti: kompleksiniuose kultūros paveldo objektuose nauja paskirtis ir jai keliami reikalavimai neturi suardyti komplekso vientisumo. Draudžiama komplekso teritoriją fiziškai ir (ar) vizualiai dalinti istoriškai nepagrįstomis tvoromis, želdiniais ar kitais barjeriais.
- 35.6.4.7. Naujų infrastruktūros ir technologijų diegimo reikalavimai: atsinaujinančios energijos šaltiniai ir kiti inžineriniai įrenginiai gali būti įrengiami tik integruoti į kitus (kultūrinės vertės neturinčius) statinius ar mažosios architektūros elementus, kad nepažeistų objekto vizualinio integralumo arba taip, kad būtų neapžvelgiami nuo takų, kelių, viešųjų erdvių ar pro visuomenei prieinamų paveldo objektų patalpų langus.
- 35.6.4.8. Sprendinių hierarchija. Konkretūs pavienių ir kompleksinių neįkainojamojo kultūros paveldo objektų apsaugos ir pritaikymo reikalavimai nustatomi Individualiuose apsaugos reglamentuose, pastarieji turi aukštesnę galią prieš BP sprendinius.
- 35.6.5. Kultūros vertybių tikslingo pažinimo, eksponavimo, sklaidos sprendiniais nustatyti reikalavimai:
 - 35.6.5.1. Atlikti paveldo istoriją, vertes ir jį aktualizuojančių mokslinius ir taikomuosius tyrimus.
 - 35.6.5.2. Vykdyti kultūros paveldo objektų žymėjimą, įrengti informacinius standus bei lauko ekspozicijas.
 - 35.6.5.3. Vykdyti aktyvią ir kryptingą paveldo ir turizmo komunikaciją, pagrįstą tyrimų duomenimis ir turizmo infrastruktūros privalumais.
 - 35.6.5.4. Projektuoti ir įrengti pažintines pėsčiųjų, dviračių, automobilių, vandens trasas.
 - 35.6.5.5. Plėtoti funkcinę turizmo infrastruktūrą įveiklinant ir aktualizuojant kuo didesnę kultūros paveldo objektų kiekį.
 - 35.6.5.6. Inicijuoti ir bendradarbiauti kuriant kultūros kelius, plėtojant jų infrastruktūrą.
 - 35.6.5.7. Kurti ir įrengti naujus turizmo maršrutus, bendradarbiauti dėl jų junglumo su gretimomis savivaldybėmis.
 - 35.6.5.8. Plėtojant kultūros paveldo objektų ir vietovių eksponavimo galimybes, numatoma įrengti kultūros paveldo objektų ir vietovių apžvalgos taškus, apžvalgos aikšteles bei jų infrastruktūrą (WC, staliukai, suoleliai ir pan.) juos pritaikyti neįgaliųjų poreikiams. Kurti rajono informacinę kultūros paveldo pažinimo sklaidą šiuolaikinėse media (komunikacijos priemonėse).
- 35.6.6. Sprendiniais nustatomos šios tikslingo neįkainojamojo kultūros paveldo pažinimo skatinimo priemonės:
 - 35.6.6.1. Atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, atskleidžiančius paveldo istoriją, vertes, parengti jas aktualizuojančias programas, maršrutus ir pan.
 - 35.6.6.2. Vykdyti kultūros paveldo objektų pažymėjimą, informacinių standų bei lauko ekspozicijų įrengimą. Rekomenduojama pažintinę informaciją pateikti ir internete.
 - 35.6.6.3. Vykdyti aktyvią ir kryptingą paveldo ir turizmo komunikaciją, pagrįstą tyrimų duomenimis ir turizmo infrastruktūros privalumais.
 - 35.6.6.4. Projektuoti ir įrengti pažintines pėsčiųjų, dviračių, automobilių, ypač vandens trasas, prioritetą teikiant pastarosioms.
 - 35.6.6.5. Įrengti funkcinę turizmo infrastruktūrą (atokvėpio, poilsio vietas) ir skatinti turizmo paslaugų plėtrą (apgyvendinimo, maitinimo), kuri sudarytų sąlygas lankytojui pasilikti rajone ilgiau.
 - 35.6.6.6. Neįkainojamojo kultūros paveldo srityje prioritetą teikiamas kultūros paveldo objektų, vietovių įtraukimo į platesnę informacinę ir turizmo rekreacinę lauką darbams (naujų turistinių maršrutų kūrimui, kultūros paveldo objektų pažinimui, tyrinėjimams, tvarkybos ir pritaikymo naujoms darbams.

35.6.7. Nematerialaus paveldo pažinimas ir sklaidos sprendiniai reglamentuoja:

- 35.6.7.1. Įveikinti ir aktualizuoti etnografinis kaimus tradicijų, tradicinių amatų informacinei ir pažintinei nematerialaus paveldo sklaidai, organizuoti ir vykdyti seminarus, mokymo programas ir pan.
- 35.6.7.2. Kurti nematerialaus paveldo (pvz. religinius, dainų, kulinarinio ir kt.) kultūros kelius.
- 35.6.7.3. Įgyvendinti tradicinių švenčių ir apeigų puoselėjimą ir sklaidą, remti šią bendruomenių veiklą.
- 35.6.7.4. Vykdyti žiedinės ekonomikos propagavimą ir diegimą;
- 35.6.7.5. Ugdyti vietos bendruomenių savivertę, savimonę ir tapatumą vietai.
- 35.6.7.6. Vykdyti bendradarbiavimą Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealo viduje, kurti partnerystes šioje srityje.
- 35.6.7.7. Integruoti nematerialaus paveldo pažinimą turizmo infrastruktūroje, vykdyti šio pažinimo plėtrą.
- 35.6.7.8. Sprendiniais reglamentuojamos nematerialaus paveldo pažinimo ir sklaidos plėtojimo prioritetai:
 - 35.6.7.8.1. saugant ir aktualizuojant nematerialųjį paveldą, prioritetas teikiamas tradicinių švenčių tęstinumui, amatų ir verslų, vietos tradicijų išsaugojimui ir gaivinimui;
 - 35.6.7.8.2. būtina išnaudoti esamų ir kuriamų kultūros kelių potencialą regiono nematerialus paveldo pažinimo sklaidai, plėtojant kelių kultūrinę ir aptarnavimo infrastruktūrą, puoselėjant vietos kultūrinės tradicijas, tautinių mažumų paveldą.
- 35.6.8. Saugomų kultūrinių kraštovaizdžių (SKK) savitumo puoselėjimo sprendinių reikalavimai.
 - 35.6.8.1. Identifikuoti ir aktualizuoti Švenčionių rajono teritorijoje esančius dominuojančio archajiškojo (piliakalnių ir pan.) ir kaimiškojo ypatingos vizualinės raiškos saugomus kultūrinius kraštovaizdžius, nustatyti jų identiteto ribas bei vertingąsias ypatybes.
 - 35.6.8.2. Vykdyti SKK priežiūrą, įskaitant želdinių, dengiančių kultūrinių kraštovaizdžių vertingąsias savybes ir trukdančių apžvalgą, sanavimą.
 - 35.6.8.3. Nustatyti SKK apžvalgos taškus, atkarpas ir maršrutus, vykdyti šių SKK infrastruktūros objektų funkcinių ir informacinių (aikštelės, privažiavimo keliai, universalus dizaino priemonės, informaciniai stendai ir kt.) priemonių įrengimą.
 - 35.6.8.4. Kurti ir įgyvendinti SKK formavimo principų, išryškinančių vertybes, planavimą ir reglamentavimą;
 - 35.6.8.5. Organizuoti klimato kaitos SKK poveikio stebėseną.
 - 35.6.8.6. Planuoti ir diegti apsaugos nuo klimato kaitos priemonės ir veiksmus.
 - 35.6.8.7. Įtraukti vietos bendruomenes jų atstovus į SKK priežiūrą ir informacinę pažinimo sklaidą.
 - 35.6.8.8. Įgyvendinti SKK įtraukimą į kuo didesnę turizmo ir rekreacijos maršrutų skaičių.
 - 35.6.8.9. Bendradarbiauti ir kurti partnerystes SKK įveiklinimo veikloje Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealo viduje ir už jo ribų.
 - 35.6.8.10. Sprendiniais nustatytos saugomų kultūrinių kraštovaizdžių eksponavimo ir pažinimo sklaidos priemonės, įgyvendinamos:
 - 35.6.8.10.1. Atrenkant ir fiksuojant išskirtinės estetinės ir pažintinės vertės kultūros paveldo objektų, jų SKK panoraminius bei silueto apžvalgos taškus ir atkarpas.
 - 35.6.8.10.2. Atliekant šių objektų fizinę priežiūrą (vizualinės taršos šalinimo darbai) bei informacinę pažinimo sklaidą (stendų įrengimas ir pan.);
 - 35.6.8.10.3. Atliekant kultūrinių kraštovaizdžių pokyčių stebėseną iš fiksuotų kultūros paveldo objektų panoraminių bei silueto apžvalgos taškų ir atkarpų, renkant informaciją (įskaitant klimato kaitos poveikio) pokyčių padarinių prevencijos planavimo darbams parengti ir vykdyti;

- 35.6.8.10.4. Įgyvendinat klimato kaitos ir kitų neigiamą poveikį darančių SKK veiksnių prevencijos priemones;
- 35.6.8.10.5. Siejant kultūrinio kraštovaizdžio eksponavimo vietas, taškus ir atkarpas su kultūrinio turizmo ir rekreacijos infrastruktūra, nematerialaus paveldo - kultūros kelių maršrutais.

Kita sprendinius paaiškinanti informacija

1. Naudojamų sąvokų paaiškinimai (žodynėlis):

Autentiškumas – nekilnojamosios kultūros vertybės savybės, apimančios pirminę ar istoriškai susiklosčiusią paskirtį, išraišką ir savitą fizinį pavidalą – formą, panaudotas medžiagas, konstrukcijas, atlikimo technologijas, suplanavimą, aplinką ir nematerialiąsias savybes, kuriomis grindžiama kultūrinė nekilnojamosios kultūros vertybės reikšmė.

Kultūros kelias – kultūros paveldo, kultūrinių kraštovaizdžių, kultūros ir švietimo bendradarbiavimo priemonėmis sukurta teminių komunikacijos kelių sistema, kuria siekiama atgaivinti ir įprasminti su istoriniais keliais, asmenybėmis ir reiškiniais, įvykiais, papročiais ar tradicijomis susijusias kultūros vertybes, sudaryti sąlygas jas pažinti, skatinti visuomenės bei vietos bendruomenių įsitraukimą į šią veiklą ir atsakingumą atskleidžiant ir išryškinant jų kultūrinį tapatumą nacionaliniame ir europiniame kontekste.

Kultūros paveldo išteklių – tai valstybės istorinei atminčiai ir tautiniam tapatumui reikšmingos vertybės, registruotos Kultūros vertybių registre. Jie apima neatsinaujinančius ir baigtinius kultūros paveldo komponentus – objektus, vietas, struktūras ir jų tarpusavio ryšius, kurių vertė dažnai atsiskleidžia per istorinį urbanistinį kraštovaizdį. Šio kraštovaizdžio erdvinė struktūra, topografija, vizualiniai ryšiai ir kultūriniai sluoksniai atspindi paveldėtos aplinkos dinamiką ir vertingųjų savybių visumą. Kultūros paveldo išteklių yra integralus viešojo intereso objektas, kurio apsauga grindžiama ilgalaikiu tvarumu, kultūrinės atminties išsaugojimu ir erdvinio identiteto tęstinumu.

Kultūros paveldo arealai - erdvinės teritorijos, suformuotos Kultūros vertybių registro duomenų pagrindu, apimančios reikšmingus kultūros paveldo objektus, jų vertingąją aplinką, tarpusavio ryšius ir kultūrinio kraštovaizdžio struktūrą. Pagal paveldo objektų reikšmę išskiriami nacionalinės ir regioninės reikšmės kultūros paveldo arealai. Jie atspindi vietovių istorinę raidą, tapatybę, erdvinę struktūrą, vizualinius ir semantinius ryšius, todėl laikomi prioritetinėmis teritorijomis kultūros paveldo apsaugos, planavimo, valdymo ir tvaraus naudojimo politikoje.

Nacionalinės ir regioninės reikšmės kultūros paveldo arealai laikomi kultūros paveldo išteklių rėmimo teritoriniais prioritetais, kuriuose remiami objektai pagal jų reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdį ar jų derinį, tipą ir apimtį, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendiniuose.

Preveninės priežiūros darbai – nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų vykdomi ar organizuojami vertingųjų savybių nekeičiantys darbai, nesusiję su esminių statinio reikalavimų užtikrinimu, kuriais mažinamas arba laikinai pristabdomas atmosferos ir (ar) biologinių organizmų poveikis objektui ar jo vertingosioms savybėms, ir kuriems nereikalingas tvarkybos ir (ar) statybos leidimas.

Prieinamumas – galimybė fiziškai ir (ar) intelektualiai susipažinti su nekilnojamąja kultūros vertybe.

Priežiūra – nekilnojamojo kultūros paveldo objektų valdytojų nuolat vykdomi nekilnojamosios kultūros vertybės vertingųjų savybių nekeičiantys darbai, kuriems nereikalingas už nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugą atsakingos institucijos sutikimas.

Pritaikymas – nekilnojamosios kultūros vertybės, jos sudedamųjų dalių, jos teritorijos pertvarkymas naudoti, išsaugant vertingąsias savybes, vientisumą ir autentiškumą, ir sudarant galimybes atkurti būklę, buvusią iki šių pakeitimų, suderinant nekilnojamojo kultūros paveldo objekto valdytojo ir



visuomenės poreikius, užtikrinant prieinamumą visuomenei, siekiant jį atgaivinti ir aktualizuoti, atliekant tyrimais pagrįstus tvarkybos, statybos ir teritorijos tvarkymo darbus.

Saugomas kultūrinis kraštovaizdis – tai kultūros paveldo išteklių (pagal Kultūros vertybių registro duomenis) pagrindu suformuotas vertingas kultūrinis kraštovaizdis, integraliai susijęs su urbanistinėmis, agrarinėmis, inžinerinėmis, susisiekimo, rekreacinėmis ir gamtinėmis teritorijų struktūromis. Tai teritorijos, kuriose kultūros paveldas sudaro neatsiejamą šių struktūrų materialią ypatybę. Saugomi kultūriniai kraštovaizdžiai sudaro Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio sistemos vertingiausią dalį ir yra valstybės tapatybės bei kultūrinio identiteto išraiška.

Istorinis urbanistinis kraštovaizdis gali būti pripažįstamas saugomo kultūrinio kraštovaizdžio sudėtine dalimi, kai jis pasižymi teritoriniu, funkcinės struktūros, semantiniu ar vizualiniu ryšiu su kitais kultūros paveldo ištekliais. Tokiais atvejais jam taikomi Saugomų teritorijų įstatymo numatyti planavimo, apsaugos, tvarkybos ir tvaraus naudojimo principai.

Sprendinių hierarchija: Teisės aktų ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių taikymo tvarka, kurioje pirmenybė teikiama įstatymams, specialiesiems planams, individualiems apsaugos reglamentams bei vertinimo tarybų aktams prieš bendrojo plano sprendinius.

Universalaus dizaino principai: Priemonių visuma, kuria siekiama užtikrinti fizinį, informacinį, pažintinį ir socialinį kultūros paveldo objektų bei vietovių prieinamumą visoms visuomenės grupėms, išlaikant vertingųjų savybių apsaugą.

Kultūros kelias: Kultūros paveldo ir kultūros sklaidos projektas, kuriuo pristatomi istoriniai maršrutai, su jais susijusios vertybės, tradicijos ir kraštovaizdžiai, skatinant jų pažinimą, išsaugojimą ir darnų naudojimą (NKPAJ 14 str. 4 d.).

Klimato kaitos stebėseną: Procesas, kuriuo nuolat vertinamas klimato poveikis kultūros paveldo objektų fizinei būklei ir kultūriniais kraštovaizdžiams, identifikuojamos rizikos ir parengiamos prisitaikymo priemonės.

2. Kultūros paveldo apsaugos lygmenys pagal NKPAJ ir SŽNSJ:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu (NKPAJ) bei Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (SŽNSJ), kultūros paveldo apsauga grindžiama tiek objekto teisiniu statusu, tiek apsaugos tikslu, tiek fizinės teritorijos apsaugos režimu. Švenčionių rajono teritorijoje kultūros paveldo objektai saugomi trimis pagrindiniais lygmenimis:

2.1. Pradinė (laikinoji) apsauga

- NKPAJ numato, kad pradinę apsaugą turi: objektai, įrašyti į Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių; tyrimų metu identifikuoti objektai, turintys paveldo požymių.
- SŽNSJ 59 str. taip pat nurodo, kad į vertinimo procesą įtrauktos teritorijos laikomos apsaugos prioritetu, net jei jos dar neturi registruoto statuso.

Šis apsaugos lygmuo užtikrina, kad objektai būtų nepažeisti iki tol, kol bus priimti sprendimai dėl jų galutinio įteisinimo.

2.2. Apsauga pagal registruotą teisinį statusą

- Objektai, įtraukti į Kultūros vertybių registrą, saugomi kaip kultūros paveldo objektai (KPO), vietovės (KPV), kompleksai ar SKK fiksuoti LRBP 2030.
- SŽNSJ 60 str. reglamentuoja, kad registruotoms vertybėms taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, kurios riboja ūkinę veiklą, statybas, kasinėjimus ir pan.

Tai visavertė, privaloma apsauga, taikoma pagal vertingąsias savybes ir teritorines ribas.

2.3. Apsauga pagal apsaugos tikslus ir kraštovaizdinį lygmenį


- NKPAJ įtvirtina, kad valstybė siekia apsaugoti kultūros paveldą kaip kultūrinio identiteto ir visuomenės atminties dalį.
- SŽNSJ leidžia taikyti apsaugą pagal kraštovaizdžio struktūrą, vizualinius ryšius ar planavimo dokumentų prioritetus.

Tai sisteminė apsauga, orientuota į paveldėtos aplinkos vertės išsaugojimą platesniame kontekste.

Paveldosaugos reikalavimai, susieti su nustatytais saugojimo tikslais, reglamentuojami Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (NKPAJ) ir Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (SŽNSJ) straipsniais ir straipsnių punktais:			
Saugojimo tikslai	NKPAJ nuostatos	SŽNSJ nuostatos	Vertingųjų savybių apsauga reglamentuojama
Saugojimo tikslai nenustatyti, taikoma pradinė apsauga	9str., 21str., 22str.	60 str.1 dalis	Individualiu apsaugos reglamentu
Saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui	19str.,17str. (taikomas neištirtoms dalims), 21str. 22str.	60 str.3,4 dalys	Individualiu apsaugos reglamentu
Saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai	19 str., 17str.(taikomas neištirtoms dalims), 20str., 21str., 22str.	60 str. 3,4,5 dalys	Individualiu apsaugos reglamentu
Saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui	17str., 19str., 21str., 22str.	60 str. 2,3,4, dalys	Individualiu apsaugos reglamentu

3. LRBP sprendiniai dėl valstybės rėmimo politikos:

Teritoriniai rėmimo prioritetai. LRBP 2030 sprendiniais yra nustatyti kultūros paveldo išteklių rėmimo teritoriniai prioritetai, atsižvelgiant į vertingųjų savybių pobūdį, jų derinius, tipą ir apimtį. Šie prioritetai pažymėti brėžinyje „Kultūros politika ir rekreacija“.



4.1 pav. Ištrauka iš „Kultūros paveldo išteklių tvarkybos darbų ir įveiklinimo valstybės rėmimo politikos“ schemos (brėžinys Kultūros politika ir rekreacija“)

4 Dalis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos patenka į Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealą, reglamentuojamą NKTP ir LRBP 2030 sprendiniais.




4.2 pav. Ištrauka iš „Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės pusiausvyros“ brėžinio LRBP 2030

Aukštaitijos kultūros paveldo arealas – Lietuvos sritis, kurioje susitelkę kultūros paveldo, atspindinčio Aukštaitijos regiono savitumą, sankaupos. Teritorijos savitumas – ypatingai gausus archeologinis ir etnokultūrinis paveldas vaizdingame ežerų ir moreninių kalvynų kraštovaizdyje. Net 98 kultūros paveldo objektai ir vietovės esančios Švenčionių rajono teritorijoje turi kraštovaizdžio vertingųjų savybių pobūdį. Areale dominuoja archajiškieji² ir kaimiškieji³ ypatingos vizualinės raiškos saugomi kultūriniai kraštovaizdžiai⁴. Kaltanėnų miestelio istorinė dalis (17086) formuoja raiškų istorinį miestovaizdį.

² archajiškas – saugomas kultūrinis kraštovaizdis, kurį formuoja archeologiniai objektai (piliakalniai, alkakalniai, pilkapynai, senovės gyvenvietės ir kt. jų dalys), memorialiniai objektai (kapinės, kryžiai ir kt.), jų teritorijos ir dalys.

³ urbanizuotas kaimiškas – saugomas kultūrinis kraštovaizdis, kurį formuoja dvarai (sodybos, kompleksai, pavieniai dvarų pastatai, dvarvietės), etnografiniai kaimai, bažnytkaimiai ir jų dalys;

⁴ Saugomas kultūrinis kraštovaizdis, suformuotas įvairių kultūros paveldo išteklių (KVR duomenų) tipų pagrindu, integrali urbanistinės, agrarinės, inžinerinės, susisiekimo, rekreacinės ir gamtinės teritorinių struktūrų dalis, neatsiejama šių struktūrų materialinė ypatybė. Saugomi kultūriniai kraštovaizdžiai sudaro Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio sistemos vertingiausią dalį, yra valstybės identiteto dalis.



4.3 pav. Ištrauka iš „Kultūros politika ir rekreacija“ brėžinio LRBP 2030

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos ribose yra daug pastatų, pastatų grupių ir urbanistinių struktūrų, turinčių vertingųjų savybių požymių. Konkrečių nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimą organizuoja Departamentas ir savivaldybių institucijos. Nekilnojamųjų kultūros vertybių reikšmingumą, kultūros paveldo objektų ar vietovių vertingąsias savybes nustato ir jų teritorijų bei kultūros paveldo objektų apsaugos zonų ribas apibrėžia Kultūros Paveldo Departamento ir savivaldybių sudarytos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos. Vertinant atskirus objektus, vadovaujamosi Nekilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo, atrankos ir reikšmingumo lygmens nustatymo kriterijų aprašu. Švenčionių rajono savivaldybė gali inicijuoti ir organizuoti nekilnojamojo kultūros paveldo inventorių, vedama pagal LR kultūros ministro patvirtintas inventorizavimo taisykles.⁵

5. KVR apskaitos duomenų analizė:

Pagal sandarą	Vietovės VIE	Kompleksas KO	Į kompleksą įeinantys JK	Pavieniai objektai PO	viso
Pagal objekto reikšmingumo lygmenį NKPAJ ⁶ 10.str.					
Nacionalinis	0	18	37	170	225
Regioninis	2	10	34	112	158
Vietinis	1	12	41	31	85
Lygmuo nenustatytas	2	4	2	18	26
Viso objektų 380	5	44	114	331	494

⁵ 2005 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-310 patvirtintos Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklės.

⁶ NKPAJ – Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymas.


Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje dominuoja nacionalinio pagal reikšmingumo lygmenis objektai - 225 vnt., antroje vietoje yra regioninio reikšmingumo objektai – 158 vnt.

6. Dalis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos patenka į Aukštaitijos regioninės reikšmės kultūros paveldo arealą (žiūr. LRBP 2030 sprendinius).

Pagal sandarą Pagal statusą	Vietovės VIE	Kompleksas KO	Į kompleksą jeinantys JK	Pavieniai objektai PO	viso
Paminklai - P	0	12	27	72	111
Valstybės saugomas objektas -VS	0	6	15	79	100
Inicijuotas skelbti Valstybės saugomu	0	1	1	0	2
Registrinis -R	5	25	71	180	281
Viso objektų 380	5	44	114	331	494

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje dominuoja registriniai objektai – 281, paminklai ir valstybės saugomi objektai sudaro kiek mažiau nei pusę KVR Švenčionių rajone registruotų objektų – 211. Ši proporcija atspindi šio rajono kultūrinę vertę bei kultūros paveldo vertybių svarbą, vystant ir įveiklinat turizmo ir rekreacijos reikmėms KVR objektus kiek valstybės, tiek savivaldybių lygmeniu.

6 Dalis. Nekilnojamojo kultūros paveldas pagal reikšmingumą lemiantį vertingųjų savybių pobūdžius pasiskirstymas Švenčionių rajone:



Pastaba: Srašas nėra baigtinis.

7 Dalis. Inventorizavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. JV-310 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintais aprašu bei Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2020 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. JV-1389 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. JV-310 „Dėl Nekilnojamojo kultūros paveldo inventorizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ taisyklėmis.

VI SKYRIUS. GAMTINIO KARKASO LOKALIZAVIMAS

36. Švenčionių rajono savivaldybėje gamtinį karkasą sudaro: geoekologinės takoskyros, migracijos koridoriai, vidinio stabilizavimo arealai.
- 36.1. Geoekologinėms takoskyroms Švenčionių rajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriamos šios teritorijų juostos:
- 36.1.1. Tarptautinės (europinės) svarbos Valdajaus – Baltijos - Pomeranijos aukštumų juostos Baltijos ežerotojo kalvyno geoekologinės takoskyros ruožas vakarinėje (ež. Asveja – ež. Nikajis atkarpoje) ir šiaurinėje (Lakajos k. – Lanbanoro mstl. – Kaltanėnų mstl. – Rėkučių k. atkarpoje) savivaldybės teritorijos dalyse.
- 36.1.2. Nacionalinės svarbos Šiaurųčių Lietuvos geoekologinės takoskyros ruožas pietrytinėje savivaldybės teritorijos dalyje (Papelekio k. - Jančiūnų k. - Jaciūnų k. – Svirkių k.) atkarpoje ir šiaurinė ruožo dalis (Jančiūnų k. - Kochanovkos k. – Stanislavavo k. – Degutiškės k.) atkarpoje.
- 36.1.3. Regioninės svarbos Žeimenos - Strūnos geoekologinės takoskyros ruožas pietinėje savivaldybės teritorijos dalyje (Pailgės k. – Algirdėnų k. – Gelednės k. – Šilėnų k. – Senojo Strūnaičio k.) atkarpoje.
- 36.1.4. 68% geoekologinių takoskyrų teritorijų atitinka patikimo geoekologinio potencialo teritorijoms keliamus reikalavimus, todėl šioms teritorijoms numatytas D teritorijų tvarkymo tipas, pagal kurį turi būti išlaikomas ir saugomas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis.
- 36.1.5. 21% geoekologinių takoskyrų teritorijų, kurioms nustatytas ribotas ir silpnas geoekologinis potencialas, numatomas E tvarkymo tipas, pagal kurį palaikomas ir stiprinamas esamas kraštovaizdžio natūralumas.
- 36.1.6. 11% geoekologinių takoskyrų teritorijų gražinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai, kas nurodo, kad teritorijų geoekologinis potencialas atitinka pažeistą, todėl joms taikomas F teritorijų tvarkymo tipas.
- 36.2. Migracijos koridoriams Švenčionių rajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriami šie slėnių arba dubaklonių teritorijų ruožai:
- 36.2.1. Nacionalinės svarbos Neries vidurupio migracinio koridoriaus ruožas Prienų k. – Punžonių k. – Balingrado k. – Brižių k. atkarpoje.
- 36.2.2. Regioninės svarbos Žeimenos migracinio koridoriaus ruožas Buivydų k. – Švenčionėlių m. – Pabradės m. Santakos atkarpoje.
- 36.2.3. Rajoninę (vietinę) svarbą turintys: Kiaunos, Šventės – Dėmės – Šventelės, Rudelės slėnių, Sirgėlio ež. – Kampuočio ež. – Snieginio ež. -Versminio ež. dubaklonio, Peršokšnos, Lakajos, Dubingos slėnių, ež. Siaurys Didysai – ež. Siaurys Mažasai dubaklonio, ežeringo Gudūnėlės dubaklonio, Maldžiūnų dubaklonio, Arino ež. – Spenglo ež. – Pravalio ež. dubaklonio, Dobio, Mėžios, Santakos, Voverės, Skerdikšnos, Perčinos slėnių, Gilučio ež. – Ungurinio ež. – Kriauklės ež. – Punžemio ež. dubaklonio, Žeimenėlės - Sirvėtos dubaklonio, Švento ež. – Beržuvio ež. – Kūnos dubaklonio, Meros, Sarios, Strūnos, Strūnelės, Kamojos, Svylos, Genio up. slėnių migracinių koridorių ruožai ar jų atkarpos Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje.
- 36.3. Vidinio stabilizavimo arealams Švenčionių rajono savivaldybės gamtiniame karkase priskiriamos šios teritorijos:
- 36.3.1. Regioninę svarbą turintys Pabradės – Švenčionėlių ir Adutiškio vidinio stabilizavimo arealai.

- 36.3.2. Rajoninės (vietinės) svarbos vidinio stabilizavimo arealai: Veikūnų, Šaminių – Nevieriškės, Šventos, Sakališkės, Svirkų, Milašiaus – Gailiškės, Burbų, Dotenėnų, Sarių, Cirkliškio – Šutų, Daumilų, Družulėnų, Pavoverės, Janavo, Lugių.
 - 36.3.3. Išlaikomo ir saugomo esamo natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio teritorijoms numatomas D teritorijų tvarkymo tipas, sudaro apie 74% visų vidinio stabilizavimo arealų apimamo ploto. Šioms teritorijoms numatomas minimalus įsikišimas, t.y. turi dominuoti natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio saugojimas ir išlaikymas.
 - 36.3.4. 19% nuo viso vidinio stabilizavimo arealų ploto priskiriami teritorijoms, kurioms būtinas esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir stiprinimas. Šioms teritorijoms numatomas E teritorijų tvarkymo tipas.
 - 36.3.5. 7% nuo viso vidinio stabilizavimo arealų ploto priskiriami grąžinamų ir gausinamų kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų pagal F ir G teritorijų tvarkymo tipus.
37. Gamtinio karkaso elementams nustatytos kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipus išreiškiančios, gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptys ir sąsajos su esamoje būklės analizės metu identifikuotu GK teritorijos dalių geoekologiniu potencialu:
- 37.1. (D) tvarkymo tipas (Natūralus kraštovaizdžio pobūdžio palaikymas ir saugojimas.). Atitinka patikimo geoekologinio potencialo teritorijos (T1, M1, S1):
 - 37.1.1. D. Natūralus kraštovaizdžio pobūdžio palaikymas ir saugojimas. Gamtinio karkaso teritorijų dalys, kuriose išlaikomas ir stiprinamas esamas natūralus kraštovaizdžio pobūdis.
Šio tipo GK teritorijų tvarkymo arealų plotai tiesiogiai koreliuoja su natūraliausiomis (miškais apaugusiomis), mažiausiai antropogeniškai paveiktomis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos dalimis. Jos, savo ruožtu, siejasi su didžiausią natūralumą išlaikiusiais miškų masyvais vakarinėje, šiaurės vakarinėje savivaldybės dalyse, o taip pat su miškingais arealais, grandinėle išsibarsčiusiais iš pietų į šiaurės rytus (sutampa su išskirtų GK geoekologinių takoskryų plotais), taip pat vakarinėje ir rytinėje savivaldybės dalyse sutampančiose su mišku apaugusiomis vidinio stabilizavimo arealų dalimis, taip pat patenkančiomis į valstybinių parkų (Labanoro, Asvejos, Sirvėtos) teritorijas. Dalis šiam tipui priskiriamų plotų sutampa ir persidengia su gamtiniais (Perūno telmologinis) ir kompleksiniais (Kunigiškės, Žeimenos kraštovaizdžio) draustiniais, bei Adučiškio-Gutauninkų miškų biosferos poligonu.
Šio tipo arealus ištisai arba su nedideliais atvirų plotų tarpais dengia natūrali sumedėjusių augalų danga. Pastariesiems arealams būdingi mažiausi priežiūros ir planuojamų pokyčių mąstai. Jiems būtinas esamos augalijos dangos struktūros ir jos natūralumo išsaugojimas, tolydžiai vykdant pagrindinį miško naudojimą ir parenkant kirtimo būdus, mažiau įtakojančius miško ekosistemos pokyčius. D tvarkymo tipo arealai – Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje perspektyvoje susijęs su racionali subalansuota miškų ūkio veikla, optimalios amžiaus struktūros išlaikymu, miškų regeneracinio potencialo išsaugojimu, rekreacinio naudojimo reguliavimu bei nustatyto režimo užtikrinimu šiose zonose įsteigtoms saugomoms teritorijoms. Šiam tvarkymo tipui priskiriamos zonos, atsižvelgiant į jų geoekologinį potencialą įvardintos kaip patikimo geoekologinio potencialo.
 - 37.1.2. Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Pagrindinė šių teritorijų naudojimo kryptis yra tausojantis miškų ūkis. Veikla susijusi su racionaliū šalutinių miško išteklių panaudojimu. Poilsinis turizmas, rekreaciniu požiūriu, atraktyviose vietose tvarkomas derinant naudojimo pobūdį su konkrečių teritorijų naudojimo reglamentu. Mišku neapaugusiose teritorijos dalyse, kurių šiam tvarkymo tipui priskirtose teritorijose yra mažai - ekologinio-tausojančio žemės dirbimo sistemos diegimas.
 - 37.2. (E) tvarkymo tipas (Natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio atstatymas (Esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir stiprinimas)). Atitinka riboto geoekologinio potencialo teritorijos (T2, M2, S2):

- 37.2.1. E. Natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio atstatymas (Esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymas ir stiprinimas). Gamtinio karkaso ir (ar) želdynų sistemos dalys, kuriose būtinas natūralių kraštovaizdžio komponentų atstatymas ir gausinimas.
- Šio tipo gamtinio karkaso reglamentavimo ir tvarkymo arealai yra palyginus tolygiai išsidėstę savivaldybės teritorijoje lokalizuoto gamtinio karkaso plotuose, daugiausia mišrios žemės naudmenų mozaikos teritorijose, kuriose kaitaliojasi miškai, pelkės, ežerai su žemės ūkio naudmenomis. Arba pereinamosiose juostose tarp gamtinio požiūrių labai stipriai pažeistų agrarinių ar urbanizuotų teritorijų ir natūralių miško naudmenų, tai pat smarkiai pakeistos arba pažeistos gamtinės struktūros miškuose. Dažnu atveju tai labiau suskaidyti stambesnių miškų masyvų pakraščiai. Švenčionių rajono savivaldybės atveju dalį šių arealų galima laikyti silpnai urbanizuotais, tačiau dėl šiuo metu vykdomos veiklos sumedėjusios augmenijos plotai yra fragmentiški. Pastarųjų teritorijų tvarkymas yra kiek sudėtingesnis, nes būtinas atkuriamųjų priemonių taikymas gamtinės struktūros galioms stiprinti. Joms būtini didesni performavimo mastai susiję su santykinai nedidelėmis materialinėmis sąnaudomis – t.y. pirminės natūralios augmenijos struktūros atkūrimas – medžių įveisimas, savaiminės renatūralizacijos skatinimas, didinant sumedėjusios augmenijos plotus ir tuo pačiu žemės ūkio naudmenų sąskaidą. Sumedėjusios augmenijos plotų gausinimą būtina derinti su kraštovaizdžio estetinių savybių formavimu ir išlaikymu. Šias zonas tikslinga įvardinti riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijomis.
- 37.2.2. Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Svarbiausia šių teritorijų naudojimo kryptis yra vidutinio stambumo ir smulkus ūkis su ganyklinės žemdirbystės (pieno ūkiai ir galvijų auginimas), daržininkystės, sodininkystės specializacijomis. Esami ūkiai palaipsniui turėtų būti orientuojami į ekologinius ar pereinamojo tipo tvaraus ūkininkavimo (kaimo turizmo arba agroturizmo) ūkius. Dalis dirbamų žemių laipsniškai verčiamos į pievas ir ganyklas. Užtikrinamas didesnis natūralių ir kanalizuočių vandentėmių apsaugos zonų plotis. Didinama stambių dirbamų laukų masyvų sąskaida įveisiant nereguliarios konfigūracijos kintančio pločio apsaugines želdinių grupes bei juostas arba palaikant savaiminės renatūralizacijos procesus pasenusių ir pažeistų melioracijos sistemų plotuose. Biogeninių medžiagų sulaikymo ir kaupimo funkcijai atlikti rekomenduojamas dirbtinių pelkių ir vandens telkinių (pratakų kūdrų) formavimas. Galimas miškingumo didinimas, apželdinantis ir savaiminės renatūralizacijos keliu, jei tai pagerintų ekologines ir estetiškes kraštovaizdžio savybes.
- 37.3. (F) tvarkymo tipas (Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai). Atitinka silpno geoekologinio potencialo teritorijos (T2, M2, S2):
- 37.3.1. F. Grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai (agrarinėse teritorijose). Gamtinio karkaso ir (ar) želdynų sistemos dalys, kuriose būtinas natūralių kraštovaizdžio komponentų atstatymas ir gausinimas.
- Pastarojo tipo gamtinio karkaso tvarkymo ir reglamentavimo arealai Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje užima tarpinę padėtį tarp urbanizuotų, agrariškai įsavitų ir natūralių plotų. Pastarasis tvarkymo tipas dažniausiai taikytinas žmogaus ūkinės veiklos stipriai pakeistose ir gamtinio požiūriu pažeistose gamtinio karkaso teritorijos dalyse. Šioms zonoms priskirtų teritorijų dalis apimdama smulkius, seklius ir agrariškai įsavitus savivaldybės teritorijoje esančius slėniukus. Tai melioracijos ir intensyvaus žemės dirbimo rezultatas. Šiose GK tvarkymo zonose kraštovaizdžio formavimas susijęs su natūralios gamtinės aplinkos atkūrimu. Pastarąsias zonas, konstatuojant esamą situaciją, galima būtų įvardinti kaip silpno geoekologinio potencialo.
- 37.3.2. Teritorijų ūkinio naudojimo pobūdis. Būtinis orientavimasis ir laipsniškas perėjimas prie vidutinio stambumo ir smulkus ūkio su ganyklinės žemdirbystės, daržininkystės, sodininkystės specializacijomis. Skatintinas ekologinių – agroturizmo ūkių kūrimas. Šiose teritorijose būtinas žemėnaudos sąskaidos išsaugojimas ir didinimas įveisiant įvairaus dydžio želdinių



juostas bei grupes ar masyvus. Tokiu būdu bus užtikrinamas jungčių tarp esamų natūralių gamtos plotų funkcionavimas, palankus laukinių gyvūnų migracijai. Formuojant naujas jungtis siekiama mažinti ekosistemų fragmentaciją ir didinti žalių plotų skaičių, sujungiant išsibarsčiusias želdinių struktūras, ypač, melioruotų laukų ribose, panaudojant kanalizuos vandentakius, upelius, duburius ir kitas.

Būtiną šių teritorijų miškingumo didinimą dirbtinai apželdinant ir savaiminės renatūralizacijos keliu, naudojamų mažai našių ir nenaudojamų žemių sąskaita, jei tai pagerintų ekologines ir nepakenktų estetinėms kraštovaizdžio savybėms. Stipriai agrariškai įsavitose teritorijose rekomenduojamas natūralių vagos renatūralizavimo procesų palaikymas, želdiniais formuojama pakrančių apsauga nuo šoninės ir plokštuminės erozijos, nusodintuvų (nedidelių duburių, patvankų) formavimas, atstumų nuo pakrančių arimo metu didinimas, želdynų sistemos formavimas, specialių pavasario potvynio vandens išsiliejimo vietų formavimas.

37.4. (G) tvarkymo tipas (Kraštovaizdžio natūralumą atstatančių elementų integravimas ir atkūrimas pažeistose urbanizuotose teritorijose). Atitinka pažeisto geoekologinio potencialo teritorijos (T3, M3, S3):

37.4.1. G. Kraštovaizdžio natūralumą ir gyvybingumą atstatančių elementų integravimas ir atkūrimas pažeistose urbanizuotose ir pramoninėse teritorijose. Gamtinio karkaso ir (ar) želdynų sistemos dalys, kuriose būtiną natūralių kraštovaizdžio komponentų atstatymas ir gausinimas.

Stipriai pažeisto (degraduoto gamtinio karkaso teritorijos) – probleminiai gamtinio karkaso plotai – tai gamtinio karkaso užimamos teritorijos dalys kurios persidengia su urbanistinio karkaso ašimis, branduoliais, ar tiesiog yra užimos kompaktiškai urbanizuotomis (ne sodybinis užstatymas) ir pramoninėmis teritorijomis. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos atveju tai zonos, Pabradės, Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose. Siekiant pagerinti ekologinę būklę šiose teritorijose yra tikslinga nedidinti užstatymo ir išlaikyti kiek įmanoma didesnę želdynų ploto dalį. Gamtinio karkaso dalys, kertančios tankiai urbanizuotas teritorijas, nustato svarbiausius teritorinius gamtinio kraštovaizdžio išsaugojimo prioritetus, pagrindines kraštotvarkos kryptis ir priemones, kurių sėkmingas įgyvendinimas būtiną bendrai planuojamos teritorijos ekologinei pusiausvyrai palaikyti.

Gamtinio karkaso funkcinėse dalyse išskirtų tvarkymo zonų nuostatas sunkiausia realizuoti sankirtose su urbanizuotomis, planuojamomis urbanizuoti ar intensyvaus žemės ūkio teritorijomis. Tokiais atvejais reikėtų ieškoti alternatyvių sprendimų tenkinančių skirtingų funkcinių zonų nuostatas.

Urbanizuotose teritorijose gamtinio karkaso formavimo, apsaugos ir tvarkymo sprendiniai detalizuojami rengiant šių teritorijų ar jų dalių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentus, kuriuose esamų bei planuojamų gamtinių elementų pagrindu formuojamas gamtinio karkaso struktūrų išsidėstymas (pagal vietovės inžinerinės geologinės sąlygas, reljefą, dirvožemio tipą, paviršinio vandens telkinius, miškus, pievas, želdynus ir želdinius, kitas natūralias ir pusiau natūralias buveines, antropogenizacijos laipsnį, taršos šaltinius, žemės sklypų ribas ir kt.).

38. Gamtinio karkaso formavimo politikos ir funkcinėse zonose numatytų kraštovaizdžio formavimo kryptų realizavimo numatoma siekti šiais pagrindiniais būdais:

38.1. palaikant fizinių bei juridinių asmenų teikiamas gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvas;

38.2. ieškant bei skatinant gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvas bei investicijas;

38.3. gamtinio kraštovaizdžio natūralumo didinimo iniciatyvų aktyvus organizacinis bei finansinis rėmimas optimizuojant valstybės ir (arba) savivaldybės mokestinę politiką.

39. Švenčionių rajono savivaldybės ekologiniame tinkle nustatyti šie bioekologiniai branduoliai :

- 39.1. Europinės svarbos Labanoro branduolys (dalis Švenčionių raj. sav. teritorijoje), išskirtas Labanoro regioninio parko ir Auštaitijos nacionalinio parko (dalies), kaip buveinių ir paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų bei kertinių miško buveinių, pagrindu.
- 39.2. Labanoro branduolyje esantys Girutiškio ir Kiauneliškio gamtiniai rezervatai išskiriami kaip europinės svarbos biocentrai.
- 39.3. Europinės svarbos Asvejos ežeryno branduolys (dalis Švenčionių raj. sav. teritorijoje), išskirtas Asvejos regioninio parko, kaip buveinių ir paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų bei kertinių miško buveinių apsaugai svarbių teritorijų komplekso, pagrindu
- 39.4. Europinės svarbos Kretuono ežero ir jo apylinkių branduolys, išskirtas vakarinės Aukštaitijos nacionalinio parko dalies, kaip paukščių ir buveinių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų komplekso pagrindu.
- 39.5. Nacionalinės svarbos Adutiškio branduolys (dalis Švenčionių raj. sav.), išskirtas Adutiškio – Guntauninkų miškų biosferos poligono ir Adutiškio telmologinio draustinio, kaip buveinių ir paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų bei kertinių miško buveinių apsaugai svarbių teritorijų komplekso, pagrindu.
- 39.6. Nacionalinės svarbos Gelednės branduolys, išskirtas Natura 2000 paukščių apsaugai bei kertinių miško buveinių apsaugai svarbios Gelednės miško biosferos poligono teritorijos pagrindu.
- 39.7. Nacionalinės svarbos Pabradės branduolys, išskirtas buveinių bei paukščių apsaugai svarbių Natura 2000 teritorijų pagrindu.
- 39.8. Nacionalinės svarbos Perūno branduolys, išskirtas Perūno telmologinio draustinio, kaip buveinių apsaugai svarbios Natura 2000 teritorijos, pagrindu.
- 39.9. Nacionalinės svarbos Baltasamanės branduolys, išskirtas Baltasamanės telmologinio draustinio, kaip buveinių apsaugai svarbios Natura 2000 teritorijos, pagrindu.
- 39.10. Nacionalinės svarbos Sirvėtos branduolys, išskirtas Sirvėtos regioninio parko rytinės dalies su fragmentinėmis buveinių apsaugai svarbiomis Natura 2000 teritorijomis, pagrindu.
- 39.11. Regioninės svarbos Buivydžių branduolys, išskirtas Buivydžių hidrografinio draustinio ir Neries upės, kaip buveinių apsaugai svarbios Natura 2000 teritorijos, pagrindu.
40. Siekiant išsaugoti rūšių migracijos galimybes teritorijose aplink ekologinio tinklo branduolius ir branduolius jungiančiuose koridoriuose turi būti ribojama ūkinė veikla, numatomos priemonės skatinančios darniai naudoti žemę, ekstensyviai ūkininkauti, pageidautina, mažesniuose ūkiuose. Taip pat savivaldybės ir/ar valstybės lygmeniu turi būti skiriamos kompensacijos/išmokos vietiniams ūkininkams, kurie ūkininkauja pagal agrarinės aplinkosaugos priemones tam, kad žemė būtų dirbama gamtai palankiu būdu.
41. Ekologiniams koridoriams Švenčionių rajono savivaldybės ekologiniame priskiriami tokie slėnių bei agrarinių ar miškingų teritorijų ruožai:
 - 41.1. Europinės svarbos Kiaunos - Žeimenos ekologinio koridoriaus ruožas šiaurinės rajono savivaldybės ribos - Kaltanėnų – Švenčionėlių – Pabradės – pietinės rajono savivaldybės ribos atkarpoje.
 - 41.2. Europinės svarbos Neries vidurupio ekologinio koridoriaus ruožas Prienų k. – Punžonių k. – Balingrado k. – Brižių k. atkarpoje.
 - 41.3. Europinės svarbos Pravalų – Baltelio ežeringo dubaklonio ekologinio koridoriaus ruožas, užtikrinantis ryšį tarp europinės svarbos Asvejos ežeryno bioekologinio branduolio ir europinės svarbos Kiaunos – Žeimenos ekologinio koridoriaus.
 - 41.4. Europinės svarbos Arnionių (Arino – Spenglo - Pravalų ežerais) ekologinio ruožas (nedidelė dalis Švenčionių raj. sav.), užtikrinantis ryšį tarp europinės svarbos Asvejos ežeryno ir Labanoro bioekologinių branduolių.

- 41.5. Nacionalinės svarbos miškingos ir segmentuotos struktūros Šiaurvyčių Lietuvos geoekologinės takoskyros ekologinio koridoriaus ruožas Papelekio k. – Trakų k. Kochanovkos k. – Čiulėnų k. – šiaurinės rajono savivaldybės ribos atkarpoje.
- 41.6. Nacionalinės svarbos Meros – Kūnos ekologinio koridoriaus ruožas, kaip jungtinė miškų ir slėnio juosta.
- 41.7. Regioninę svarbą turintys Sarios ir Svylos segmentuotos struktūros slėnių ekologiniai koridoriai.
42. Apsauginės ekologinio tinklo zonos funkcijas atlieka natūralumą išlaikiusios gamtinės teritorijos ir gamtinio karkaso elementai, esantys aplink ekologinio tinklo branduolius ir ekologinius koridorius. Šiose teritorijose skatinama ekstensyvi, ekologinė žemdirbystė ir agrarinės aplinkosaugos priemonių taikymas.
43. Buferinėms apsaugos zonoms Švenčionių rajono savivaldybės ekologiniame tinkle priskiriamos teritorijos:
 - 43.1. Europinės svarbos teritorijų apsaugai skirtos miškingos zonos palei Neries ir Kiaunos - Žeimenos ekologinius koridorius, miškingos zonos Asvejos ežero ir Labanoro bioekologinių branduolių aplinkoje.
 - 43.2. Nacionalinės ir regioninės svarbos teritorijų - Meros – Kūnos, Sarios ekologinių koridorių, Baltasamanės ir Gelednės bioekologinių branduolių apsaugai skirtos miškingos teritorijos.

Kita sprendinius paaiškinanti informacija

Lietuvos Respublikos teritorijos gamtinio karkaso erdvinė koncepcija ir lokalizavimo modelis buvo nustatyti LR Seimo patvirtintame Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane. Šio modelio sudarymo principai remiasi 2001 m. priimtame LR Saugomų teritorijų įstatyme (Žin., 2001, Nr. 108-3902). Gamtinio karkaso nuostatuose (Žin., 2007, Nr. 22-858 ir vėlesnėse nuostatų redakcijose) įteisinta gamtinio karkaso sampratos geoekologinė koncepcija, pagrindiniai gamtinio karkaso planavimo, bei teritorijų naudojimo apribojimų nustatymo principai.

Pagal minėtus dokumentus - gamtinių karkasu suprantamas vientisas gamtinio ekologinio kompensavimo teritorijų tinklas, užtikrinantis ekologinę kraštovaizdžio pusiausvyrą, gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, kitų aplinkosaugai svarbių teritorijų ar buveinių, taip pat augalų ir gyvūnų migraciją tarp jų.

Pagrindinė Švenčionių rajono savivaldybės gamtinio kraštovaizdžio, kaip teritorinės sistemos stabilumo garantija yra pilnavertis gamtinis karkasas - kompensacinė ekologinė sistema su atitinkama reglamentų sistema. Šiuo metu rajono teritorijoje gamtinis karkasas susideda iš šių metafunkcinių dalių:

- geoekologinės takoskyros,
- geosistemų stabilizavimo arealai;
- migracijos koridoriai.

Gamtinio karkaso, kaip ekologinio kompensavimo funkciją realizuosiančios kraštovarkinės struktūros, nustatymo būtinumą formuoja šie siečiai:

- sukurti vientisą, įvairaus hierarchinio lygmens gamtinių ekologinio kompensavimo teritorijų tinklą, užtikrinantį kraštovaizdžio geoekologinę pusiausvyrą ir gamtinius ryšius tarp saugomų teritorijų, sudaryti prielaidas biologinei įvairovei išsaugoti;
- sujungti didžiausią ekologinę svarbą turinčias buveines, jų aplinką bei gyvūnų ir augalų migracijai reikalingas teritorijas;
- saugoti gamtinį, gamtinį - kultūrinį kraštovaizdį bei gamtinius rekreacinius išteklius;
- didinti agrariškai degraduotų teritorijų miškingumą;
- išlaikyti ir formuoti įvairiamažę ir įvairiarūšę miškų medynų struktūrą;

- optimizuoti, pagrįstai valdyti kraštovaizdžio urbanizacijos, technogenizacijos, bei žemės ūkio plėtrą.

Geoekologinės takoskyros – teritorijų juostos, jungiančios ypatinga ekologine svarba bei jautrumu pasižyminčias vietas: upių aukštupius, vandenskyras, aukštumų ežerynus, kalvynus, pelkynus, priekrantes, požeminių vandenų intensyvaus maitinimo ir karsto paplitimo plotus. Jos skiria stambias gamtines ekosistemas ir palaiko bendrąją gamtinio kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą.

Bendroje sumoje geoekologinės takoskyros apima apie 34% savivaldybės teritorijos, arba 42% viso GK metafunkcinių dalių užimamo ploto.

Migracijos koridoriai – slėniai, raguvynai bei dubakloniai, kitos teritorijos, kuriomis vyksta intensyvi medžiagų, energijos ir gamtinės informacijos srautų apykaita ir augalų bei gyvūnų rūšių migracija.

Migracijos koridoriai savivaldybės teritorijoje užima 12%, o viso gamtinio karkaso sudėtyje sudaro 16% ploto. Pagal kraštovaizdžio formavimo kryptis migracijos koridorių teritorijos užima labai panašius plotus. Išlaikomo ir saugomo esamo natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio teritorijos, kurioms numatomas D teritorijų tvarkymo tipas, sudaro apie 34%, esamo kraštovaizdžio natūralumo palaikymui ir stiprinimui skirta tvarkymo kryptis užima 32%, o grąžinami ir gausinami kraštovaizdžio natūralumą atkuriantys elementai turėtų būti 34 % nuo viso migracijos koridoriams išskirto ploto.

Geosistemų vidinio stabilizavimo arealai – teritorijos, galinčios pakeisti šoninį nuotėkį ar kitus gamtinės migracijos srautus, taip pat reikšmingos biologinės įvairovės požiūriu: želdinių masyvai ir grupės, natūralios pievos, pelkės bei kiti vertingi stambiųjų geosistemų ekotopai. Šios teritorijos kompensuoja neigiamą ekologinę įtaką gamtinėms geosistemoms.

Savivaldybės teritorijoje vidinio stabilizavimo arealai apima 34% savivaldybės teritorijos, arba 42% viso gamtinio karkaso užimamos teritorijos ir formuoja trijų skirtingų tvarkymo krypčių arealus.

Ekologinis tinklas gamtinio karkaso sudėtyje jungia didžiausią bioekologinę svarbą turinčias buveines – ekologinio tinklo branduolius – valstybines saugomas teritorijas bei didžiausią bioekologinę svarbą turinčias ir savivaldybės teritorijoje esančias Natura 2000 teritorijas. Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijose yra draudžiama arba ribojama veikla, galinti turėti neigiamą poveikį saugomoms natūralioms buveinėms, rūšių buveinėms ir saugomoms augalų bei gyvūnų rūšims. Leidžiama tokia veikla, kuri užtikrina tinkamą buveinių ir rūšių būklę. Veikla turi būti vykdoma atsižvelgiant į konkrečius buveinių tipus ar rūšis ir remiantis teritorijų planavimo dokumentais ir (ar) gamtotvarkos planais. Valstybinėse saugomose teritorijose, jų dalyse ar zonose naudojimo reglamentas nustatytas šių teritorijų specialiojo planavimo dokumentuose.

Ekologinių koridorių, jungiančių ekologinio tinklo branduolius, funkcijas atlieka bet kurio geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijos, ypač migracijos koridoriai, būtinos gyvūnų rūšių migracijai ir paplitimui, taip pat genetinei informacijai tarp atskirų populiacijų apsieisti.

VII SKYRIUS. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO STRATEGIJŲ ZONOS

PIRMASIS POSKYRIS. KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO STRATEGIJŲ ZONŲ SISTEMA

44. Švenčionių r. savivaldybės teritorijoje išskirtos kraštovaizdžio tvarkymo strategijos:

- 44.1. Saugančio ir tausojančio naudojimo strategijų grupė:
 - 44.1.1. Vyraujančios konservacinės apsaugos strategijų grupė:
 - 44.1.1.1. Konservacinės apsaugos strategija **(1)** kraštovaizdžio tvarkymo strategijų tipas, kurios vystymas apima nustatytų aplinkosauginių reglamentų ir konservacinės funkcijos realizavimo efektyvumo užtikrinimą, Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje bendrųjų sprendinių formavimo stadijos metu yra identifikuotas Girutiškio ir Kiauneliškio gamtinių rezervatų zonose, esančiose Labanoro regioniniame parke.
 - 44.1.1.2. Konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo strategija **(2)** šios grupės kraštovaizdžio tvarkymo strategijų tipas yra polifunkcinis, jis nustatytas esamoms Labanoro, Asvejos ir Sirvėtos regioninių parkų bei Aukštaitijos nacionalinio parko teritorijoms.
 - 44.1.2. Vyraujančio rekreacinio naudojimo strategijų grupė:
 - 44.1.2.1. Vyraujančio rekreacinio naudojimo strategijų grupėje skiriami du kraštovaizdžio tvarkymo strategijų tipai **(3a -** Rekreacinio naudojimo ir funkcinės konversijos strategija, **3b -** Intensyvaus rekreacinio naudojimo strategija), kurie yra taikomi esamo bei perspektyvinio rekreacinio naudojimo arealams, kuriuose tikslinga formuoti ir palaikyti rekreacinį kraštovaizdį su rekreacijai palankia aplinka bei reikalinga infrastruktūra. Šio tipo tvarkymo strategijos Švenčionių rajono teritorijoje nenumatytos, tačiau tokių zonų nenumatymas nė kiek neapriboja rekreacinės veiklos vystymo kito tipo strateginėse zonose.
 - 44.1.3. Vyraujančio tausojančio bioproductinio naudojimo strategijų grupė:
 - 44.1.3.1. Vyraujančio tausojančio bioproductinio naudojimo strategijų tarpe ketvirtosios **(4)** grupės strategijos atstovauja esamas ir planuojamas saugomas teritorijas (valstybinius draustinius, NATURA 2000 teritorijas) **(4a)**, pagrindines nacionalinės ir regioninės svarbos gamtinio karkaso teritorijas **(4c)**. **4d** tvarkymo reglamentavimo kryptis taikoma žymesnių ekologinių ribojimų nekeliančioms esamų biosferos poligonų teritorijoms. Visose šiose teritorijose numatomas dominuojantis tausojantis bioproductinis naudojimas. Tausojančio naudojimo arealų vystymas turi atitikti palaikomojo vystymo sampratą, kuri įpareigoja adaptuoti esamą naudojimą, atsižvelgiant į vietos gamtinio pagrindo specifiką ir laikantis ekologinių teritorijos tvarkymo reikalavimų. Vieni iš pagrindinių tikslų turėtų būti gamybinių procesų ekologizavimo, kraštovaizdžio ekologinės pusiausvyros užtikrinimo ir palaikymo siekimas.
- 44.2. Intensyvaus naudojimo strategijų grupė:
 - 44.2.1. Intensyvaus bioproductinio naudojimo strategija:
 - 44.2.1.1. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje sudaro žymesnių ekologinių ribojimų nekeliantys didesnėje rajono teritorijos dalyje esančių molingų banguotų pakilumų, gūbrių ir smėlingų bei molingų lygumų kraštovaizdžio arealai **(5)**, kuriuose rekomenduojama išlaikyti intensyvų bioproductinį naudojimą, ieškant optimalių šios veiklos realizavimo formų, užtikrinant racionalų ir efektyvų turimų išteklių naudojimą (dirvožemio derlingumo ir produktyvumo išlaikymą), bei aplinkosauginių reikalavimų laikymąsi orientuotą į hidrologinių ir biologinių resursų apsaugą.
 - 44.2.2. Vyraujančio urbanistinio vystymo strategijų grupė
 - 44.2.2.1. Švenčionių rajono savivaldybės urbanizuojamų teritorijų, esančių urbanistinių centrų įtakos zonoje, urbanizuotų intensyvaus ir vidutinio intensyvumo kompaktiško užstatymo teritorijų (miestai, miesteliai, gyvenvietės) vystymo strategija **(6a)** ir mažo intensyvumo teritorijų (gyvenvietės, kaimai) vystymo (naujos plėtros) strategija **(6b)**.
 - 44.2.3. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, karinio poligono zonoje siūloma kompleksinė vystymo strategija: Intensyvų bioproductinį naudojimą skatinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija ir Esamų bei perspektyvinių industrinių teritorijų tvarkymo reglamentų formavimo strategija **(5-7a)**.



45. Bendrojo plano kraštovaizdžio sprendiniai galioja tiek, kiek neprieštarauja saugomas teritorijas, Europos ekologinio tinklo Natura 2000 apsaugą bei veiklą jose reglamentuojantiems teisės aktams.

Kita sprendinius paaiškinanti informacija

Švenčionių savivaldybės teritorijoje didesniuose ar mažesniuose plotuose pasireiškia aštuonios teoriškai išskirtos strategijos – 1, 2, 4a, 4c, 4d, 5, 6a ir 6b, 7b bei viena kompleksinė – 5-7a – Intensyvių bioprodukcinių naudojimo reglamentų formavimo strategija ir Esamų bei perspektyvinių industrinių teritorijų formavimo strategija.

Kraštovaizdžio tvarkymo strategija - kraštovaizdžio struktūros formavimo ir tvarkymo kryptis, apsprendžiama teritorijoje nustatyto funkcinio prioriteto bei jos kraštovaizdžio naudojimo ir apsaugos santykinio intensyvumo laipsnio. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais identifikuoti kraštovaizdžio tvarkymo strategijos tipai ir nustatyti jų arealai sudaro kraštotvarkinį foną, kuriame realizuojasi ir kartu funkcionuoja atraminės urbanistinio-ūkinio vystymo bei ekologinio kompensavimo struktūros.

Siektinas kraštovaizdžio kokybės tikslas – kiekvienam skirtingo tipo kraštovaizdžio teritoriniam vienetui nustatomas formuotinas struktūros etalonas, atitinkantis šalyje turimus viešąjį interesą atspindinčius visuomenės ekologinės ekonominės sąmonės standartus bei mokslškai pagrįstus kraštovaizdžio struktūros rodiklius, kurie užtikrintų jos ekologinį tvarumą, psichologinį komfortiškumą ir socialinį-ekonominį žemėnaudos racionalumą.

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniai parengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane taikytų metodologinių kraštovaizdžio tvarkymo strategijų išskyrimo nuostatų. Kraštovaizdžio tvarkymo strategijų zonų sistemos kūrimo metodinį pamatą formuoja šios žemiau išvardintos principinės planuojamo kraštovaizdžio kategorijos:

- 1) intensyviai antropogeniškai keičiamas ir technogenizuojamas kraštovaizdis urbanistinio karkaso centruose, antropogeninės įtakos arealuose bei urbanistinės integracijos jungtyse;*
- 2) vyraujančio intensyvaus naudojimo agrarinių ir miškingų teritorijų kraštovaizdis;*
- 3) vyraujančio tausojančio naudojimo agrarinių ir miškingų teritorijų kraštovaizdis gamtinio karkaso įtakos arealuose;*
- 4) vyraujančio konservacinio naudojimo prioriteto kraštovaizdis arealuose su gausiais konservacinę vertę turinčiais gamtiniais bei kultūriniais teritoriniais kompleksais .*

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniuose kraštovaizdžio tvarkymo strategijų zonos yra išskiriamos įvertinus svarbiausių funkcinių prioritetų pasiskirstymą rajono teritorijoje, teritorijos naudojimo ir apsaugos santykinį laipsnį, o taip pat remiantis:

- 1) Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos įvairaus hierarchinio rango kraštovaizdžio morfologinių vienetų (ruožų, sričių, rajonų) gamtinio ir sukultūrinimo pobūdžio vertinimu. Tai sudaro prielaidas objektyviau teritoriškai diferencijuoti plotus pagal jų vystymo intensyvumą bei naudojimo režimo pobūdį;*
- 2) Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos kraštovaizdžio vizualinės struktūros tipų ir estetinio potencialo vertinimu (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano Kraštovaizdžio vizualinio estetinio potencialo sprendinių brėžinys), padedančiu formuoti kraštovaizdžio tvarkymo zonų vizualinio reguliavimo nuostatas;*
- 3) Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gamtinio karkaso lokalizacija ir jo geoekologinio potencialo vertinimu, leidžiančiu teritoriniu atžvilgiu objektyviau numatyti teritorijos vystymo intensyvumą, ypač tausojančio naudojimo zonas bei nustatyti šių teritorijų naudojimo režimo pobūdį;*
- 4) Patvirtintais kompleksiniais (bendraisiais) planais;*
- 5) Patvirtintais saugomų teritorijų kraštovaizdžio tvarkymo planais.*



Miškingas kraštovaizdis (m)

m1 – Konservacinis-tausojantis miškingas kraštovaizdis (miškas 90 – 100%; agrarinių naudmenų 0 – 10%) su griežtesnę kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su ypatingą konservacinę vertę turinčių teritorijų, tvarų naudojimą ir vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų strategijos tipu (1). Ši vyraujančios konservacinės apsaugos kraštovaizdžio tvarkymo strategijų kryptis, kurios vystymas apima nustatytų aplinkosauginių reglamentų ir konservacinės funkcijos realizavimo efektyvumo užtikrinimą, Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje yra identifikuotas Kiauneliškio gamtinio rezervato zonoje, esančio Labanoro regioniniame parke. Šio tipo teritorijos turi patikimą, retesniais atvejais, ribotą geoekologinį potencialą. Jų perspektyvinis naudojimas siejamas su mažo intensyvumo, dažniausiai su natūralaus (gamtinio) pobūdžio, pokyčiais.

m2 – Konservacinis-tausojantis miškingas kraštovaizdis (miškas 90 – 100%; agrarinių naudmenų 0 – 10%) su griežtesnę kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su ypatingą konservacinę bei rekreacinę vertę turinčių teritorijų, tvarų naudojimą ir vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų strategijos tipu (2) ir esamose saugomose teritorijose (valstybinius draustinius, NATURA 2000 teritorijas) nustatytu strategijos tipu (4a). Ši integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentų formavimo strategija, Švenčionių rajono bendrojo plano atveju, taikoma vakarinėje ir centrinėje teritorijos dalyje, kuri susijusi su regioninių parkų sudėtyje esančiomis teritorijomis su dominuojančia konservacine paskirtimi (gamtiniai draustiniai), nacionalinės svarbos GK komponentams, esantiems miškingose teritorijose ir turinčioms atskirą valstybinių draustinių statusą. Šio tipo teritorijos turi patikimą, retesniais atvejais, ribotą geoekologinį potencialą. Jų perspektyvinis naudojimas siejamas su mažo intensyvumo, dažniausiai su natūralaus (gamtinio) pobūdžio, pokyčiais.

m3, m4 - tausojantis miškingas kraštovaizdis (miškas 90 – 100%; agrarinių naudmenų 0 – 10%) su įvairaus pobūdžio kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su padidinta ekologine ir vietomis rekreacinę reikšmę turinčių miškingų teritorijų tvariu ir tolydžiu naudojimu, kuris daugiausiai užtikrintų tvarkymo reglamentų strategijų 4a ir 4c įgyvendinimą. Ši tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų formavimo strategija Švenčionių rajono teritorijos bendrojo plano sprendiniuose taikoma ganėtinai didelėje miškingo kraštovaizdžio dalyje (kompleksinės apsaugos teritorijų ekologinės apsaugos zonose, miškingose rajono teritorijose lokalizuoto gamtinio karkaso dalyse). Šio tipo teritorijos beveik visais atvejais turi patikimą geoekologinį potencialą. Esant ribotam geoekologiniam potencialui ir pagrįstam poreikiui, būtina taikyti mažo intensyvumo tvarkymo priemonės, susijusias su natūralaus (gamtinio) pobūdžio pokyčiais (apmiškinimas savaiminės renatūralizacijos būdu).

m5, m6 - miškingas kraštovaizdis (miškas 90 – 100%; agrarinių naudmenų 0 – 10%) su intensyvaus pobūdžio teritoriniu požiūriu diferencijuotu mišriu teritorijos naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas didesnėje teritorijoje siejamas su tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (4c). Tai didelę aplinkosauginę ir rekreacinę vertę turinčių teritorijų, tvarų naudojimą ir gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija. Ji orientuota į integruotą konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo



reglamentų formavimą. Ši reglamentų kryptis miškingame agrariniame kraštovaizdyje savivaldybės teritorijoje lokalizuoto gamtinio karkaso dalyje, kurioje būtina derinti konservacinius, rekreacinius ir miškų ūkinės veiklos interesus, užtikrinti prioritetinę kraštovaizdžio vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas ekstensyvos žemdirbystės fragmentų apsaugai, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą, formuojant ir išlaikant didesnę dalį pribrežtančių ir gamtinės brandos amžių pasiekusių miškų. Laikantis nurodyto žemės mišku apaugusių ir atvirų naudmenų santykio, būtina išlaikyti esamą kraštovaizdžio vaizdingumo pobūdį. Kitai daliai pastarojo kraštovaizdžio tipo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (5) - didelę ūkinę reikšmę turinčių teritorijų tvarų ir tolydų naudojimą užtikrinanti tvarkymo reglamentų formavimo strategija. Ši reglamentų kryptis miškingame agrariniame kraštovaizdyje nustatyta teritorijose, kuriose būtina derinti intensyvios miškų ir žemės ūkinės veiklos interesus, užtikrinti, ūkiniu požiūriu, racionalų ir tolygų esamų miškų naudojimą. Laikantis nurodyto žemės mišku apaugusių ir atvirų naudmenų santykio, būtina išlaikyti esamą kraštovaizdžio vaizdingumo pobūdį.

Keli didesni miškingo kraštovaizdžio tipo arealai siejami su industrinių teritorijų tvarkymo reglamentų formavimo strategijos infrastruktūros kompleksų formavimo reglamentų kryptimi (5-7a) ir išskirti krašto apsaugos objektų tokos zonoje, kurioje bendrojo plano kraštovaizdžio sprendiniai nėra reglamentuojami. Miškingas agrarinis kraštovaizdis (ma)

ma2 - Miškingas agrarinis kraštovaizdis (miškas 50 – 70%; agro 30 – 40%; urbo 0 – 5%) su griežtesnę kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas Švenčionių rajono teritorijoje daugiausiai siejamas su integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (2) ir esamose saugomose teritorijose (valstybiniuose draustiniuose, NATURA 2000 teritorijose) nustatytu strategijos tipu (4a). Tai ypač didelę aplinkosauginę ir rekreacinę vertę turinčių teritorijų tvarų naudojimą, gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija. Ji orientuota į integruotą konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentų formavimą. Ši reglamentų kryptis nustatyta kompleksinės apsaugos teritorijose, esančių ir atskirai funkcionuojančių draustinių plotuose su esamu ar planuojamu miškingu agrariniu kraštovaizdžiu. Šiose teritorijose būtina derinti konservacinius, rekreacinius, miškų ir žemės ūkinės veiklos interesus, užtikrinti prioritetinę draustiniuose esančių kraštovaizdžio vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas fragmentiškai pasireiškiančios ekstensyvos žemdirbystės fragmentų apsaugai, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą, vėlinant kirtimo amžių, formuojant ir išlaikant didesnę dalį pribrežtančių ir gamtinės brandos amžių pasiekusių miškų. Laikantis nurodyto žemės mišku apaugusių ir atvirų naudmenų santykio, būtina išlaikyti esamą kraštovaizdžio vaizdingumo pobūdį. Taip pat, esant galimybėms, didinti jo pražvelgiamumo savybes, formuojant naujas panoramines perspektyvas, tuo pačiu susiejant jas su linijiniais rekreacinės infrastruktūros elementais (automobilių, dviračių ir pėsčiųjų keliais). Planuojamos tvarkymo zonos atžvilgiu, taikytinas perspektyvinis naudojimas, siejamas su mažo intensyvumo ir apimties funkciniais pokyčiais.

ma3 - Miškingas agrarinis kraštovaizdis (miškas 50 – 70%; agro 30 – 40%; urbo 0 – 5%) su tausojančio pobūdžio kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas daugiausia siejamas su tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (4c) ir su integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (2), taikomu šiaurinėje savivaldybės teritorijoje esančio Aukštaitijos nacionalinio parko ribose. Tai racionalų kraštovaizdžio naudojimą ir rekreacinės aplinkos apsaugą



užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija, kuri Švenčionių rajono teritorijoje taikoma įvairaus dydžio miškingo agrarinio kraštovaizdžio plotuose, priskirtuose gamtinio karkaso teritorijoms, kurių identifiкуotas geoekologinis potencialas svyruoja nuo riboto iki pažeisto bei į gamtinį karkasą nepatenkančioms atitinkamo mozaikiškumo kalvotų aukštumų teritorijoms. Šių teritorijų perspektyvinis naudojimas siejamas su intensyviais, didesnės apimties funkciniais pokyčiais, susijusiais su teritorijų natūralizavimu, įvairiomis priemonėmis mažinant agrarizacijos intensyvumą. Taip pat taikytinos priemonės, susijusios su kraštovaizdžio horizontalios sąskaidos didinimu esamų miškų masių pakraščiuose, agrariškai įsavitų plotų mozaikiškumo didinimu, įveisiant apsauginius želdinius, o taip pat su ramaus pobūdžio rekreacinio turistinio naudojimo (gamtinis, pažintinis, ekologinis turizmas) svarbos didinimu.

ma4,5 - Miškingas agrarinis kraštovaizdis (miškas 50 – 70%; agro 30 – 40%; urbo 0 – 5%) su tausojančio intensyvaus pobūdžio teritoriniu požiūriu diferencijuotu mišriu teritorijos naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (4c) ir žymesnių ekologinių ribojimų nekeliančioms esamų biosferos poligonų teritorijose nustatytu strategijos tipu (4d). Tai didelę aplinkosauginę ir rekreacinę vertę turinčių teritorijų, tvarų naudojimą ir gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija. Ji orientuota į integruotą konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentų formavimą. Ši reglamentų kryptis miškingame agrariniame kraštovaizdyje nustatyta lokalizuoto gamtinio karkaso dalyse, kurioje būtina derinti konservacinius, rekreacinius ir miškų ūkinės veiklos interesus, užtikrinti prioritetinę kraštovaizdžio vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas ekstensyvios žemdirbystės fragmentų apsaugai, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą, formuojant ir išlaikant didesnę dalį pribirstančių ir gamtinės brandos amžių pasiekusių miškų. Laikantis nurodyto žemės mišku apaugusių ir atvirų naudmenų santykio, būtina išlaikyti esamą kraštovaizdžio vaizdingumo pobūdį.

ma6 - Miškingas agrarinis kraštovaizdis (miškas 50 – 70%; agro 30 – 40%; urbo 0 – 5%) su intensyvaus pobūdžio teritoriniu požiūriu diferencijuotu mišriu teritorijos naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (5). Didelę ūkinę reikšmę turinčių teritorijų tvarų ir tolydų naudojimą užtikrinanti tvarkymo reglamentų formavimo strategija. Ši reglamentų kryptis miškingame agrariniame kraštovaizdyje nustatyta savivaldybės šiaurės dalyje, molingų banguotų pakilumų teritorijose, kurioje būtina derinti intensyvios miškų ir žemės ūkinės veiklos interesus, užtikrinti, ūkiniu požiūriu, racionalų ir tolygų esamų miškų naudojimą. Laikantis nurodyto žemės mišku apaugusių ir atvirų naudmenų santykio, būtina išlaikyti esamą kraštovaizdžio vaizdingumo pobūdį. Tačiau didesnė šio tipo kraštovaizdžio dalis išskirta ir siejama su tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (4c), lokalizuotu gamtinio karkaso dalyse, kurioje būtina derinti konservacinius, rekreacinius ir miškų ūkinės veiklos interesus, užtikrinti prioritetinę kraštovaizdžio vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas ekstensyvios žemdirbystės fragmentų apsaugai, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą.

Miškingas ežeruotas/slėniuotas kraštovaizdis (me/s):

me2-4; ms2-4 Miškingas ežeruotas/slėniuotas kraštovaizdis (miškas 50 – 70%; agro 30 – 40%; urbo 0 – 5%) su griežtesnę kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.



Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas Švenčionių rajono teritorijoje daugiausiai siejamas su integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (2). Tai ypač didelę aplinkosauginę ir rekreacinę vertę turinčių teritorijų tvarų naudojimą, gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija. Ši reglamentų kryptis nustatyta kompleksinės apsaugos teritorijose, esančių ir atskirai funkcionuojančių draustinių plotuose su esamu ar planuojamu miškingu ežerumu ar upėtu kraštovaizdžiu. Šiose teritorijose būtina derinti konservacinius, rekreacinius, miškų ir žemės ūkinės veiklos interesus, užtikrinti prioritetinę draustiniuose esančių kraštovaizdžio vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas fragmentiškai pasireiškiančios ekstensyvos žemdirbystės fragmentų apsaugai, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą. Taip pat šio tipo kraštovaizdžio tvarkymas siejamas ir su tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (4c), lokalizuotu gamtinio karkaso dalyse, kurioje būtina derinti konservacinius, rekreacinius ir miškų ūkinės veiklos interesus. Ši strategija išskirta savivaldybės miškingo ir ežeringo/upėto kraštovaizdžio teritorijoje, kurios sutampa su rajono teritorijoje lokalizuoto gamtinio karkaso plotais. Šio tipo zonose būtina derinti konservacinius, rekreacinius ir miškų ūkinės veiklos interesus, užtikrinant prioritetinę kraštovaizdžio vertybių apsaugą, miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą, formuojant ir išlaikant didesnę dalį pribrežtančių ir gamtinės brandos amžių pasiekusių miškų. Rekreaciniu požiūriu atraktyviose vietose būtina didinti kraštovaizdžio vaizdingumą. Taip pat, esant galimybėms, didinti jo pražvelgiamumo savybes, formuojant naujas panoramines perspektyvas upių slėnių bei ežerų duburių kryptimi. Tuo pačiu, šias teritorijas būtina susieti su linijiniais rekreacinės infrastruktūros elementais (automobilių, dviračių ir pėsčiųjų keliais).

Miškingas pelkėtas kraštovaizdis (mt):

mt2,3; Miškingas pelkėtas kraštovaizdis (miškas 70 – 90%; pelkės-ežerai 10 – 30%) su tausojančio pobūdžio kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas Švenčionių rajono teritorijoje siejamas su integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentais (2). Tai ypač didelę aplinkosauginę ir tuo pačiu rekreacinę vertę turinčių teritorijų tvarų naudojimą ir gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija. Ji orientuota į integruotą konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentų formavimą. Ši reglamentų kryptis nustatyta Švenčionių rajone esančiose kompleksinės apsaugos teritorijose, miškingu pelkėto kraštovaizdžio plotuose. Šiuose teritorijose būtina derinti konservacinius, rekreacinius, miškų interesus, užtikrinti prioritetinę draustiniuose esančių kraštovaizdžio vertybių apsaugą, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą vėlinant kirtimo amžių, formuojant ir išlaikant didesnę dalį pribrežtančių ir gamtinės brandos amžių pasiekusių miškų. Planuojamos tvarkymo zonos atžvilgiu taikytinas perspektyvinis naudojimas siejamas su mažo intensyvumo ir apimties funkciniais pokyčiais.

mt6; Miškingas pelkėtas kraštovaizdis (miškas 70 – 90%; pelkės-ežerai 10 – 30%) su intensyvaus pobūdžio teritoriniu požiūriu diferencijuotu mišriu teritorijos naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas Švenčionių rajono teritorijoje siejamas su tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (4c). Tai didelę aplinkosauginę ir rekreacinę vertę turinčių teritorijų, tvarų naudojimą ir gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija. Ši reglamentų kryptis miškingame pelkėtame kraštovaizdyje nustatyta Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje lokalizuoto gamtinio karkaso dalyje, kurioje būtina derinti konservacinius, eksploatacinius ir miškų ūkinės veiklos interesus, užtikrinti prioritetinę kraštovaizdžio vertybių apsaugą, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą, formuojant



ir išlaikant didesnę dalį pribręstančių ir gamtinės brandos amžių pasiekusių miškų. Būtina išlaikyti esamą kraštovaizdžio vaizdingumo pobūdį.

Agrarinis miškingas kraštovaizdis (am):

am2,3 - Agrarinis miškingas kraštovaizdis (agro50 – 70%; miškas 30 – 40%; urbo 0 – 5%) su tausojančio pobūdžio kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.

Dalis šių teritorijų siejama su integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentais (2). Tai ypač didelę aplinkosauginę ir tuo pačiu rekreacinę vertę turinčių teritorijų tvarų naudojimą ir gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija, nustatyta Švenčionių rajone esančiose kompleksinės apsaugos teritorijose, agrarinuose plotuose su mozaikiškais miško intarpais. Šiose teritorijose būtina derinti konservacinius, bioprodukcinius, miškų interesus, užtikrinti prioritetinę draustiniuose esančių kraštovaizdžio vertybių apsaugą, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą.

Kita dalis šio tipo kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (4c). Tai racionalų kraštovaizdžio naudojimą ir rekreacinės aplinkos apsaugą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija, kuri teritorijoje taikoma arealams, sutampantiems su pažeisto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso bei ekologiškai jautrių kalvotų aukštumų plotais su dominuojančiomis žemės ūkio naudmenomis. Šių teritorijų perspektyvinis naudojimas siejamas su vidutinio arba didelio intensyvumo bei apimties funkciniais pokyčiais. Visu pirma, su miškų ūkio raiškos intensyvumo didinimu, kraštovaizdžio horizontalios sąskaidos didinimu esamų miškų masėms pakraščiuose, agrariškai įsivintų plotų mozaikiškumo didinimu, įveisiant apsauginius želdinius, o taip pat, su ramaus pobūdžio rekreacinio turistinio naudojimo (gamtinis, pažintinis, ekologinis turizmas) svarbos didinimu.

am4,6 - Agrarinis miškingas kraštovaizdis (agro50 – 70%; miškas 30 – 40%; urbo 0 – 5%) su tausojančio intensyvaus ir intensyvaus pobūdžio teritorijos naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (5). Tai intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų formavimo strategija gamtiniu požiūriu palankiose žemdirbystei teritorijose (smėlingų banguotų pakilumų arealuose). Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje pastaroji kraštovaizdžio tvarkymo zona lokalizuota daugiausia centrinėje ir rytinėje savivaldybės teritorijose. Pastarosios teritorijos siejamos su stipriai agrariškai įsivintomis molingomis lygumomis ir molibgomis pakilumomis. Dėl tos priežasties šių arealų vystymas turi atitikti palaikomojo vystymo sampratą, įpareigojančią adaptuoti esamą naudojimą, laikantis aplinkosauginių teritorijos tvarkymo reikalavimų, siekiant užtikrinti gamybinių procesų ekologiškumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Reikėtų vengti, ypač didelio ploto, žemės ūkio naudmenų formavimo. Išsaugoti esamus miško plotus, skatinti žemės ūkio naudmenų fragmentaciją, formuojant apsaugines želdinių juostas palei žemėvaldų ribas ir (arba) hidrografiniais objektais. Fitomelioracijos ir hidrotechninių įrenginių pagalba formuoti pasklidusios taršos neutralizavimo priemonės (apsauginės želdinių juostos, biogenų akumuliacijos baseinai - kūdros).

Agrarinis ežeruotas/upėtas kraštovaizdis (ae/s):

ae4 - Agrarinis ežeringas kraštovaizdis (agro 40 – 60%; ežerai 30 – 50%; miškas 0 – 20%) su tausojančio intensyvaus pobūdžio teritoriniu požiūriu diferencijuotu mišriu teritorijos naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (5). Tai intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų formavimo strategija gamtiniu



požiūriu palankiose žemdirbystei teritorijose. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos pietinėje dalyje pastarasis kraštovaizdžio naudojimo tipas apima keletą arealų, išsidėsčiusių banguotoje smėlingoje lygumoje. Šių arealų vystymas turi atitikti palaikomojo vystymo sampratą, įpareigojančia adaptuoti esamą naudojimą, laikantis aplinkosauginių teritorijos tvarkymo reikalavimų, siekiant užtikrinti gamybinių procesų ekologiškumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Reikėtų vengti, ypač didelio ploto, žemės ūkio naudmenų formavimo. Skatinti žemės ūkio naudmenų fragmentaciją formuojant apsaugines želdinių juostas palei žemėvaldų ribas ir (arba) hidrografiniais objektais. Fitomelioracijos ir hidrotechninių įrenginių pagalba formuoti pasklidusios taršos neutralizavimo priemonės (apsauginės želdinių juostos, biogenų akumuliacijos baseinai - kūdros).

Agrarinis pelkėtas kraštovaizdis (at):

at4 - Agrarinis ežeringas kraštovaizdis (agro 40 – 60%; ežerai 30 – 50%; miškas 0 – 20%) su tausojančio intensyvaus pobūdžio teritoriniu požiūriu diferencijuotu mišriu teritorijos naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (5). Tai intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų formavimo strategija gamtinių požiūriu palankiose žemdirbystei teritorijose. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos pietinėje dalyje pastarasis kraštovaizdžio naudojimo tipas apima keletą arealų, išsidėsčiusių ant moreninio bei fliuvioglacialinio gūbrio. Šių arealų vystymas turi atitikti palaikomojo vystymo sampratą, įpareigojančia adaptuoti esamą naudojimą, laikantis aplinkosauginių teritorijos tvarkymo reikalavimų, siekiant užtikrinti gamybinių procesų ekologiškumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Reikėtų vengti, ypač didelio ploto, žemės ūkio naudmenų formavimo. Skatinti žemės ūkio naudmenų fragmentaciją formuojant apsaugines želdinių juostas palei žemėvaldų ribas ir (arba) hidrografiniais objektais.

Vienas šio tipo kraštovaizdžio arealas susijęs su integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentais (2). Tai ypač didelę aplinkosauginę ir tuo pačiu rekreacinę vertę turinčių teritorijų tvarų naudojimą ir gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija, nustatyta Švenčionių rajone esančiose kompleksinės apsaugos teritorijose. Šioje teritorijoje būtina derinti konservacinius, bioprodukcinis, miškų interesus, užtikrinti prioritetinę draustiniuose esančių kraštovaizdžio vertybių apsaugą, užtikrinti esamų miškų plotų ir juose esančios biologinės įvairovės apsaugą.

Taip pat vienas arealas siejamas su esamų industrinių teritorijų tvarkymo reglamentų strategijos kasybos vykdymo reglamentų kryptimi (7b) kasybos karjerų teritorijoje, kurios zona yra išskirta piečiau Pabradės miesto ir apima naudojamą Garonių durpių telkinį. Išekspluotavus telkinį durpyno teritorijoje rekomenduojamas kraštovaizdžio natūralumą atkuriančių elementų grąžinimas ir gausinimas pagal tikslingai parengtą šio pelkių komplekso renatūralizacijos projektą.

Agrarinis kraštovaizdis (a):

a3 - Agrarinis kraštovaizdis (agro 80 – 90%; urbo 0 – 10%; miškas 0 – 20%) su tausojančio pobūdžio naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas didžiąja dalimi siejamas su tausojančio bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (4c). Tai racionalų kraštovaizdžio naudojimą ir rekreacinės aplinkos apsaugą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija, kuri dažnu atveju sutampa su pažeisto ir stipriai pažeisto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso, bei ekologiškai jautrių kalvotų aukštumų plotais, kuriuose dominuoja žemės ūkio naudmenomis. Šių teritorijų perspektyvinis naudojimas siejamas su didelio



intensyvumo bei apimties funkciniais pokyčiais. Visu pirma su intensyviai agrariškai įsavitų plotų ekologinio stabilumo didinimu, kuris gali būti siekiamas skatinant didinti žemės naudmenų fragmentaciją, formuojant apsaugines želdinių juostas palei žemėvaldų ribas ir (arba) hidrografiniais objektais. Fitomelioracijos ir hidrotechninių įrenginių pagalba formuoti pasklidosiuos taršos neutralizavimo priemonės (apsauginės želdinių juostos, biogenų akumuliacinio baseinai - kūdros). Dalis šio tipo kraštovaizdžio arealų susijęs su integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentais (2). Tai ypač didelę aplinkosauginę ir tuo pačiu rekreacinę vertę turinčių teritorijų tvarų naudojimą ir gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija, nustatyta Švenčionių rajone esančiose kompleksinės apsaugos teritorijose. Šių arealų vystymas turi atitikti palaikomojo ir tausojančio vystymo sampratą, įpareigojančia adaptuoti esamą naudojimą, laikantis ekologinių teritorijos tvarkymo reikalavimų, siekiant užtikrinti gamybinių procesų ekologiškumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir greta esančių, gamtiniu požiūriu vertingų, teritorijų apsaugą.

a6 - Agrarinis kraštovaizdis (agro 80 – 90%; urbo 0 – 10%; miškas 0 – 20%) su intensyvaus pobūdžio teritorijos naudojimu.

Šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų strategijos tipu (E 5). Tai intensyvaus bioprodukcinio naudojimo reglamentų formavimo strategija gamtiniu požiūriu palankiose žemdirbystei teritorijose. Pastarasis kraštovaizdžio naudojimo tipas išskiriamas rytinėje ir pietinėje rajono teritorijos dalyse esančiose smėlingose banguotų lygumų, molingų lygumų ir molingų banguotų pakilumų arealuose, kurie nėra GK sistemos sudėtinė dalimi. Pastarosios teritorijos siejamos su stipriai agrariškai įsavitomis teritorijomis, dėl tos priežasties šių arealų vystymas turi atitikti palaikomojo vystymo sampratą, įpareigojančia adaptuoti esamą naudojimą, laikantis aplinkosauginių teritorijos tvarkymo reikalavimų, siekiant užtikrinti gamybinių procesų ekologiškumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą. Reikėtų vengti, ypač didelio ploto, žemės ūkio naudmenų formavimo. Skatinti žemės ūkio naudmenų fragmentaciją, formuojant apsaugines želdinių juostas palei žemėvaldų ribas ir (arba) hidrografiniais objektais. Fitomelioracijos ir hidrotechninių įrenginių pagalba formuoti pasklidosiuos taršos neutralizavimo priemones (apsauginės želdinių juostos, biogenų akumuliacinio baseinai - kūdros). Taip pat galimas ekstensyvi urbanizacija skatinimas.

Agrarinis urbanizuotas kraštovaizdis (au):

au - Agrarinis urbanizuotas kraštovaizdis (agro 60 – 80%; urbo 10 – 20%; miškas 0 – 20%) su įvairaus pobūdžio kraštovaizdžio ekologinę apsaugą užtikrinančiu naudojimu.

Šio kraštovaizdžio tipo teritorijos siejama su mažo intensyvumo kompaktiško užstatymo teritorijų (gyvenvietės, kaimai) vystymo (naujos plėtros) strategija (6b) su nekompaktiško (išsklaidyto) užstatymo teritorijomis (kaimai, viensėdžiai, jų grupės). Šio tipo kraštovaizdyje veikla orientuojama į kraštovaizdį tausojančias ūkinio naudojimo formas ir technologijas, prioritetą skiriant kraštovaizdžio mozaikai atkurti, jai palaikyti ir didinti, vengiant ypač didelio ploto žemės ir miško naudmenų formavimo, naudmenų kontūrus bei agrarinės veiklos kryptis derinant prie reljefo formų, kitų natūralių gamtinių ribų. Taip pat leistina ekstensyvi gyvenamojo ir (arba) rekreacinio pobūdžio urbanizacija - vienkiamų formavimas. Šių arealų vystymas turi atitikti palaikomojo ir tausojančio vystymo sampratą, įpareigojančia adaptuoti esamą naudojimą, laikantis ekologinių teritorijos tvarkymo reikalavimų, siekiant užtikrinti gamybinių procesų ekologiškumą, kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą ir greta esančių, gamtiniu ir kultūriniu požiūriu, vertingų teritorijų apsaugą.

Agrarinis technogenuotas kraštovaizdis (ia):



ia - Agrarinis technogenizuotas kraštovaizdis (techno 20 – 30%; agro 60 – 80%; miškas 0 – 10%) su intensyvaus pobūdžio teritorijos naudojimu.

Vienas šio kraštovaizdžio tipo arealas siejamas su industrinių teritorijų tvarkymo reglamentų formavimo strategijos infrastruktūros kompleksų formavimo reglamentų kryptimi (5-7a) ir išskirtas krašto apsaugos objektų tokos zonoje, kurioje bendrojo plano kraštovaizdžio sprendiniai nėra reglamentuojami.

Urbanizuotas kraštovaizdis (u):

u3 - Urbanistinis - tausojantis kraštovaizdis (urbo 80 – 100%; miškas 0– 10%; agro 0 – 10%) tausojančio pobūdžio teritoriniu požiūriu diferencijuotu mišriu teritorijos naudojimu.

Šio tipo kraštovaizdžio teritorija išskirta Aukštaitijos nacionalinio parko Kaltanėnų urbanistinio draustinioteritorijai, kur jai taikoma integruotos konservacinės apsaugos ir rekreacinio naudojimo reglamentų strategija (2). Tai ypač didelę aplinkosauginę ir rekreacinę vertę turinčių teritorijų tvarų naudojimą, gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimą užtikrinančių tvarkymo reglamentų formavimo strategija, kurios tvarkymas siejamas ne tik su ekologinių reikalavimų laikymusi, kraštovaizdžio gamtinių ir kultūrinių vertybių išsaugojimu, bet ir su ekstensyvia rekreacija bei pažintiniu turizmu, intensyvaus bioprodukcinio ūkio santykinės reikšmės mažėjimu, prioritetą teikiant tausojančio bioprodukcinio ūkio vystymui.

u4,6 - Urbanistinis kraštovaizdis (urbo 80 – 100%; miškas 0– 10%; agro 0 – 10%) su intensyvaus, intensyvaus – tausojančio pobūdžio teritoriniu požiūriu diferencijuotu mišriu teritorijos naudojimu.

Dalis šių teritorijų kraštovaizdžio tvarkymas siejamas su urbanizacijos reglamentų strategijos tipu (6a). Švenčionių rajono teritorijoje šiam kraštovaizdžio tipui priskiriami plotai, siejami su urbanizuotų intensyvaus ir vidutinio intensyvumo kompaktiško užstatymo teritorijų (miestai, miesteliai, gyvenvietės) vystymo strategija, kur nustatomi individualūs urbanizacijos reglamentai, užtikrinantys šiose kraštovaizdžio tvarkymo zonose užstatymo tankį, žemesnį, atitinkamą priklausomybę ir atskirųjų želdynų formavimą. Šio kraštovaizdžio tipo strategija išskirta Pabradės, Švenčionių ir Švenčionėlių miestuose.

Kita dalis šio tipo kraštovaizdžio arealų yra išskirti minėtų miestų įtakos zonose ir siejami su ekstensyvios urbanizacijos reglamentais (6b) kurie užtikrina šiose kraštovaizdžio tvarkymo zonose mažesnį užstatymo tankį, žemesnį aukštumą, atitinkamą priklausomybę ir atskirųjų želdynų formavimą.

VIII SKYRIUS. GAMTINĖ APLINKA

PIRMASIS POSKYRIS. BIOLOGINĖS ĮVAIROVĖS APSAUGA

46. Saugomose teritorijose bei Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijose veikla vykdoma vadovaujantis Saugomų teritorijų įstatymu, saugomų teritorijų planavimo dokumentais bei kitais veiklą jose reglamentuojančiais teisės aktais. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniai galioja tiek, kiek neprieštarauja saugomas teritorijas bei veiklą jose reglamentuojantiems teisės aktams.
47. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje nenumatomos naujos urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų funkcinės zonos saugomose teritorijose – draustiniuose, Natura 2000 teritorijose.

- Draustiniuose bei Natura 2000 teritorijose pagal atskirą teritorijos pobūdį numatomos miškų ir miškingų teritorijų, vandenų, žemės ūkio teritorijų funkcinės zonos. Pagal šių teritorijų jautrumą, lygiagrečiai funkciniam zonavimui formuojamos atitinkamos kraštovaizdžio tvarkymo zonos, kurios nusako konservacinės apsaugos, tausojantį naudojimą.
48. Bendrąją Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos gamtinio kraštovaizdžio įvairovės (jo geogenetinio fondo) apsaugos sistemą užtikrina specialus pagal LR Saugomų teritorijų įstatymą įsteigtų instituciškai (turinčių administraciją) ir neinstituciškai organizuotų konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančių) (1) bei kompleksinių saugomų teritorijų tinklas (2):
- 48.1. Konservacinės apsaugos prioriteto (išsaugančios) teritorijos – teritorijos, kuriose saugomi unikalūs arba tipiški gamtinio ir (ar) kultūrinio kraštovaizdžio kompleksai bei objektai ir biologinė įvairovė.
- 48.2. Kompleksinės saugomos teritorijos – gamtiniu ir (ar) kultūriniu vientisumu pasižyminčios teritorijos, kuriose pagal bendrą apsaugos, tvarkymo ir naudojimo programą sujungiamos įvairių apsaugos krypčių prioriteto taip pat rekreacinės ir ūkinės zonos.
49. Bendrąją Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos biologinės įvairovės (genetinio fondo) apsaugos sistemą užtikrina speciali valstybinių saugomų teritorijų sistema bei su ja koordinuojamas ir jai subordinuojamas pagal Europos Sąjungos paukščių (EEC79/409) ir buveinių (EEC 92/43) direktyvas formuojamas europinę biologinę svarbą turinčių Natura 2000 teritorijų tinklas.
50. Švenčionių rajono savivaldybėje biologinės įvairovės apsaugos sistemai bei jau paminėtų valstybinių parkų ir valstybinių draustinių priklauso nacionalinę ST sistemą perdengiančio Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos – buveinių apsaugai svarbios teritorijos (BAST) ir Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST), sąrašas pateikiamas Priede Nr.1. Reikiamas apsaugos statusas bus nustatomas ir kitoms europiniu buveinių bei paukščių apsaugai svarbioms Natura 2000 teritorijoms, kurios savo ruožtu yra svarbios ir gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugos aspektu.

Kita sprendinius paaiškinanti informacija

Pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 4 straipsnio 4 punktą, Vyriausybės patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai turi aukštesnę teisinę galią už savivaldybės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir privalomai taikomi savivaldybėms rengiant, keičiant ar koreguojant savivaldybės lygmens teritorijų planavimo dokumentus. Siekiant išvengti dviprasmiškų bendrojo plano ir saugomų teritorijų specialiųjų planų (Aukštaitijos nacionalinio parko planavimo schema (ribų ir tvarkymo planai), Asvejos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas, Asvejos regioninio parko tvarkymo planas, Labanoro regioninio parko ir jo zonų ribų planas, Labanoro regioninio parko tvarkymo planas, Sirvėtos regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų planas ir Sirvėtos regioninio parko tvarkymo planas) sprendinių interpretavimo bei papildomos naštos koreguojant ar keičiant saugomos teritorijos specialiųjų planų sprendinius, savivaldybės administracijos direktoriui (bendrojo plano organizatoriui) keisti atitinkamai ir savivaldybės teritorijos bendrąjį planą, Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais numatomos vientisos funkcinės zonos – regioninių parkų teritorijos zonos. Šiose funkcinėse zonose teritorijų vystymas bei veikla jose bendrojo plano apimtyje nedetalizuojami, nurodoma, jog veikla vykdoma pagal saugomas teritorijas ir veiklą jose reglamentuojančius teisės aktus.

Saugomos teritorijos Švenčionių rajono savivaldybėje formuoja valstybiniai draustiniai ir valstybiniai parkai, kurie bendrai sudaro apie 31,65 % savivaldybės ploto (šalyje apie 15,3 %) ir tuo pačiu integruoja gamtos ir kultūros paveldo teritorijų ir objektų apsaugą.



Švenčionių rajono savivaldybėje gausu gamtos paveldo objektų (sąrašas pateikiamas Priede Nr.1). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. D1-184 „Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo“, pagal tipą savivaldybėje yra 22 botaniniai, 3 geologiniai, 3 hidrografiniai ir vienas hidrogeologinis saugomi gamtos paveldo objektai.

Šiuo metu Švenčionių rajono savivaldybėje nėra savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų. Nors bendras saugomų teritorijų plotas savivaldybėje viršija Lietuvos vidurkį, siekiant išsaugoti savivaldybėje dar išlikusius vertingus gamtinio kraštovaizdžio plotus, vietinio lygmens saugomų teritorijų tinklo plėtojimo procesui turėtų būti skiriamas reikiamas dėmesys. Biologinės įvairovės apsaugos plėtojimo pagrindimas reikalauja gana detalių, savivaldybės bendrojo plano rengimo užduotims nepriklausančių, teritorijos botaninių bei zoologinių tyrimų ir jo apimtyje negali būti įvykdomas. Todėl tikslinga tik perteikti kompleksinei gamtinio kraštovaizdžio įvairovės apsaugai skirtus pasiūlymus, turinčius vidines nuostatas biologinės įvairovės apsaugai stiprinti bei galimus koordinacinius pasiūlymus dėl geresnio esamos gamtinės įvairovės apsaugos sistemos suderinimo. Savivaldybės lygmenyje būtų aktualu rengti teritorijos kompleksinį biologinės įvairovės įvertinimą, išskiriant atskirus gamtinius kompleksus, kuriuose yra saugomų ir retų rūšių bei inicijuojant savivaldybės saugomų draustinių ir /ar gamtos paveldo objektų steigimą. Tuo tikslu galėtų būti inicijuota natūralių gamtinių buveinių inventorizacija ir biologinės įvairovės tyrimai gamtinėse teritorijose.

ANTRASIS POSKYRIS. ŽELDYNŲ SISTEMA

51. Siekiant užtikrinti atskirųjų želdynų normų vykdymą urbanizuotose teritorijose Bendrojo plano sprendiniais sudaromos sąlygos miestų ir miestelių viešosiose teritorijose formuoti kitos paskirties žemės sklypus, kurių naudojimo būdas būtų atskirųjų želdynų teritorijos.
52. Siekiant užtikrinti subalansuotą želdynų apsaugos, tvarkymo ir atkūrimo plėtrą, patenkinti įvairių visuomenės grupių poreikius ir užtikrinti želdynų išsaugojimą Švenčionių rajono savivaldybėje rekomenduojami šie želdynų vystymo, apsaugos ir tvarkymo principai:
 - 52.1. Įteisinti želdyno statusą parkams ir skverams (kai šis statusas dar nėra suteiktas).
 - 52.2. Želdynuose saugoti ir gausinti biologinę įvairovę.
 - 52.3. Didinti želdynų plotą rekonstruojant ir/ar atkuriant istorinius želdynus, išsaugant medžių alėjas.
 - 52.4. Išlaikyti ir formuoti gamtinį karkasą, kuriant vientisą tolygią miestų, miestelių ir rajono želdynų sistemą.
 - 52.5. Išlaikyti istorinių želdynų ir juose arba greta jų esančių pastatų ansamblių ar kompleksų ir jų tarpusavio funkcijų vientisumą.
 - 52.6. Išsaugoti ir ugdyti brandžius, ekologiškai bei estetiškai vertingus želdinius ir medynus visoje savivaldybės teritorijoje.
53. Rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, viešųjų atskirųjų želdynų normos turi būti užtikrinamos vadovaujantis Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytais reikalavimais.

Kita sprendinius paaiškinanti informacija



Želdynų sistema Švenčionių rajono savivaldybėje, kaip ir visoje Lietuvoje yra formuojama siekiant išsaugoti kraštovaizdžio struktūrą, biologinę įvairovę ir istorinę vertę, palaikyti teritorijos ekologinį stabilumą, gerinti žmonių gyvenamosios ir darbo aplinkos sąlygas.

Kaip apibrėžia Želdynų įstatymas, želdynų sistema – strateginio ar teritorijų planavimo dokumentuose numatyta urbanizuotų teritorijų gamtinio karkaso ir (ar) žaliosios infrastruktūros dalis – tikslingai ir nuosekliai formuojama želdynų, pavienių želdinių, jų grupių ir žaliųjų jungčių visuma, palaikanti ekologinį stabilumą ir gerinanti žmonių gyvenamosios aplinkos sąlygas.

Savivaldybių vykdomosios institucijos organizuoja atskirųjų želdynų žemės sklypų formavimą, šių sklypų kadastro duomenų nustatymą ir jų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, organizuoja želdynų ir želdinių, neatsižvelgiant į žemės, kurioje jie yra, nuosavybės formą, inventorizavimą ir apskaitą, teikia ir tvarko želdynų ir želdinių erdvinius duomenis, vykdo savivaldybės želdynų ir želdinių teritorijose esančių želdynų ir želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, būklės stebėseną, želdynų kūrimą ir želdinių veisimą ir kt.

Šiuo metu Švenčionių rajono savivaldybėje esančiuose miesteliuose atskirųjų želdynų sistema nėra baigta formuoti, ne visiems želdynams registruoti žemės sklypai.

IX. SKYRIUS. ESAMŲ IR SIŪLOMŲ APŽELDINTI MIŠKU TERITORIJŲ IŠDĖSTYMAS, MIŠKO ŽEMĖS PAVERTIMO KITOMIS NAUDMENOMIS REIKALAVIMAI

54. Vadovaujantis LR Miškų įstatymo 11 str. 1 punkto 3 papunkčiu, kuriame išdėstoma, kad <...> miško žemę paversti kitomis naudmenomis leidžiama, <...> visuomeninės paskirties, bendrojo naudojimo ir atskirųjų želdynų teritorijoms formuoti, bei LR Miškų įstatymo 11 str. 4 punktu, kuriame išdėstoma, <...> miško žemę paversti kitomis naudmenomis leidžiama, jeigu <...> atvejai yra numatyti bendruosiuose planuose ar valstybei svarbių projektų teritorijų planavimo dokumentuose.
55. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, savivaldybės teritorijoje numatomas vienas atvejis miško žemės pavertimo kitomis naudmenomis Sarių kapinių praplėtimo teritorijai:
 - 55.1. Sarių k. teritorijoje esantis ~1,33 ha IV gr. ūkinio miško plotas (Normalaus kirtimo amžiaus ūkinis miškas: Kvart. nr. 51, Sklypų nr. 103, 104).
56. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis turi būti suplanuotas vadovaujantis LR Miškų įstatymo 11 str. 5 punktu, neprieštaraujant LR Miškų įstatymo 11 str. 2 ir 3 punkte išdėstomiems reikalavimams.
57. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis šio bendrojo plano koregavimo sprendiniais yra numatomas. Miško žemės pavertimas kitomis naudmenomis turi būti suplanuotas vietovės lygmens bendruosiuose planuose arba specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose, arba detaliuosiuose planuose, arba žemės valdos projektuose.

X SKYRIUS. REKREACINIS POTENCIALAS

58. Išskiriamos šios pagrindinės rekreacijos ir turizmo vystymo kryptys:

- 58.1. Švenčionių rajono savivaldybės rekreacinio potencialo atskleidimas (taip pat įveiklinimas gamtinių rekreacinių išteklių (ypač vandens telkinių), nekilnojamojo kultūros paveldo objektų (galimų pritaikyti turizmui ir rekreacijai).
- 58.2. Rekreacijos ir turizmo sistemos vystymas plėtojant bei papildant turistinius maršrutus patogia paslaugų ir aptarnavimo infrastruktūra.
- 58.3. Pramoginio ir sportinio turizmo vystymas.
- 58.4. Skatinamos investicijos į turistinį įvaizdį formuojančią infrastruktūrą, rinkodaros priemonės, paslaugų kokybės gerinimą ir įvairovę.
- 58.5. Siekiama kultūros paslaugų įtraukties plėtojant rekreacijos ir turizmo sritį.
- 58.6. Dalyvauti kultūros kelių projektuose. Įveikinti ir aktualizuoti kultūros kelius, saugant kultūros paveldą, suteikiant kuo daugiau kultūrinių, rekreacinių, edukacinių, bendruomeninių funkcijų kultūros paveldo ištekliams: objektams, kompleksams ir vietovėms.

PIRMASIS POSKYRIS. KURORTINĖS TERITORIJOS IDENTIFIKAVIMAS

- 59. Vadovaujantis Švenčionėlių kurortinės teritorijos galimybių studijoje pateiktų alternatyvių kurortinių teritorijų modeliais, esamos būklės analizės metu nustatyta, kad:
 - 59.1. Švenčionėlių miestas didžiausią potencialą turi ir toliau būti vystomas aptarnavimo ir pramogų centru;
 - 59.2. Kaltanėnai sąveikoje su Reškutėnais – kaip kultūros ir turizmo;
 - 59.3. Labanoras – gamtinio turizmo centras.
- 60. Atsižvelgiant į parengtos Kurortinės teritorijos ribų identifikavimo studijos sprendinius, kurortinę teritoriją formuoja šios dalys:
 - 60.1. Švenčionėlių miestas su prieigomis;
 - 60.2. Kaltanėnų miestelis su prieigomis;
 - 60.3. Labanoro miestelis su prieigomis;
 - 60.4. Arealas tarp Švenčionėlių ir Kaltanėnų;
 - 60.5. Arealas formuojamas tarp Švenčionėlių ir Labanoro intensyvosios ežerų ir miško mozaikos pagrindu;
 - 60.6. Reškutėnų kaimas su apylinkėmis;
 - 60.7. Arealas tarp Švenčionėlių, Kaltanėnų ir Reškutėnų.

ANTRASIS POSKYRIS. REKREACINIAI CENTRAI

- 61. Bendrojo plano sprendiniuose rekreacinės veiklos rūšims prioritetai nenustatomi, tačiau išskiriami rekreacijos ir turizmo centrų specializacijos, t. y. perspektyviausios, kaip labiausiai vystytinos pagal esamą rekreacinę infrastruktūrą ir kitus komponentus rekreacinės veiklos rūšys.
- 62. Sprendiniais nustatomos rekreacinės veiklos rūšys:
 - 62.1. Bendroji rekreacija – tai bendro pobūdžio, jėgas atstatantis (sveikatinantis) žmogaus poilsis gamtoje, nekeliantis papildomų specialių tikslų;
 - 62.2. Pažintinė rekreacija – tai kelionės bei poilsis gamtinėje ar kultūrinėje aplinkoje, norint pažinti šią aplinką, jos istoriją, prigimtį, savybes, išplėsti kultūros akiratį;
 - 62.3. Poilsis gamtoje – tai neintensyvi veikla gamtinėje aplinkoje;
 - 62.4. Pramoginė ir sportinė rekreacija – tai aktyvi veikla bei poilsis gamtinėje arba dirbtinėje aplinkoje, siekiant fizinės kultūros tikslų, skirta fiziniam lavinimuisi, dalyvaujant įvairaus pobūdžio pramogose.

63. Sprendiniais numatoma kiekybinė ir kokybinė (modernizuojant rekreacinę infrastruktūrą) plėtra. Sprendiniais nustatoma, kad prioritetas turi būti skiriamas turizmo sistemos formavimui t.y. viešajam pažinimui panaudojant nekilnojamojo kultūros paveldo objektus ir vietas, gamtos išteklius bei plėtojant ir/ ar papildant turistinius maršrutus patogia paslaugų ir aptarnavimo infrastruktūra bei išskirtinėmis Švenčionių rajono rekreacijos formomis.
64. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma rekreacijos ir turizmo pagrindiniais centrais vystyti Švenčionėlių ir Švenčionių miestus, taikant partnerystės modelį, kuris padėtų kelti rekreacinių paslaugų kokybę.
65. Vadovaujantis LRBP sprendiniais Švenčionėlių miestas pozicionuojamas kaip, siekiantis kurortinės teritorijos statuso, todėl išskirtinai Švenčionėlių miestui turi būti sudarytos palankios sąlygos plėtoti įvairias turizmo sritis.
66. Šio bendrojo plano sprendiniais Pabradės mieste prioritetu turi būti plėtojamas bendrasis, sporto ir pramogų turizmas.
67. Vadovaujantis LRBP Švenčionėliai patenka į prioritetinės partnerystės – siekiant mažinti turizmo paslaugų sezoniskumą – arealą su Molėtais, Utena, Zarasais ir Ignalina. Rajone šis arealas apima Švenčionėlių, Labanoro, Kaltanėnų ir Reškutėnų gyvenvietes, kurioms identifikuojamas rekreacinis potencialas, o vietovės - išskirtinai numatytos vystyti šia kryptimi. Šios vietovės numatomos vystyti kaip rekreaciniai centrai.
68. Kaltanėnų miestelį realizuoti kaip bendrojo, pažintinio ir poilsio gamtoje rekreacinį centrą, Labanore ir Reškutėnuose toliau vystyti pažintinio ir poilsio gamtoje turizmo sritis.

TREČIASIS POSKYRIS. REKREACINĖ INFRASTRUKTŪRA

69. Turizmo vystymo ir kultūros paveldo įveiklinimo plėtra rajone, numatoma didinant turizmo paslaugų kokybę bei įvairovę, plėtojant turizmo infrastruktūrą, išsaugant ir puoselėjant kultūros ir gamtos paveldą, jį pritaikant viešosioms reikmėms. Tai apima laisvalaikio ir poilsio paslaugų pasiūlos plėtrą, pritaikant gamtos ir kultūros paveldo objektus lankymui, bei modernizuojant ir papildant rekreacinę infrastruktūrą, ir tokiu būdu keliant turistinių maršrutų patrauklumą.
70. Švenčionių rajono savivaldybėje skatinama plėtoti ir gerinti teikiamų turizmo paslaugų kokybę: informavimo paslaugų, apgyvendinimo, keleivių vežimo, automobilių, motociklų ar kitų transporto priemonių nuomos ir kitų, neatsiejamų nuo turizmo paslaugų (maitinimo, kultūros, pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir kt.).
71. Turi būti sudaromos sąlygos kurti svečių namų, motelio, apartamentų komplekso, nakvynės namų, nakvynės ir pusryčių, turistinės stovyklos ir trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų infrastruktūrą. Skatintina turizmo paslaugų ir infrastruktūros plėtra rekreacinių jungčių gretimybėje.
72. Aptarnavimo ir apgyvendinimo infrastruktūros objektai turi būti pritaikyti specialiųjų poreikių turintiems asmenims.
73. Būtina gerinti privažiavimo infrastruktūrą prie kultūros paveldo bei gamtos paveldo objektų.
74. Turi būti plėtojama turizmo ir rekreacijos infrastruktūrą numatant standus, informaciją internete, navigacinėje sistemoje, atitinkamus kelio ženklus, patogus geros kokybės kelio dangos privažiavimus, priėjimus, pritaikytą higienos-sanitarinę ir mažosios architektūros infrastruktūrą, sudarant sąlygas neįgaliesiems ir kt.
75. Siekiant įgyvendinti kultūros paveldo objektų viešosios ir privačios infrastruktūros plėtros projektus, turi būti užtikrintas objektų tvarkybos užbaigtumas, šių objektų įveiklinimas ir siūlomų paslaugų kompleksiskumas.

Kita sprendinius paaiškinanti informacija



Vadovaujanti rengiamo Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano esamos būklės išvadamis bei Švenčionių rajono turizmo sektoriaus plėtros galimybių studijoje pateikiamais apibendrinimais, apžvelgus Švenčionių rajono gausius gamtinius turizmo išteklius, galima išskirti rekreacinio bei pažintinio turizmo potencialą. Tačiau pastebima, jog labai panašiais ištekliais turtingas visas Šiaurės rytų regionas. Todėl norint, regiono kontekste išskirti Švenčionių rajono savitumą, būtina apgalvoti ne tik siūlomą pagrindinę turizmo kryptį, bet ir kokias papildomas, išskirtines turizmo paslaugas, gali teikti savivaldybė, kad išsiskirtų regiono kontekste. Šiuo atveju ypatingą svarbą įgauna ne tik apgyvendinimas, maitinimas, pasiekiamumas, bet ir bendrų paslaugų paketai/kompleksai, suteikiantys galimybę potencialiam turistui kompleksškai ir lengvai suplanuoti savo laisvalaikį dienas, savaitgaliui ar kitam konkrečiam laikotarpiui.

Didelę įtaką Švenčionių rajono savivaldybės rekreaciniam potencialui turi čia įsteigti nacionaliniai, regioniniai parkai. Vertinant visų parkų gamtinius išteklius ir jų santykį su kultūros paveldo objektais – kas sąlygoja unikalią rekreacinį potencialą – galima pastebėti, jog kiekvienas parkas turi tam tikrus išskirtinius bruožus: Aukštaitijos nacionalinis parkas – gamtos, istorijos, archeologijos dėmė susijusi per lietuvių tautos gimimo istoriją; Sirvėtos regioninis parkas – gamtos ir kultūros paveldo objektų dėmė, susijusi per mitologiją, religiją, dvarų kultūrą, Labanoro regioninis parkas – rekreacinių miškų bei vandens telkinių gausa, skirta išskirtinai rekreaciniam, aktyvaus poilsio bei sveikatingumo/sveikatinimo turizmui bei Asvejos regioninis parkas – unikalus gamtos paveldas apimantis žmonių nepaliestas pelkes, raistus bei ilgiausią ir giliausią Asvejos ežerą. Kiekvienas iš parkų, esančių Švenčionių rajono teritorijoje, galėtų plėtoti savo unikalius turistinius objektus (bei tam tikrą temą), tačiau vertėtų išskirti Servėtos regioninį bei Aukštaitijos nacionalinį parkus. Šiuose parkuose rekomenduojama kurti ir plėtoti turistines vietas, skirti daugiau dėmesio rinkodaros strategijai, viešinimui bei pramogų paslaugų kūrimui. Pagrindinės problemos susijusios su gamtiniais paveldo objektais – daugeliui objektų trūksta ženklavimo bei informacijos apie juos internete (vienoje vietoje).

Formuojant Švenčionių rajono savivaldybės rekreacijos ir turizmo vystymo kryptis, atsižvelgiama į turimus rekreacinius išteklius, įvertinamos Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, Nacionalinių vandens turizmo trasų specialiojo plano, Nacionalinio lygmens autoturizmo specialiojo plano nuostatos.

veikla jose bendrojo plano apimtyje nedetalizuojami, nurodoma, jog veikla vykdoma pagal saugomas teritorijas ir veiklą jose reglamentuojančius teisės aktus.

Saugomos teritorijos Švenčionių rajono savivaldybėje formuoja valstybiniai draustiniai ir valstybiniai parkai, kurie bendrai sudaro apie 31,65 % savivaldybės ploto (šalyje apie 15,3 %) ir tuo pačiu integruoja gamtos ir kultūros paveldo teritorijų ir objektų apsaugą.

Rengiant Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinius atsižvelgiama, kad Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane Švenčionėlių miestas pozicionuojamas kaip, siekiantis kurortinės teritorijos statuso, taip stiprinant turizmo ir rekreacijos potencialą Rytų Lietuvoje ir siekiant regiono gyvybingumo.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. balandžio 12 d. nutarimo Nr. 350 „Dėl Reikalavimų kurorto ir kurortinės teritorijos statusui suteikti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, gyvenamosios vietovės, kuriai siekiama kurorto ar kurortinės teritorijos statuso, teritorijos ribos turi būti nustatytos Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nustatyta tvarka, pažymėtos savivaldybės lygmens bendrajame plane arba vietovės lygmens bendrajame plane. Švenčionėlių kurortinės teritorijos ribos (teritorijos, kuriai siekiama kurortinės teritorijos statuso) pažymėtos šios bendrojo plano keitimo grafines dalies Pagrindiniame brėžinyje.



Sprendiniais sudaromos sąlygos rekreacijos ir turizmo sistemos įveiklinimui t. y. socialiniams ir kultūriniais poreikiams panaudojami gamtos, nekilnojamojo kultūros paveldo objektai ir vietovės bei plėtojami ir papildomi turistiniai maršrutai patogia paslaugų ir aptarnavimo infrastruktūra, išskirtinėmis Švenčionių rajono savivaldybės rekreacijos formomis. Lygiavertiško konkuravimo su kitais šalies turizmo centrais siekis sprendžiamas bendradarbiavimu ir rekreacinių jungčių su Molėtų r., Vilniaus r., Ignalinos r. ir kitomis savivaldybėmis derinimu.

Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo grafinėje dalyje taip pat atvaizduojami esami ir planuojami dviračių takai.

XI SKYRIUS. SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA

76. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo koncepcija numatyta galiojančiu bendruoju planu suformuotos Švenčionių rajono savivaldybės susisiekimo sistemos tęstinis vystymas.
77. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimu numatomi sprendiniai, skirti rajono savivaldybės susisiekimo sistemos vystymui šiomis kryptimis:
 - 77.1. modernizuoti susisiekimo infrastruktūrą;
 - 77.2. plėtoti gyventojų darnų judumą bei mobilumą;
 - 77.3. mažinti transporto neigiamą poveikį aplinkai.
78. Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestų teritorijose sprendiniai nekonkretizuojami. Šiose teritorijose susisiekimo sprendiniai turi būti rengiami žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų apimtyje pagal smulkesniu masteliu atliktų esamos būklės įvertinimų rezultatus, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo apimtyje suformuotais bendraisiais susisiekimo infrastruktūros plėtros ir paslaugų organizavimo principais.
79. Susisiekimo sprendiniai nekonkretizuojami ir Aukštaitijos nacionalinio parko, Sirvėtos regioninio parko, Asvejos regioninio parko, Labanoro regioninio parko teritorijose, kurių teritorijų vystymas ir plėtra vykdomi vadovaujantis atitinkamai kiekvieno jų tvarkymo planų nuostatomis.
80. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo bendrosios susisiekimo dalies nuostatos:
 - 80.1. Visi objektai (dviračių, pėsčiųjų takai, inžineriniai tinklai, privažiuojamieji keliai, želdynai ir t.t.) bei jų komunikacijos turi būti planuojami tik už valstybinės reikšmės kelių juostų ribų (esant poreikiui šalia valstybinės reikšmės kelių numatant inžinerinių komunikacijų koridorius).
 - 80.2. Valstybinės reikšmės keliams, vadovaujantis Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 17 ir 18 straipsniais, taikomos kelio apsaugos zonos.
 - 80.3. Neplanuoti užstatymo valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonose.
 - 80.4. Nustatant priemones ir apribojimus (gamtinio karkaso, kraštovaizdžio tvarkymo ir formavimo, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimo ir kt.), formuojant želdynų sistemą ir nustatant atskirųjų želdynų plėtros kryptis teritorijose prie valstybinės reikšmės kelių (kelių apsaugos zonose) įvertinti, kad nebūtų apsunkintos valstybinės reikšmės kelių plėtros galimybės ir priežiūros sąlygos, užstojamos eismo reguliavimo priemonės, mažinamas matomumas ties sankryžomis ir nuovažomis, formuojamos kliūtys, mažinančios eismo saugą;
 - 80.5. Gatvėms, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa, gatvių kategorijas parinkti ir atitinkamai raudonąsias linijas formuoti pagal pagrindinę gatvių paskirtį, nurodytą statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. D1-533, 4 lentelė, ir Kelių direkcijos direktoriaus 2019-10-29 įsakymu Nr. V-166 „Dėl gatvių kategorijų nustatymo ir kelių ruožų priskyrimo gatvių kategorijoms patvirtinimo“;

- 80.6. Kadangi dėl eismo saugos reikalavimų sankryžų (tarp jų ir nuovažų) kiekis valstybinės reikšmės keliuose yra griežtai ribojamas (dažnai jų kiekis ir taip yra per didelis), turi būti įvertintos pavienių nuovažų valstybinės reikšmės keliuose apjungimo (panaikinimo) galimybės – susisiekimo infrastruktūros sprendiniai numatomi planuojamais lygiagrečiais su valstybinės reikšmės keliais jungiamaisiais keliais (gatvėmis), kuriais būtų užtikrinta galimybė privažiuoti prie žemės sklypų ir numatomų plėtoti teritorijų;
- 80.7. Planuojamos susisiekimo infrastruktūros (vietinės reikšmės kelių ir (ar) gatvių tinklo) sujungimo su valstybinės reikšmės kelių tinklu konkrečias vietas ir formas numatyti pagal kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ reikalavimus, o užstatytose teritorijose – vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, išlaikant reglamentuojamus atstumus tarp sankryžų ir nuovažų valstybinės reikšmės keliuose ir gatvėse, kurios yra valstybinės reikšmės kelių tąsa;
- 80.8. Esant poreikiui numatyti transporto priemonių eismo poveikį mažinančias priemones (nuo triukšmo, oro taršos ir t.t.).
- 81. Infrastruktūros koridoriai, rezervuojami valstybės poreikiams pagal Lietuvos respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinius, gali būti įgyvendinami pagal poreikį, atlikus kaštų sąnaudų analizes, rengiant kitus teritorijų planavimo dokumentus. Šio bendrojo plano keitimo sprendiniais nustatytas funkcinis zonavimas sudaro sąlygas infrastruktūros koridorių, rezervuojamų valstybės poreikiams įgyvendinimui.

PIRMASIS POSKYRIS. ŽVYRO DANGOS KELIŲ ASFALTAVIMO BEI ESAMŲ DANGŲ REKONSTRAVIMO TĘSTINUMAS BEI PRIORITETIŠKUMAS

- 82. Atsižvelgiant į pagrindines rajono savivaldybės susisiekimo sistemos vystymo kryptis ir siekiant gerinti gyvenamųjų vietovių junglumą su krašto keliais, mažinti kelionės laiką, efektyvinti automobilių energijos vartojimą, gerinti lokalios aplinkos oro kokybę būtina ir toliau įgyvendinti kelių dangos tobulinimo priemones, asfaltuoti žvyrkelius.
- 83. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais, dėl nuolat kintančios situacijos ir vykstančių darbų, atskiras žvyro dangos kelių asfaltavimo prioritetą nėra išdėstomas. Žvyro dangos kelių asfaltavimo prioritetą turi būti nustatomas vadovaujantis AB „Via Lietuva“ skelbiamu asfaltavimo programoje pateikiamu žvyrkelių sąrašu bei tuo metu galiojančiais Švenčionių rajono savivaldybės tarybos sprendimais dėl valstybinės reikšmės rajoninių kelių su žvyro danga ruožų asfaltavimo prioritetinės eilės Švenčionių rajone.

ANTRASIS POSKYRIS. KELIŲ SUSISIEKIMO SISTEMOS BŪKLĖS GERINIMAS, PAGAL POREIKĮ REKONSTRUOJANT VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUS, JŲ RUOŽUS

- 84. Vienas svarbiausių Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo susisiekimo sprendinių - atlikti Švenčionių rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių inventorizaciją, kurios metu turi būti:
 - 84.1. identifikuojamas vietinės reikšmės kelių (viešųjų ir vidaus kelių) rajone tinklas, įvertinami parengti ir patvirtinti žemėtvarkos projektai, parengti ir rengiami aukštesnio lygmens susisiekimo komunikacijų specialieji planai (įskaitant kitos rūšies transporto specialiuosius planus ir jais planuojamus naujus susisiekimo infrastruktūros objektus (viadukus, sankirtas ir pan.);

- 84.2. įvertinami parengti to paties lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai, numatantys urbanizuojamų teritorijų plėtros perspektyvas, bei kiti galiojančių susijusių kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai;
- 84.3. identifikuojamos esamos vietinės reikšmės kelių kategorijos;
- 84.4. identifikuojamos gyvenamosios teritorijos, kuriose yra aukštas tranzitinio transporto eismo intensyvumo lygis ir yra reikalinga eismą nukreipti kitu keliu (gatve) ir/arba numatyti naują koridorių;
- 84.5. nustatomi vietinės reikšmės keliai, esantys privačioje žemės nuosavybėje, bei atliekama poreikio žemės paėmimo visuomenės reikmėms analizė;
- 84.6. identifikuojami ir išskiriami probleminiai arealai, probleminės situacijos; identifikuojami rajono susisiekimo objektai (transporto statiniai);
- 84.7. identifikuojami vietinės reikšmės keliuose esantys kiti susisiekimo objektai (pėsčiųjų, dviračių takai), automobilių stovėjimo aikštelės).
- 85. Įvertinus identifiкуotą situaciją ir problematiką, įvertinus to paties ir aukštesnio lygmens kitų kompleksinio ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, turi būti nustatoma susisiekimo komunikacijų vystymo perspektyva (aplinkkelių, apvažiuojamųjų kelių poreikis (siekiant nukreipti tranzitinį srautą nuo gyvenamųjų teritorijų), perspektyvinis vietinės reikšmės kelių tinklas: nauji susisiekimo komunikacijų koridoriai, transporto statiniai, nustatomi prioritetai ir atitinkamai atnaujinamas Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialusis planas.
- 86. Perspektyvoje sudarant vietinės reikšmės kelių (gatvių) tvarkymo prioritetinę eilę siūloma vadovautis atnaujintu Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių ir gatvių infrastruktūros plėtros specialiuoju planu ir prioritetą teikti eismo atžvilgiu intensyviausiems ir aptarnaujantiems didžiausią gyventojų skaičiaus dalį, avaringiausiems ir potencialiai avaringiems vietinės reikšmės keliams, pvz. tiems, kurių avaringumas sąlygojamas reljefo.

TREČIASIS POSKYRIS. KELIŲ TRANSPORTO APTARNAVIMO INFRASTRUKTŪRA

- 87. Švenčionių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendiniais numatomas principinis punktų išdėstymas:
 - 87.1. daugiabučių teritorijų kiemuose ar šalia šių teritorijų esančių prekybos ir paslaugų objektų teritorijose;
 - 87.2. viešųjų įstaigų, turizmo informacijos centrų artimiausioje aplinkoje;
 - 87.3. žaliųjų laisvalaikio erdvių ir rekreacinių objektų aplinkoje.

KETVIRTASIS POSKYRIS. LOGISTIKA IR MULTIMODALUMO GALIMYBĖS RAJONE

Pirmasis skirsnis. Pėsčiųjų ir bevariklio transporto infrastruktūra

- 88. Pėsčiųjų takų tinklas turi būti vientisas, formuojamas vadovaujantis trumpiausių jungčių ir universaliais dizaino principais, rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus,

- specialiuosius planus. Pėsčiųjų infrastruktūros aplinkoje turi būti užtikrinamas tiek socialinis saugumas, tiek eismo sauga – takai turi būti apšviesti, takai ir jų aplinka nuolat prižiūrimi ir tvarkomi.
89. Plėtojant dviračių takų tinklą (rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, specialiuosius planus) įvertinti, kad bevariklio transporto naudojimui įrengiama infrastruktūra būtų nukreipta į gyvenamųjų teritorijų junglumą su artimiausiais traukos centrais, darbo vietas koncentruojančių teritorijų pasiekiamumą, rekreacinių ir kitų traukos objektų pasiekiamumą.
 90. Turi būti plečiamas pėsčiųjų ir/ar dviračių tinklas, o ypač rajone esančių miestų bei kurortinės teritorijos ribose, 5-7 km atstumu, kuris yra komfortiškas kelionėms bevarikliu transportu atlikti.
 91. Bendrojo plano keitimo apimtyje siūlomos dviračių takų tinklo vystymo kryptys, kurios gali būti tikslinamos parengus atitinkamus žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus, kurių apimtyje būtų atliktas išsamesnis esamos būklės įvertinimas.
 92. Pagal Nacionalinių pėsčiųjų ir dviračių takų plėtros žemėlapi Švenčionių rajono teritorijoje yra numatyti planuojami pirmo prioriteto takai, kurie skirti didinti dviračių takų tinklo junglumą ir kokybę tarp Švenčionių, Švenčionėlių ir Kaltanėnų, ir antro prioriteto takai, kurie turėtų pagerinti susisiekimą tarp Sarių ir Cirkliškio bei Kaltanėnų ir Labanoro.

Antrasis skirsnis. Viešojo transporto organizavimo principai

93. Priemiestinių teritorijų patrauklumui ir darnių kelionių į urbanistinius centrus užtikrinimui siūlomos dvejopo pobūdžio priemonės – organizacinės priemonės viešojo transporto (toliau – VT) paslaugų efektyvinimui bei infrastruktūros gerinimo priemonės VT paslaugų pasiekiamumui gerinti.
94. Efektyvaus VT paslaugos aktualių laiku gali būti užtikrinamos šiomis priemonėmis:
 - 94.1. Tvarkaraščiai, orientuojami į kasdienių kelionių reikmes: aktualių laiku (rytinio ir vakarinio piko metu) efektyviau nei įprastai veikiantis viešasis transportas iš priemiestinių teritorijų vežant besimokančius, dirbančius keleivius į urbanistinius centrus, kurių įtakos zonoje yra;
 - 94.2. Viešasis transportas, atliekantis iš rajono gyvenamųjų vietovių, esančių atokiau nuo rajono centro – Švenčionių ir jo priemiestinių teritorijų (angl. first-last mile principas) privežimo iki didesnio efektyvumo viešojo transporto paslaugų funkciją;
 - 94.3. Sinergija tarp skirtingų VT paslaugas teikiančių operatorių (pvz. rajono ir miesto viešojo transporto suderinamumas);
 - 94.4. Sinergija tarp skirtingų viešojo transporto rūšių: kelių ir geležinkelių transporto (tvarkaraščių suderinamumas).
95. Saugus naudojimosi bevarikliu transportu (dviračiais, paspirtukais, racionalių atstumu pėsčiomis) tinklas užtikrinamas:
 - 95.1. Iki viešojo transporto (kelių, geležinkelio) pagrindinių maršrutų sustojimo vietų, keleivinių stočių - kombinuotų kelionių atlikimo galimybėms;
 - 95.2. Priemiestinių teritorijų ir pagrindinių urbanistinių centrų, kurių įtakos zonoje, jos yra pasiekiamumui;
 - 95.3. Priemiestinėse teritorijose esančių socialinės, paslaugų infrastruktūros objektų pasiekiamumui;
 - 95.4. Priemiestinėse teritorijose esančių rekreacinių išteklių pasiekiamumui.

Trečiasis skirsnis. Kombinuotų kelionių galimybės

96. Kombinuotų kelionių galimybėms reikalinga užtikrinti galimybę saugiai atvykti dviračiais ar kt. riedėjimo priemonėmis iki miestų pagrindinių stočių (autobusų stoties ir geležinkelio keleivinės stoties) (aukščiausias prioritetas - saugios trasos), galimybę palikti jose dviratį (įrengiama saugi dviračių laikymo infrastruktūra (pvz. parenkama saugumo kriterijus atitinkanti vieta dviračių laikymui

(matomoje vietoje, kurioje vysta nuolatinis žmonių judėjimas), įrengiami specialūs konteineriai; saugyklos su kameromis, signalizacija)).

97. Turi būti užtikrinamas trumpiausios ir saugios jungties įrengimas autobusų stoties ir geležinkelio keleivinės stoties apjungimui, derinamas kelių viešojo transporto atvykimo į autobusų stotį laikas prie geležinkelio maršrutų laiko, užtikrinant laiko rezervą atstumui iki geležinkelio keleivinės stoties įveikimui.

PENKTASIS POSKYRIS. GELEŽINKELIŲ INFRASTRUKTŪRA

98. Nuo Švenčionėlių link Utenos įrengta geležinkelio linija „Švenčionėliai – Utena“. Utenos geležinkelių stoties kryptimi keleivinių traukinių eismas nevykdomas, vyksta prekių traukinių judėjimas. Vadovaujantis LRBP 2030 sprendiniais, šią geležinkelio liniją planuojama modernizuoti, pritaikyti keleiviniams traukiniams, o taip pat biokuro vežimui iš Utenos regiono į Vilniaus kogeneracinę jėgainę. Vadovaujantis 2023-09-20 LRV nutarimu Nr. 741 patvirtinta LR BP stebėsenos programa, LRBP sprendinių įgyvendinimo terminai, susiję su geležinkelio linijos modernizavimu gali vėluoti arba kisti atsižvelgiant į geopolitinę ir nuo jos priklausančią ekonominę situaciją, priemonių įgyvendinimo poreikį.
99. Bendruoju planu nustatoma neužstatyta funkcinė inžinerinės infrastruktūros koridorių zona, skirta ir geležinkelio kelių eksploatavimui bei įrengimui.
100. Valstybei nuosavybės teise priklausančią viešąją geležinkelių infrastruktūrą ir geležinkelių paslaugų įrenginius valdo, atnaujina, vysto ir jais disponuoja valstybinė įmonė.
101. Geležinkelių apsaugą užtikrina LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymas, kuriuo nustatytos jų apsaugos zonos:
- 101.1. viešosios geležinkelių infrastruktūros kelių ir jų įrenginių, siaurųjų geležinkelių ir jų įrenginių apsaugos zona;
 - 101.2. privažiuojamųjų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zona;
 - 101.3. geležinkelio želdinių apsaugos zona.
102. Atitinkamos zonos dydis priklauso nuo gyvenamosios vietovės tipo (miesto ar kaimo) ir vietos (pvz. pervažioje). Tikslūs zonų dydžiai nustatyti LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 21 straipsnyje.
103. Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Šios sąlygos apibrėžtos LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų 22 straipsnyje.
104. Įgyvendinant bendrojo plano sprendinius būtina atsižvelgti į Geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių apsaugos zonas bei jose taikomus draudimus ir apribojimus.
105. Planuojant gyvenamąsias ar visuomeninės paskirties teritorijas geležinkelio gretimybėje, įvertinti triukšmo ir vibracijos lygį nuo esamų ar naujai įrengiamų geležinkelio kelių: atlikti matavimus, skaičiavimus bei numatyti veiksmingas triukšmo ir vibracijos mažinimo priemones.
106. Šalia geležinkelio neplanuoti objektų, kurie apsunkintų geležinkelio ar jo infrastruktūros objektų veiklą. Neplanuoti inžinerinių tinklų geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose lygiagrečiai geležinkelio keliams, o būtinus inžinerinių tinklų susikirtimus su geležinkelio keliais planuoti kuo toliau nuo kampo, norminiuose aktuose nustatytais atstumais nuo geležinkelio infrastruktūros objektų.
107. Bendruoju planu naujos gyvenamosios ir visuomeninės paskirties teritorijos esamų ar naujai įrengiamų geležinkelio kelių gretimybėje neplanuojamos. Prioritetas teikiamas infrastruktūros, pramonės, sandėliavimo, komercinėms, želdynų teritorijoms.
108. Bendruoju planu gamtinio karkaso tinklo plėtra neplanuojama geležinkelio kelių ir jų įrenginių apsaugos zonose, kad neatsirastų perteklinių aplinkosauginių priemonių taikymo poreikio ir nebūtų apsunkinta geležinkelio veikla.



109. Bendruoju planu nauji automobilių kelių, dviračių ir pėsčiųjų takų susikirtimai su geležinkelio keliais neplanuojami. Esant poreikiui, tokie susikirtimai turi būti planuojami skirtingame lygyje.



XII SKYRIUS. INŽINERINĖ INFRASTRUKTŪRA

110. Išskiriamos šios pagrindinės inžinerinės infrastruktūros vystymo kryptys:
 - 110.1. Inžinerinės infrastruktūros vystymas pagrįstas tęstinumo principu.
 - 110.2. Vandentiekio ir nuotekų sistemų plėtra bei modernizavimas vykdomi, gerinant geriamojo vandens kokybę, apsaugant paviršinius vandenius nuo taršos.
 - 110.3. Urbanizacija vykdoma užtikrinant reikiamą lietaus nuotekų surinkimą bei išvalymą prieš išleidžiant į paviršinius vandens telkinius.
 - 110.4. Taikyti aplinką tausojančias priemones.
 - 110.5. Didinti energijos panaudojimo efektyvumą. Užtikrinti, kad naujai statomi pastatai bei siekti, kad visi senos statybos pastatai iki 2050 m. taptų beveik nulinės energijos pastatais. Beveik nulinės energijos pastatai – pastatai, kurių energijos suvartojimas šildymui ir/ar vėsinimui yra labai mažas, o trūkstama energija užtikrinama atsinaujinančių išteklių energija.
 - 110.6. Skatinti alternatyvios ir iš atsinaujinančių energetinių išteklių išgaunamos šilumos ir elektros energijos gamybą ir naudojimą.
 - 110.7. Plėsti atliekų tvarkymo infrastruktūrą.
 - 110.8. Skatinti biologiškai skaidžių atliekų prevenciją ir tvarkymą.
 - 110.9. Užtikrinti rūšiuojamų atliekų surinkimo, specifinių, pavojingų ir kitų atliekų surinkimo sistemų plėtrą.
 - 110.10. Plėsti informacinių technologijų infrastruktūrą.
111. Rengiant atskirų teritorijų planavimo dokumentus ar techninius projektus, turi būti užtikrintas inžinerinių tinklų išsaugojimas bei įvertintos specialiosios ir ūkinės veiklos ribojimo sąlygos, kurios nurodytos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme.
112. Planuojant naujas tankiai užstatytas vietas, jose turi būti rezervuojamos komunikaciniams koridoriams skirtos teritorijos (Sudaromos sąlygos numatyti susisiekimo koridoriuose).

PIRMASIS POSKYRIS. VANDENS TIEKIMAS

113. Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų infrastruktūros plėtros bei renovacijos prioritetą teikiamas teritorijoms, kurios gali aptarnauti didžiausią vartotojų skaičių ir jau turi vandentiekio bei nuotekų tinklus pagal Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimo (patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. Nr. T-147) nustatytus vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros vystymo prioritetus. Pagrindiniai resursai turėtų būti skirti vandentiekio bei nuotekų sistemos tankinimui, esamų sistemų gerinimui.
114. Naujai urbanizuojamose ir urbanizuotose teritorijose jungtis prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų, kai įgyvendinami geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai.
115. Aprūpinimą vandeniu ir buitinių nuotekų tvarkymą vykdyti Švenčionių rajono savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros specialiojo plano keitimu (patvirtintas Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 30 d. Nr. T-147) nustatytais viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoms nustatytoms plėtros kryptims, detalizuotais aprūpinimo vandeniu ir buitinių nuotekų sistemos tvarkymo sprendimais. Pasiikeitus sąlygoms (pavyzdžiui, padidėjus gyventojų tankumui tam tikrose teritorijose) aglomeracijos ribos, viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo zonų ribos turi būti tikslinamos.



ANTRASIS POSKYRIS. NUOTEKŲ SURINKIMAS IR VALYMAS

116. Siekiant darnios nuotekų infrastruktūros plėtros būtinos šios įgyvendinimo priemonės:
 - 116.1. Esamų nuotekų surinkimo tinklų plėtra;
 - 116.2. Naujų nuotekų surinkimo tinklų ir valymo įrenginių statyba;
 - 116.3. Esamų nuotekų surinkimo tinklų renovacija;
 - 116.4. Esamų valymo įrenginių renovacija;
 - 116.5. Esamų nuotekų surinkimo tinklų renovacija.
117. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma palaipsniui inventorizuoti Švenčionių rajono paviršinių nuotekų sistemas, numatyti jų sutvarkymo būdus;
118. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma mažinti paviršinių nuotekų susidarymą ir (ar) surinkimą. Tai yra, turi būti įrengiama kiek galima mažiau nelaidžių paviršių (išskyrus galimai teršiamas teritorijas);
119. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma mažinti centralizuotai į aplinką išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekį. Tai yra, turėtų būti numatomas paviršinių nuotekų panaudojimas gamybos, žaliųjų plotų laistymo, gaisrų gesinimo reikmėms ir pan.;
120. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma mažinti susidarančių paviršinių nuotekų užterštumą - tai yra, numatyti sausą galimai teršiamų teritorijų valymą, įrengti stogines taršos atžvilgiu pavojingiausiose vietose ir pan.

TREČIASIS POSKYRIS. ATLIEKŲ TVARKYMAS

121. Atliekų tvarkymą planuoti, vadovaujantis šia atliekų tvarkymo hierarchija:
 - 121.1. atliekų vengimas;
 - 121.2. atliekų antrinis panaudojimas;
 - 121.3. saugus atliekų šalinimas.
122. Vykdam urbanizuotų teritorijų plėtrą, užtikrinti naujų teritorijų integravimą į esamą atliekų surinkimo sistemą.
123. Savivaldybės rengiamuose strateginiuose dokumentuose numatyti priemonės mažinti susidarančių mišrių atliekų kiekį bei šias priemones įgyvendinti.

KETVIRTAS POSKYRIS. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMAS

124. Gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo tinklų plėtra vykdoma į urbanizuotas teritorijas, įvertinus ekonominį pagrindimą bei tai, kad iki 2050 m. siekiama, jog visi pastatai taptų beveik nulinės energijos pastatais.
125. Dujų tinklai planuojami, projektuojami ir klojami įvertinus gamtinių dujų vartotojų skaičių ir jų perspektyvinius poreikius, statybos darbų sąmatą, eksploatavimo kaštus, techninius, ekonominius, ekologinius ir finansinius rodiklius bei atsiperkamumą.
126. Skirstomasis vidutinio ir žemo slėgio vamzdynas turi būti plėtojamas vadovaujantis rinkos principais, vartotojams ir dujų tiekimo įmonėms tarpusavyje sutarus.
127. Plėtojant gamtinių dujų infrastruktūrą prioritetą teikti gamtinių dujų vartojimui pramonės įmonių technologinėms reikmėms.
128. Gamtinių dujų tinklų apsaugos zonų dydis ir specialiosios žemės naudojimo sąlygos šiose zonose nustatytos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme. Mažiausi leistini atstumai nuo vamzdynų ir kitų įrenginių iki statinių ir kitų objektų, žemės ir vandens paviršiaus



nustatyti Energetikos ministro patvirtintose Gamtinių dujų vamzdynų ir kitų įrenginių apsaugos ir (ar) įrengimo taisyklėse.

129. Švenčionių rajono savivaldybėje nutiesti magistralinio dujotiekio vamzdynai ir teritorijos, esančios po 200 m į abi puses nuo šių vamzdynų bei besitęsiančios per visą jų ilgį ir 200 m nuo kraštinio vamzdyno taško, yra priskiriami pirmai vietovės klasei.
130. Magistralinio dujotiekio vietovės klasių teritorijose yra taikomi pirmos vietovės klasės užstatymo normatyvai, nurodyti Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėse. Teritorijose, kuriose yra pasiekti atitinkamoje magistralinio dujotiekio vietovės klasėje taikomi užstatymo normatyvai ir pageidaujama vykdyti veikla (veiksmai) būtų galima(-i) tik rekonstravus magistralinio dujotiekio vamzdyną(-us) į aukštesnę vietovės klasę, šis(-ie) vamzdynas(-ai) gali būti rekonstruojamas(-i) suinteresuoto asmens (iniciatoriaus) prašymu, jeigu pagal sutartį su magistralinius dujotiekius eksploatuojančia įmone suinteresuotas asmuo užtikrins išankstinį visų su magistralinio dujotiekio rekonstravimu susijusių išlaidų apmokėjimą.
131. Magistralinio dujotiekio vietovės klasių negavus teritorijose magistralinio dujotiekio savininko rašytinio pritarimo draudžiami vykdyti veiklos (veiksmai) yra išvardinti Magistralinio dujotiekio įrengimo ir plėtros taisyklėse bei LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 34 str. 1 d.

PENKTASIS POSKYRIS. CENTRALIZUOTAS ŠILUMOS TIEKIMAS

132. Šilumos ūkį tvarkyti, vadovaujantis Švenčionių rajono savivaldybės šilumos ūkio specialiajame plane nustatytais šilumos tiekimo zonomis, jose taikomais veiklos reglamentais, detalizuotais centralizuoto šilumos tiekimo (toliau – CŠT) sistemos optimizavimo sprendiniais.
133. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma išlaikyti centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemas intensyviai urbanizuojamose teritorijose.
134. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma skatinti centralizuotų sistemų plėtrą kitose teritorijose, jei tai ekonomiškai naudinga.
135. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma nuolat didinti šilumos gamybos, perdavimo ir vartojimo efektyvumą.
136. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma plėtoti didelio naudingumo kogeneraciją CŠT sistemose, kai tai ekonomiškai naudinga.
137. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma užtikrinti vietinių ir atsinaujinančių išteklių naudojimą šilumos gamybai, taip pat šių išteklių pagamintos energijos kaupimą ir laikinąjį saugojimą atitinkamose saugyklose.
138. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma atsiradus paklausai, vystyti šalčio ir vėsumos centralizuotą gamybą ir tiekimą, taip pat išnaudojant žemės gelmių talpines savybes saugant šilumą.

ŠEŠTASIS POSKYRIS. ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS

139. Gyvenamųjų vietovių teritorijoje, pagal poreikį atliekant nuolatinius elektros skirstomojo tinklo atnaujinimus, kabeliuoti tinklo linijas.
140. Skatinti gaminančių vartotojų skaičiaus didėjimą, elektros kaupimo įrenginių diegimą;
141. Vystyti elektromobilių įkrovimo punktų sistemą;
142. Naujai urbanizuojamose teritorijose tinklų plėtrai numatomos teritorijos prie kelių ir gatvių. Tikslios teritorijos turi būti nustatytos žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir (arba) projektavimo metu.
143. Elektros tinklų apsaugos zonose taikomi veiklų apribojimai nustatyti Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme, Elektros energetikos įstatyme bei Elektros tinklų apsaugos taisyklėse.



SEPTINTASIS POSKYRIS. ATSINAUJINANTYS ENERGIJOS IŠTEKLIAI

144. Šio bendrojo plano sprendiniais numatoma, kad Saulės šviesos elektrinių, taip pat ir elektros kaupiklių (konteinerių su betarėjomis) statyba negalima visoje Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus atvejus kai numatoma fiziniams ir juridiniams asmenims - individualaus namų ūkio ar įmonės elektros energijos poreikiui tenkinti iki 50 kW. (gali būti didesnės galios nei 50 kW, jei įrodoma, kad objekto elektros energijos poreikis yra didesnis). Pramonės ir sandėliavimo funkcinėje zonoje saulės šviesos elektrinės gali būti įrengiamos tik ant pastatų.
145. Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestuose, esant vidiniam rajono poreikiui, lieka galimybė detalizuoti saulės šviesos energijos elektrinių parkų plėtrą miestų vidaus reikmėms patenkinti.
146. Šio bendrojo plano sprendiniais nustatoma, kad vėjo elektrinių ir/ar vėjo elektrinių parkų statyba (t.y., kai įrengiama daugiau kaip viena elektrinė) visais atvejais negalima (taip pat kai vėjo elektrinės yra ir hibridinės elektrinės dalis) visoje Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, išskyrus teritoriją, Adučiškio miestelio apylinkėse (konkreči teritorija, kurioje galima vėjo elektrinių parkų statyba atvaizduojama Pagrindiniame ir inžinerinės infrastruktūros ir susisiekimo brėžiniuose, pažymima - *Lietuvos Respublikos išskirtinė ekonominė zona ir teritorija, kurioje vėjo elektrinių statybos vietos derinamos su sąlyga, kad energijos iš atsinaujinančių išteklių gamintojas pasirašys su Lietuvos kariuomene sutartį dėl dalies investicijų ir kitų išlaidų nacionalinio saugumo funkcijų vykdymui užtikrinti kompensavimo.*

AŠTUNTASIS POSKYRIS. TELEKOMUNIKACINIAI TINKLAI IR RYŠIAI

147. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma išsaugoti esamas komunikacijas.
148. Bendrojo plano keitimo sprendiniais numatoma diegti ir plėtoti 5G ryšį, atsižvelgiant į nacionalinius tikslus;
149. Pramoninėse teritorijose plėtoti aukštos kokybės skaitmeninę infrastruktūrą, kuri atitiktų IV pramonės (skaitmeninės) revoliucijos keliamus reikalavimus perspektyvioms ekonominėms veikloms ir išmaniesiems miestams plėtoti.
150. 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių, tame tarpe ryšio bokštų, statybos reglamentavimas detalizuotas skyriuje „Funkcinėms zonoms taikomi bendrieji tekstiniai reglamentai“.

XIII SKYRIUS. SAVIVALDYBĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS PRIORITETAİ

151. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtos įstatymu, reglamentuojančiu savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą, šio bendrojo plano keitimo sprendiniais išskiriamos prioritetinės plėtos teritorijos.
152. Įvertinus bendras pasaulines tvarios urbanizacijos vystymosi tendencijas, valstybės lygmens teritorijų planavimo dokumento – Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano nuostatas dėl urbanizacijos – kompaktiškų miestų ir urbanizuotų teritorijų formavimo, nustatomos 3 prioritetinės plėtos teritorijos Švenčionių, Švenčionėlių ir Pabradės miestuose (šios teritorijos pateikiamos Pagrindinio brėžinio apimtyje).

153. Prioritetinės plėtros teritorijos gali būti tikslinamos rengiant žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentus.

154. Prioritetinės savivaldybės infrastruktūros vystymo etapai:

154.1.– 1 etapas – Pabradės m.;

154.2.– 2 etapas – Švenčionėlių m.;

154.3.– 3 etapas – Švenčionių m..

1 lentelė. Savivaldybės lėšų poreikis prioritetinių plėtros teritorijų vystymui

	Pavadinimas	Gatvės įrengimas	Inžineriniai tinklai LN (VN)	Elektroniniai ryšiai	Apšvietimas	Savivaldybės lėšos Viso
Pabradės m.	Žalioji g.	23119	7427,83		5548	30546,83
	Padubingės g.	167995,26	76401,29		11453,89	244396,55
Švenčionių m.	Stoties g.	88602,5	62735,11	11292,68	7810,65	170440,94
	Gatvė nuo Vilniaus g. iki Totorių kapinių	20308,34				20308,34

	Objekto pavadinimas	Objekto vieta, adresas	Tiesiamos / pertvarkomos infrastruktūros ilgis, km	Objekto kaina, Eur	Savivaldybės lėšos, Eur 15%+PVM
	4	5	10	13	15
Švenčionėlių m.	Švenčionėlių Partizanų gatvės atkarpos tarp Slėnio g. ir Priestočio g. paprastas remontas, įrengiant dviračių eismo juostas	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Partizanų g. atkarpa tarp Slėnio g. ir Priestočio g.	1,300	416 000,00	123 768,60

	Švenčionėlių Lauko gatvės atkarpos tarp Pašto g. ir Žilvičių g. paprastasis remontas, įrengiant dviračių eismo juostą	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Lauko g. atkarpa tarp Pašto g. ir Žilvičių g.	0,650	325 000,00	96 694,22
	Švenčionėlių Lauko gatvės atkarpos tarp Žilvičių g. ir Žemutinės g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Lauko g. atkarpa tarp Žilvičių g. ir Žemutinės g.	0,300	170 000,00	50 578,51
	Švenčionėlių Žeimenos g. atkarpos nuo Paltumų kaimo iki Kaltanėnų g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Žeimenos g. atkarpa nuo Platumų k. iki Kaltanėnų g.	0,840	537 600,00	159 947,11
	Švenčionėlių Kaltanėnų g. atkarpos tarp Priestočio g. ir Žeimenos g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Kaltanėnų g. atkarpa tarp Priestočio g. ir Žeimenos g.	0,630	315 000,00	47 250,00
	Švenčionėlių Žaliosios g. atkarpos tarp Partizanų g. ir Liepų g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Žalioji g. atkarpa tarp Partizanų g. ir Liepų g.	0,530	300 333,33	45 050,00

	Švenčionėlių Broniaus Laurinavičiaus g. atkarpos tarp Žaliosios g. ir Pašto g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Broniaus Laurinavičiaus atkarpa tarp Žaliosios g. ir Pašto g.	0,940	532 666,67	79 900,00
	Švenčionėlių Bažnyčios g. atkarpos tarp Broniaus Laurinavičiaus g. ir Mokyklos g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Bažnyčios g. atkarpa tarp Broniaus Laurinavičiaus g. ir Mokyklos g.	0,130	73 666,67	11 050,00
	Švenčionėlių Mokyklos g. atkarpos tarp Bažnyčios g. ir Ryto g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Mokyklos g. atkarpa tarp Bažnyčios g. ir Ryto g.	0,210	119 000,00	17 850,00
	Švenčionėlių Priestočio g. atkarpos tarp Partizanų g. ir Stoties g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Priestočio g. atkarpa tarp Partizanų g. ir Stoties g.	0,215	121 833,33	18 275,00
	Švenčionėlių Stoties g. atkarpos tarp Priestočio g. ir Lauko g. kapitalinis remontas, įrengiant dviračių taką	Švenčionių r. sav., Švenčionėliai, Stoties g. atkarpa tarp Priestočio g. ir Lauko g.	0,380	215 333,33	32 300,00



	3126446,33	682 678,44
Bendras savivaldybės lėšų poreikis:		1 148 371,10



1 lentelė. Saugomos teritorijos Švenčionių rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Pavadinimas	Plotas (ha)	Savivaldybė	Apsaugos tikslai
N a c i o n a l i n i a i p a r k a i				
1.	Aukštaitijos	40975 (10025)	Ignalinos raj., Švenčionių raj., Utenos raj. savivaldybės	išsaugoti rytinę Aukštaičių aukštumos dalį su dubaklonių ir palei juos plytinių terasinių lygumų reljefo kompleksais, Žeimenos aukštupio hidrografinį kompleksą, savitas augalų bei gyvūnų bendrijas bei retas rūšis; akmenų amžiaus gyvenvietės
R e g i o n i n i a i p a r k a i				
2.	Labanoro	55320 (32026)	Molėtų raj., Švenčionių raj., Utenos raj. savivaldybės	išsaugoti Labanoro girios ir jos ežerų kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes
3.	Asvejos	12207 (5057)	Vilniaus raj., Švenčionių raj., Molėtų raj. savivaldybės	išsaugoti Asvejos ežeryno kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei kultūros paveldo vertybes
4.	Sirvėtos	(6976)	Švenčionių raj. ir Ignalinos raj. savivaldybės	Sirvėtos regioninio parko apsaugos reglamentas, patvirtintas LR aplinkos ministro 2002 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. 430 (Žin., 2002, Nr. 86-3729; 2011, Nr. 87-4199)
R e z e r v a t a i				
5.	Kiauneliškio gamtinis	283 (283)	Vilniaus apskritis, Švenčionių r. savivaldybė	išsaugoti seną brandų pušyną - smėlingų banguotų Aukštaitijos lygumų drėgnų pušynų etaloną, kurtinių laikymosi vietas.
6.	Girutiškio gamtinis	1402 (1402)	Vilniaus apskritis, Švenčionių r. savivaldybė	išsaugoti unikalų Aukštaitijoje termokarstinės kilmės Girutiškio pelkyną su Beržaloto raistu, gervių, erelių žuvininkų perimvietes bei vieną didžiausių beržų keružių populiacijų.
K r a š t o v a i z d ž i o d r a u s t i n i a i				
7.	Baluošų	1144 (772)	Utenos apskritis, Molėtų raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Baluošų, Jagomanto, Velniuko ir Išrūginės ežerų ir apyežerių kraštovaizdį – ežeringo miškingo kraštovaizdžio etaloną su brandžiais pušynais, vandens ir plėšriesiems paukščiams vertingais biotopais, Jutonių ir Purviniškių pilkapynų kompleksu, Baluošų piliakalniu, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis
8.	Pažemio	1398 (1398)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti būdingą raiškaus miškingo ežeruoto kraštovaizdžio etaloną su vertingomis biocenozėmis, geomorfologinėmis ir etnokultūrinėmis vertybėmis
9.	Asvejos	2286 (912)	Utenos apskritis, Molėtų raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. ir Vilniaus raj. savivaldybės	išsaugoti unikalų Asvejos dubaklonio kraštovaizdį su viena ilgiausių Lietuvoje rininių ežerų sistema, gausiais gamtos ir kultūros paveldo objektais, vertingomis buveinėmis, retų rūšių augalija ir gyvūnija
10.	Aiseto	2604 (304)	Utenos apskritis, Molėtų raj. ir Utenos	išsaugoti ir eksponuoti vadinamąjį ilgiausio Lietuvos ežero kraštovaizdį, pasižymintį raiškiu hidrografiniu

			raj. savivaldybės; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	pusiasalių ir salų kompleksu, Aukštaitijai būdingomis biocenozėmis ir retomis rūšimis, etnografiškai ypač vertingu Pašiekščių kaimu
11.	Šventos	826 (826)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti raiškų Šventos dubaklonį, miškus su brandžiais eglynais, juodalksnynais ir pelkių intarpais, buvusio Šventos dvaro sodybą, Šventos pilkapius, išsaugoti architektūriniu požiūriu vertingą seną Kulniškės kaimą, išsaugoti Ilgio ežerą ir jo pakrantėse plytinčias kalkingas žemapelkes su saugomų augalų bendrijomis, senus Aidukų, Aučynos, Matukų kaimus, kultūros paminklą – Aučynų piliakalnį
12.	Peršokšnos	1210 (1210)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti būdingą miškingo slėnio kraštovaizdį su raiškia hidrografine struktūra, retų rūšių augalais ir gyvūnais, etnokultūrinėmis vertybėmis
13.	Lakajos	1592 (1592)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti būdingą miškingo slėnio kraštovaizdį su raiškia hidrografine struktūra, retų rūšių biota, etnokultūrinėmis vertybėmis
14.	Žeimenos	930 (930)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti vaišdingą Žeimenos slėnio kraštovaizdį su užliejamomis pievomis ir retų rūšių augalais
15.	Kunigiškės	856 (856)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Švenčionių aukštumos vakarinės dalies moreninio kalvyno kraštovaizdį
16.	Kretuono	1970 (1970)	Švenčionių raj. savivaldybė	saugomas ir reprezentuojamas didelės ekologinės vertės, unikalus Lietuvoje gamtos ir kultūros kompleksas, pasižymintis valstybinės svarbos archeologiniais radiniais ir etnografiškai vertingu Kretuonių kaimu
17.	Sirvėtos	2483 (2330)	Ignalinos raj. savivaldybė, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti raiškų stačiašlaitį dubaklonį su sudėtinga hidrografine Bėlio, Setikio, Sirvėtos, Staškinės, Kančiogino pratekamųjų ežerų sistema, Lukšiškių sausklonį ir Sėtikio atragį, natūralių biotopų įvairovę su paprastaisiais kardeliais, dėmėtosiomis ir baltjinėmis gegūnėmis, ūdrų ir baltųjų kiškių buveinėmis, unikalias kalkingas paežerines žemapelkes, paežerėse dažnas kalkingas atodangas ir savitos planinės struktūros Kančiogino miestelį su vertingais liaudies architektūros kompleksais
18.	Lakajų	2570 (277)	Utenos apskritis, Molėtų raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti vieno vaišdingiausių Aukštaitijoje miškingo ežerinio kraštovaizdžio etaloną, pasižymintį unikaliais pusiasaliais, salomis, būdingomis biocenozėmis, retų rūšių augalais ir gyvūnais, kitomis gamtos ir kultūros paveldo vertybėmis
19.	Kiaunos	639 (197)	Utenos apskritis, Ignalinos raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	saugoma išlikusi natūrali Kiaunos vidurupio hidrografinė struktūra su Aukštaitijai būdingais paupiniais Stirninės, Vasiuliškės bei Žvirbliškės kaimais
Archeologiniai draustiniai				

20.	Rėkučių	98 (53)	Utenos apskritis, Ignalinos raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	saugomas ir reprezentuojamas vienas didžiausių Lietuvoje Rėkučių istorinių gynybinių įtvirtinimų ir Rėkučių bei Paversmio pilkapynų archeologinis kompleksas
Geomorfologiniai draustiniai				
21.	Salduškio	554 (554)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai vertingą ypač sudėtingą morfostruktūrą pasižymintį fliuvioglacialinės žonos ežeroto dubaklonio gamtinį kompleksą
22.	Žiežulinio	356 (356)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti geomorfologiškai vertingą raiškos ežerotos morfostruktūros atšakinio dubaklonio etaloną
23.	Maldžiūnų	425 (159)	Utenos apskritis, Molėtų raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti moreninio kraštovaiardžio paribyje susiformavusį raiškų ežerotą dubaklonį - vertingą geomorfologinį kompleksą su būdinga augmenija
24.	Čiulėnų	1478 (953)	Ignalinos raj. savivaldybė, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti iškiliausią Švenčionių moreninės aukštumos Čiulėnų keterą - raiškų takoskyrinį miškingą ežeringą moreninį masivą, Mergežerio ežero menturdumblių bensrijas, kalkingą žemapelkę su retomis pelkinių laksvų bendrijomis, ūdrų buveinėmis
Hidrografiniai draustiniai				
25.	Luknelės	452 (452)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti gamtiškai vertingą natūralų negilų mažai vingiuotos girių upės slėnį, būdingą miškingų smėlingų lygumų hidrografinį etaloną
26.	Ilgio	108	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Možerio, Ilgio, Žiauro, Vyštučio, Samanio ežerų sistemą, susiformavusią teritorijoje, iškilusioje daugiau kaip 200 metrų virš jūros lygio, Ilgio ežero menturdumblių bendrijas, pakrančių kalkingas žemapelkes su saugomais augalais
27.	Žeimenio	975 (717)	Utenos apskritis, Ignalinos raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	saugoma ir reprezentuojama vieno raiškiausio Lietuvoje ežeringų dubaklonių sankirtos hidrografinė struktūra su salomis bei pusiasaliais ir retųjų paukščių žiemojimo vietomis
28.	Alnio	668 (114)	Utenos apskritis, Molėtų raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti natūralų pobūdį išlaikiusio Aukštaitijos ežero hidrografinę struktūrą su salomis ir pusiasaliais
29.	Peršokšnų	1083 (1083)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti vieną raiškiausią Lietuvoje miškingų sudėtingos konfigūracijos Labanoro girios ežerų gamtinę hidrografinę struktūrą su salomis ir pusiasaliais
30.	Buivydžių	993 (993)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti unikalų ežerėlių kompleksą Neries upės kilpoje
Urbanistiniai draustiniai				
31.	Kaltanėnų	62 (62)	Švenčionių raj. savivaldybė	saugoma ir reprezentuojama istorinę Rytų Lietuvos miestelių raidą atspindinti Kaltanėnų miestelio

				planinė ir erdvinė struktūra su centrine stačiakampės formos aikšte, dvarvieta bei architektūrinėmis ir memorialinėmis vertybėmis (atkuriant ir formuojant būdingą erdvę)
32.	Labanoro	134 (134)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti ir eksponuoti Labanoro miestelio planinę ir erdvinę struktūrą su architektūrinėmis ir memorialinėmis vertybėmis
<i>P e d o l o g i n i a i d r a u s t i n i a i</i>				
33.	Antanų	135 (135)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Dysnos lygumos velėninių jaurinių glėjinių molio dirvožemių dangos etaloną
<i>B o t a n i n i a i d r a u s t i n i a i</i>				
34.	Neversčių	11 (11)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti natūralias uosynų bendrijas, įskaitant Europos Bendrijos svarbos 9020 Plačialapių ir mišrių miškų buveinės plotus
35.	Nikajo	63 (63)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti botaniniu požiūriu itin vertingą Nikajės pelkės ekosistemą su retų ir nykstančių augalų bendrijomis
36.	Gelednės	523 (523)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Žeimenos lygumų miško ir pelkių augalijos kompleksą su retų rūšių augalų augimvietėmis
<i>I c h t i o l o g i n i a i d r a u s t i n i a i</i>				
37.	Žeimenos	929 (865)	Švenčionių raj. ir Vilniaus raj. savivaldybės	išsaugoti upėtakių ir lašių, šlakių nerštavietes. Išsaugoti saugomas rūšis: ovaliąją geldutę, pleištinę skėtę, upinę nėgę, mažąją nėgę, Baltijos lašį, kiršį, ūsorių, paprastąjį kirtiklį, kartuolę, paprastąjį kūjagalvį, kūdrinį pelėausį, ūdrą bei Europos Bendrijos svarbos natūralias buveines: 3260 upių sraunumas su kurklių bendrijomis, 6430 eutrofinius aukštiesius žolynus, 6450 aliuvinės pievas, 7140 tarpinės pelkės ir liūnus, 9010 vakarų taigą, 9050 žolių turtingus eglynus, 9080 pelkėtus lapuočių miškus, 91E0* aliuvinis miškus
<i>B o t a n i n i a i - z o o l o g i n i a i d r a u s t i n i a i</i>				
38.	Kanio	1114 (1114)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Kanio raisto, kitų aukštapelkių gamtinius kompleksus, supamus brandžių drėgnų pušynų - su retųjų paukščių - erelių žuvininkų, gervių ir kitų - perimvietėmis, gausią ir įvairią augaliją su saugomų augalų - ežerinių slepišerių, virginių varpenių, liūninių viksvų, daugiamečių patvenų ir kitų - augavietėmis
39.	Padumblės	275 (275)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą pelkėtą mažos upelės slėnį, išsiskiriantį retų rūšių augalais ir gyvūnais
40.	Antaliedės	1326 (1326)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingus pelkėtų miškų ir ežerų gamtinius kompleksus su gausiomis saugomų augalų - patvankinių pataisiukų, liūninių viksvų, ežerinių lobelijų, mėlynialapių karklų ir kitų - augavietėmis, retųjų gyvūnų veisimosi vietomis
41.	Vyriogalos	379 (379)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti biologiniu požiūriu itin vertingas Vyriogalos įlankos, Dubingos ištakų, Šakymo ir Blužnėnų miškų buveines su retų rūšių augalija ir gyvūnija

42.	Žeimenos	320 (320)	Švenčionių raj. savivaldybė	saugomi raiškus Žeimenos slėnis ir retųjų augalų bei gyvūnų buveinės Žeimenos upėje, jos užliejamose pievose bei paslėnio miškuose
43.	Kuliakampio	757 (757)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą smėlingai lygumai ir pasižymintį retų rūšių augalais ir gyvūnais miškingą ežerutą, pelkėtą gamtinį kompleksą
<i>Genetiniai draustiniai</i>				
44.	Adutiškio miško beržo	5,7 (5,7)	Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Adutiškio miško karpotojo beržo (Betula pendula Roth.) populiacijos genetinę įvairovę kintančios aplinkos sąlygomis ir užtikrinti šios populiacijos atsikūrimą arba atkūrimą jos dauginamąja medžiaga
<i>Telmologiniai draustiniai</i>				
45.	Krakinio	91 (91)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą retų rūšių augalais ir gyvūnais pasižymintį pelkinį duburį su užpelkėjančiu ežeru
46.	Kriogžlio	91 (91)	Švenčionių raj. savivaldybė	saugomas ir reprezentuojamas retųjų rūšių augalais ir kurtinių bei kitų retųjų paukščių perimvietėmis žinomas Rytų Lietuvai būdingas miškingo tarpežerio pelkynas su užpelkėjančiu Kriogžlio ežeru
47.	Purviniškių	486 (486)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti didžiausią Asvejos regioniniame parke Purviniškių aukštapelkinį kompleksą su retų saugomų augalų augavietėmis, paukščių perimvietėmis
48.	Ešerinio II	176 (124)	Utenos apskritis, Molėtų raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą pelkinį duburį su užpelkėjančiu ežeru
49.	Tramių	321 (25)	Utenos apskritis, Molėtų raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą pelkinį duburį su stambiais užpelkėjančiais ežerais, išsiskiriantį retų rūšių augalais ir gyvūnais
50.	Ešerinio I	81 (81)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą pelkinio duburio su užpelkėjančiu ežeru gamtinį kompleksą
51.	Laukagalio	325 (325)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti retų rūšių augalais ir gyvūnais išsiskiriantį pelkėtą duburinį kompleksą ir jo biocenozės
52.	Saločio	85 (85)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Saločio ežerą ir apyžerę su didelėmis paežerinėmis pelkėmis, įskaitant Europos Bendrijos svarbos 7140 Tarpinių pelkių ir liūnų buveinės plotus, ir biotopų įvairovę, ūdrų, raudonpilvių kūmučių, niūriaspalvių auksvabalių, mažųjų suktenių buveinomis
53.	Kretuonykščio	542 (498)	Utenos apskritis, Ignalinos raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	saugomas ir reprezentuojamas vienas didžiausių Rytų Lietuvoje, didelės ornitologinės vertės, ežeruotas pelkinis Kretuonykščio kompleksas, žinomas archeologiniais radiniais
54.	Algirdėnų	91 (91)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti pandrinėms lygumoms būdingą Algirdėnų pelkę

55.	Adutiškio	846 (573)	Ignalinos raj. ir Švenčionių raj. savivaldybės	Išsaugoti plokščiai limnoglacialinei lygumai būdingą Adutiškio pelkę
56.	Baltasamanės	606 (606)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti žandrinėms lygumoms būdingą Baltasamanės pelkinį kompleksą
57.	Eituniškės	154 (154)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti žandrinėms lygumoms būdingą Eituniškės pelkę
58.	Perūno	1036 (1036)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti turtingą rūšių Perūno aukštapelkę ir kalkingas žemapelkes aplink Acinto ežerą
59.	Juodežerio	160 (160)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą retų rūšių augalais ir gyvūnais pasižymintį pelkinį duburį su užpelkėjančiu ežeru
60.	Alsudžio	307 (21)	Utenos apskritis, Utenos raj. savivaldybė; Vilniaus apskritis, Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą pelkinį duburį su pelkėjančiu ežeru, pasižymintį retų rūšių augalais ir gyvūnais
61.	Snieginio	213 (213)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti būdingą retų rūšių augalais ir gyvūnais pasižymintį pelkinį duburį su užpelkėjančiais ežerais
62.	Serledišio	57 (57)	Švenčionių raj. savivaldybė	išsaugoti Dumblės-Peršokšnos upės hidrografines ištakas sudarantį savitą pelkėtą duburinį kompleksą ir jo biocenozes
63.	Pagilūtės	314 (314)	Švenčionių raj. savivaldybė	saugomi Pagilučio pelkynai, kaip sudėtingiausia nacionalinio parko pelkinė ekosistema, pasižyminti retųjų rūšių augalais ir ypač vertinga ornitologiniu požiūriu
Atkuriamieji sklypai				
64.	Pabradės atkuriamasis sklypas	410	Švenčionių raj. savivaldybė	Apsaugoti gausiausią Lietuvos kontinentinėje dalyje dirvoninio kalviuko (<i>Anthus campestris</i>) perinčią populiaciją
Biosferos poligonai				
65.	Adutiškio- Guntauninkų miškų biosferos poligonas	5670 (3845)	Ignalinos raj. ir Švenčionių raj. savivaldybės	Išsaugoti Adutiškio-Guntauninkų miškų ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti vapsvaėdžio (<i>Pernis apivorus</i>), uralinės pelėdos (<i>Strix uralensis</i>), pilkosios meletos (<i>Picus canus</i>), tetervino (<i>Tetrao tetrix</i>) ir tripirščio genio (<i>Picoides tridactylus</i>) populiacijas teritorijoje.
66.	Gelednės miško biosferos poligonas	1655 (1655)	Švenčionių raj. savivaldybė	Išsaugoti Gelednės miško ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti kurtinio (<i>Tetrao urogallus</i>) populiaciją teritorijoje

Duomenų šaltinis: Valstybinis saugomų teritorijų kadastras

2 lentelė. Natura 2000 buveinių apsaugai svarbios teritorijos Švenčionių rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
1.	Labanoro regioninis parkas	53200.86 (31466)	Molėtų raj., Švenčionių raj., Utenos raj. savivaldybės	Ribos sutampa su Labanoro regioninio parko ribomis, išskyrus rekreacinės, žemės ūkio bei gyvenamosios paskirties prioriteto funkcines zonas	3130, Mažai mineralizuoti ežerai su būdmainių augalų bendrijomis 3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis 3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis 3160, Natūralūs distrofiniai ežerai 3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis 6230, Rūšių turtingi briedgaurynai 6410, Melvenynai 6450, Aliuvinės pievos 6510, Šienaujamos melnųjų pievos 7110, Aktyvios aukštapelkės 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai 7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės 7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte 7230, Šarmingos žemapelkės 9010, Vakarų taiga 9050, Žolių turtingi eglynai 9080, Pelkėti lapuočių miškai 91D0, Pelkiniai miškai Auksuotoji šaškytė Didysis auksinukas Dvijuostė nendriadusė Dvilapis purvuolis Mažoji nėgė Ovalioji geldutė Paprastasis kirtiklis Pelkinė uolaskėlė	-

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
					Plačioji dusia Pleištinė skėtė Plikažiedis linlapis Raudonpilvė kūmutė Skiauterėtasis tritonas Šarvuotoji skėtė Šneiderio kirmvabalis Ūdra Vėjalandė šilagėlė Vijūnas Žvilgančioji riestūnė	
2.	Asvejos ežerynas	11458 (4885)	Molėtų raj., Švenčionių raj., Vilniaus raj. savivaldybės	Ribos sutampa su Asvejos regioninio parko ribomis, išskyrus rekreacinės, žemės ūkio bei gyvenamosios paskirties prioriteto funkcines zonas	3130 Mažai mineralizuoti ežerai su būdmaginių augalų bendrijomis 3140 Ežerai su menturdumblių bendrijomis 3150 Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis 3160 Natūralūs distrofiniai ežerai 6210 Stepinės pievos 6270 Rūšių turtingi smilgynai 6450 Aliuvinės pievos 6510 Šienaujamos melbfitų pievos 7110 Aktyvios aukštapelkės 7140 Tarpinės pelkės ir liūnai 7160 Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės 7210 Žemapelkės su šakotąja ratainyte 7230 Šarmingos žemapelkės 9010 Vakarų taiga 9020 Plačialapių ir mišrūs miškai 9050 Žolių turtingi eglynai 9060 Spygliuočių miškai ant fluvioglacialinių ožų	-

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
					9070 Medžiais apaugusios ganyklos 9080 Pelkėti lapuočių miškai 9180 Griovų ir šlaitų miškai 91D0 Pelkiniai miškai 91E0 Aliuviniai miškai 91T0 Kerpiniai pušynai Auksuotoji šaškytė Dvijuostė nendriadusė Kūdrinis pelėausis Dvilapis purvuolis Plačialapė klumpaitė Plikažiedis linlapis Plačioji dusia Purpurinis plokščiavabalis Raudonpilvė kūmutė Skiauterėtasis tritonas Šarvuotoji skėtė Šneiderio kirmvabalis Ūdra Vėjalandė šilagėlė Žvilgančioji riestūnė Niūriaspalvis auksavabalis Manerheimo grybinukas	
3.	Baltasamanės pelkė	605.96 (600.9)	Švenčionių raj. savivaldybė	Ribos sutampa su Baltasamanės valstybinio telmologinio draustinio ribomis		Bendras buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 9 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę. Bendras buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ apsaugos tikslo plotas yra 0,15 ha,

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						kuriame reikia išsaugoti gerą buveinės būklę. Bendras buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ apsaugos tikslo plotas yra 549 ha, kuriame reikia atkurti gerą buveinės būklę.
4.	Neries upė	2455.73 (93.48)	Elektrėnų, Jonavos raj., Kaišiadorių raj., Kauno m., Kauno raj., Širvintų raj., Švenčionių raj., Trakų raj., Vilniaus m., Vilniaus raj. savivaldybės	Dalis patenka į Neries regioninį parką ir Budelių kraštovaizdžio draustinį.		Bendras buveinės „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ apsaugos tikslo plotas yra 280 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 280 ha plote. Bendras buveinės „6510, Šienaujamos melžėjų pievos“ apsaugos tikslo plotas yra 3 ha: atkurti gerą būklę ne mažesniame kaip 3 ha plote. Bendras buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ apsaugos tikslo plotas yra 0,11 ha: išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,11 ha plote. Bendras buveinės „8210, Karbonatinių uolienu atodangos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,02 ha (arba 0,49 km atkarpa): išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,02 ha plote (arba 0,49 km atkarpoje) Bendras buveinės „8220, Silikatinių uolienu atodangos“ apsaugos tikslo plotas yra 0,09 ha (arba 0,17 km ruožas): išsaugoti gerą būklę ne mažesniame kaip 0,09 ha plote (arba 0,17 km) atkarpoje. Apsaugos tikslas yra išsaugoti gerą būklę Baltijos lašišai tinkamoms buveinės.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Apsaugos tikslas yra išsaugoti gerą būklę kartuolei tinkamoms buveinėms. Apsaugos tikslas yra išsaugoti gerą būklę paprastajam kirtikliui tinkamoms buveinėms. Apsaugos tikslas yra išsaugoti gerą būklę paprastajam kūjagalviui Neries upėje iki Padvarių kaimo tinkamoms buveinėms. Apsaugos tikslas yra išsaugoti gerą būklę upinei nęgei tinkamoms buveinėms. Apsaugos tikslas yra išsaugoti gerą būklę salačiui tinkamoms buveinėms. Bendras pleištinės skėtės buveinės apsaugos tikslo plotas yra 2400 ha: atkurti gerą būklę tinkamoms buveinėms ne mažesniame kaip 2400 ha plote. Bendras ūdrai tinkamos buveinės apsaugos tikslo plotas yra 2380 ha: išsaugoti gerą būklę tinkamai buveinei ne mažesniame kaip 2380 ha plote.
5.	Acinto ir Perūno pelkės	1035.83 (1035.83)	Švenčionių raj. savivaldybė	Ribos sutampa su Perūno valstybinio telmologinio draustinio ribomis		Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ ne mažesniame kaip 29 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote. Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 62 ha plote.



Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 1 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 13 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltiniuotos pelkės“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 1,1 ha plote. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 69 ha plote. Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 62 ha plote.
6.	Algirdėnų pelkė	90.93 (90.93)	Švenčionių r. savivaldybė	Ribos sutampa su Algirdėnų valstybinio telmologinio draustinio ribomis	7110, Aktyvios aukštapelkės 7140, Tarpinės pelkės ir liūnai 91D0, Pelkiniai miškai	-
7.	Merkmeni o ežeras	46.05 (0.28)	Ignalinos raj. savivaldybė	Patenka į Sirvėtos regioninį parką (dalis Čiulėnų geomorfologinio draustinio)		Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 44 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
8.	Kretuonykščio ežeras ir apyežeris	321.04 (276.66)	Švenčionių raj., Ignalinos raj. savivaldybė	Teritorija patenka į Aukštaitijos nacionalinį parką (dalis Kretuonykščio telmologinio draustinio)		Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamoms mešpotių pievoms“ ne mažesniame kaip 1 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,07 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6210, Stepinės pievos“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote. Pasiekti buveinės „6210, Stepinės pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 0,1 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 5,7 ha plote. Pasiekti buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1,2 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltinių uotų pelkės“ ne mažesniame kaip 4,8 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltinių uotų pelkės“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote. Pasiekti buveinės „7160, Nekalkingi šaltiniai ir šaltinių uotų pelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,5 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7210, Žemapelkės su šakotąja ratainyte“ ne mažesniame kaip 0,17 ha plote.



Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 18,5 ha plote. Pasiekti buveinės „7230, Šarmingos žemapelkės“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 9,4 ha plote. Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 45 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 0,18 ha plote. Pasiekti buveinės „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,7 ha plote. Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 17 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 6,2 ha plote.



Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Pasiekti buveinės „91E0, Aliuviniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 5,4 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3150, Natūralūs eutrofiniai ežerai su plūdžių arba aštrių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 0,19 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 10,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 250 dvilapio purvuolio individų. Atkurti palankią apsaugos būklę pelkinei uolaskėlei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 3,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 300 pelkinės uolaskėlės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę stačiam dirvuolei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,08 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 60 stačiosios dirvuolės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje stačiam dirvuolei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,04 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 150 stačiosios dirvuolės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje žvilgančiam riestūnei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnę kaip 5 kv. m plotą. Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 4,1 ha plote, kuriame žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnę kaip 30 kv. m plotą. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje auksuotajai šaškytei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 8,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai dusiai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 53 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama plačiosios dusios individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje keturdantei suktenei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 3,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip vidutiniškai 10 keturdantės suktinės individų kvadratiname metre.
9.	Guntauninkų miškas	1594.39 (1364.59)	Švenčionių raj., Ignalinos raj. savivaldybės	Teritorija patenka į Adučiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligoną (dalis poligono)		Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 3,3 ha plote Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 13,3 ha plote



Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 12,5 ha plote Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 10,5 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 11ha plote Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 4,3 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 5,6 ha plote Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 249 ha plote. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šneiderio kirmvabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 409 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šneiderio kirmvabalio individų. Atkurti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 280 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama raudonpilvės kūmutės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę skiauterėtajam tritonui tinkamoje buveinėje

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						ne mažesniame kaip 280 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama skiauterėtojo tritono individų.
10. 11	Ilgio ežeras (II)	16.83 (16.83)	Švenčionių raj. savivaldybė	Patenka į Sirvėtos regioninį parką (dalis Ilgio hidrografinio draustinio)		Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 15 ha plote. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 17 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.
12.	Mergežeri o ežeras	12,9 (12.9)	Švenčionių raj. savivaldybė	Patenka į Sirvėtos regioninį parką (dalis Čiulėnų geomorfologinio draustinio)		Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „3140, Ežerai su menturdumblių bendrijomis“ ne mažesniame kaip 11 ha plote. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 12,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.
13.	Gelednės miškas	522.74 (522.74)	Švenčionių raj. savivaldybė	Ribos sutampa su Gelednės valstybinio botaninio draustinio ribomis		Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 15 ha plote. Pasiiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 45 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 0,6 ha plote. Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 21 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 45 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 159 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 4 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 2,5 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91T0, Kerpiniai pušynai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę šneiderio kirmvabaliui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 80 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šneiderio kirmvabalio individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje manerheimo grybinukui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 52 ha plote, kuriame

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						būtų reguliariai aptinkama manerheimo grybinuko individų.
14.	Neversčių miškas	11.41 (11.41)	Švenčionių raj. savivaldybė	Ribos sutampa su Sirvėtos regioninio parko Neversčių botaninio draustinio ribomis		Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 3,5 ha plote.
15.	Saločio ežeras	89.76 (86.76)	Švenčionių raj. savivaldybė	Ribos sutampa su Sirvėtos regioninio parko Saločio telmologinio draustinio ribomis		Atkurti palankią apsaugos būklę mažajai suktenei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktinės individų. Pasiiekti mažajai suktenei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 0,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktinės individų. Pasiiekti keturdantei suktenei tinkamos buveinės susiformavimą ne mažesniame kaip 0,6 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama keturdantės suktinės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę keturdantei suktenei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama keturdantės suktinės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje keturdantei suktenei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,08 ha plote, kuriame



Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						būtų reguliariai aptinkama keturdantės suktinės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje dvijuostei nendriadusei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama dvijuostės nendriadusės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje plačiajai dusiai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 10 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama plačiosios dusios individų. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 5,5 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote. Pasiekti buveinės „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 2,4 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7230, Šarmingos žemapelkės“ ne mažesniame kaip 0,3 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę dvilapiui purvuoliui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ne mažiau kaip 30 dvilapio purvuolio individų.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Atkurti palankią apsaugos būklę žvilgančiajai riestūnei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,2 ha plote, kuriame žvilgančiosios riestūnės individai užimtų ne mažesnę kaip 20 kvadratinų metrų plotą. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 12,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.
16.	Adutiškio pelkė	4075.74 (2480.52)	Ignalinos raj., Švenčionių raj. savivaldybės	Į šią teritoriją patenka Antanų pedologinis draustinis, Adutiškio telmologinis draustinis ir dalis Adutiškio-Guntauninkų miškų biosferos poligono.		Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6450, Aliuvinės pievos“ ne mažesniame kaip 1,2 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mešpotių pievos“ ne mažesniame kaip 24 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7110, Aktyvios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 30 ha plote. Pasiiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 140 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 2 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 17 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9010, Vakarų taiga“ ne mažesniame kaip 2,8 ha plote. Pasiekti buveinės „9010, Vakarų taiga“ susiformavimą ne mažesniame kaip 3,5 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 38 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 57 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 64ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 27 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 36ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 650 ha plote. Pasiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 29 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91E0, Aliuviniai miškai“ ne mažesniame kaip 14 ha plote.



Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje lūšiai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 4075 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkami lūšies individai. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje raudonpilvei kūmutei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 3,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama raudonpilvės kūmutės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę raudonpilvei kūmutei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 4,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama raudonpilvės kūmutės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje baltamargei šaškytei tinkamas buveines ne mažesniame kaip 587 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama baltamargės šaškytės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 0,7 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamose buveinėse ne mažesniame kaip 17 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šneiderio kirmvabaliui tinkamas buveines ne mažesniame kaip 71 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šneiderio kirmvabalio individų. Atkurti palankią apsaugos būklę mažajai suktenei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 14,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama mažosios suktinės individų.
17.	Sėtikės upė ir jos slėnis	58.56	Švenčionių raj. savivaldybė	Patenka į Sirvėtos regioninį parką (dalis Sirvėtos kraštovaizdžio draustinio)		Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 9,3 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ovaliajai geldutei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 0,4 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ovaliosios geldutės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 4,5 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šarvuotosios skėtės individų. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mėlynių pievos“ ne mažesniame kaip 4,4 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9050, Žolių turtingi eglynai“ ne mažesniame kaip 36 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 31,5 ha plote.
18.	Kretuono ežeras ir jo apylinkės	1972.2 (1972.2)	Švenčionių raj. savivaldybė	Ribos sutampa su Aukštaitijos nacionalinio parko Kretuono kraštovai didžio draustinio ribomis. Į šią teritoriją taip pat patenka ir paukščių apsaugai svarbi teritorija „Kretuono ežeras“		Atkurti palankią apsaugos būklę auksuotajai šaškytei tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 2,1 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama auksuotosios šaškytės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje didžiajam auksinukui tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų. Atkurti palankią apsaugos būklę didžiajam auksinukui tinkamoje buveinėje ne mažesniame kaip 2 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama didžiojo auksinuko individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje šarvuotajai skėtei tinkamą buveinę ne mažesniame kaip 69 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama šarvuotosios skėtės individų. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje ūdrai tinkamas buveines ne mažesniame kaip 900 ha plote, kuriame būtų reguliariai aptinkama ūdros individų.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6230, Rūšių turtingi briedgaurnai“ ne mažesniame kaip 0,9 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6270, Rūšių turtingi smilgynai“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6410, Melvenynai“ ne mažesniame kaip 0,5 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mėlynių pievos“ ne mažesniame kaip 11 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „6510, Šienaujamos mėlynių pievos“ ne mažesniame kaip 0,2 ha plote. Pasiekti buveinės „6510, Šienaujamos mėlynių pievos“ susiformavimą ne mažesniame kaip 1 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 15 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ ne mažesniame kaip 21 ha plote.
19.	Eituniškės pelkė ir Lygiaraistis	287,5 (287,2)	Švenčionių raj. savivaldybė	Ribos sutampa su Eituniškės telmologinio draustinio ribomis		Pasiekti buveinės „7110, Aktyvios aukštapelkės“ susiformavimą iš buveinės „7120, Degradavusios aukštapelkės“ ne mažesniame kaip 29 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ ne mažesniame kaip 5 ha plote. Išsaugoti palankioje apsaugos būklėje buveinę „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 109 ha plote. Atkurti palankią apsaugos būklę buveinei „91D0, Pelkiniai miškai“ ne mažesniame kaip 13 ha plote. Pasiiekti buveinės „91D0, Pelkiniai miškai“ susiformavimą ne mažesniame kaip 12 ha plote
20.	Žeimenos upė	1936.39 (1872.37)	Švenčionių raj., Vilniaus raj. savivaldybės	Patenka į Žeimenos valstybinį ichtiologinį ir Žeimenos kraštovaizdžio draustinius (dalis draustinių) ir į Aukštaitijos nacionalinį parką.		Žeimenos upėje išsaugoti palankios būklės buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ 68 km ruože. Išsaugoti buveinę „3160, Natūralūs distrofiniai ežerai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,2 ha plote. Išsaugoti buveinę „6270, Rūšių gausios ganyklos ir ganomos pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 1 ha plote. Išsaugoti buveinę „6430, Eutrofiniai aukštieji žolynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,5 ha plote. Išsaugoti buveinę „6450, Aliuvinės pievos“ palankios būklės ne mažiau kaip 104 ha plote. Išsaugoti buveinę „7140, Tarpinės pelkės ir liūnai“ palankios būklės ne mažiau kaip 7,9 ha plote.



Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 39 ha plote. Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8 ha plote. Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 48 ha plote. Išsaugoti buveinę „9180, Griovų ir šlaitų miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 0,2 ha plote. Išsaugoti buveinę „91E0, Aliuviniai miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 9 ha plote. Išsaugoti buveinių „6450, Aliuvinės pievos“ ir „6410, Melvenynai“ mokslinę ne mažiau kaip 1,2 ha plote. Išsaugoti buveinių „9010, Vakarų taiga“ ir „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ mokslinę ne mažiau kaip 4,6 ha plote. Išsaugoti ir palaikyti Baltijos lašišai migruoti ir veistis tinkamas buveines, kur lašišos jauniklių gausumas ne mažesnis kaip 1 ind./100 m². Išsaugoti ir palaikyti kūdriniam pelėausiui maitintis tinkamas buveines su ne mažiau nei 2 šios rūšies radavietėmis, nutolusiomis viena nuo kitos daugiau kaip per 10 km. Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę ne mažiau kaip 1,5 km ilgio mažosios nėgės

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						neršto ruožuose, kur gausumas siekia 5 jaunikliai/m². Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę mažiausiai 5 ovaliosios geldutės radavietėse, kuriose aptinkama ne mažiau kaip 5 individai. Išsaugoti ir palaikyti paprastajam kirtikliui veistis tinkamas buveines 68 km upės ruože, kur kirtiklio gausumas ne mažesnis nei 100 ind./ha. Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių plotą su paprastojo kūjagalvio mikrobuveinėmis ne mažesniame kaip 1,5 km suminiame upės ruože, kur kūjagalvio gausumas ne mažesnis kaip 130 ind./ha. Išsaugoti ir palaikyti palankias pleištiniai skėtei buveines su ne mažiau kaip 5 šios rūšies radavietėmis. Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su ne mažiau kaip 20 ūdros individų.
21.	Sarios upė	77.15 (17.15)	Švenčionių raj. savivaldybė	Patenka į Žeimenos valstybinį ichtiologinį draustinį (dalis draustinio)		Sarios upėje išsaugoti palankios būklės buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ 9 km ruože. Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 5,2 ha plote. Išsaugoti buveinę „9050, Žolių turtingi eglynai“ palankios būklės ne mažiau kaip 8 ha plote.

Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 3,9 ha plote. Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę ne mažiau kaip 0,7 km ilgio mažosios nėgės neršto ruožuose, kur gausumas siekia 10 jauniklių/m². Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su paprastojo kūjagalvio mikrobuveinėmis ne mažesniame kaip 0,7 km suminiame upės ruože, kur kūjagalvio gausumas ne mažesnis nei 130 ind./ha.
22.	Pabradės smiltpievės	409.81 (409.81)	Švenčionių raj. savivaldybė	Ribos sutampa su Pabradės atkuriamojo sklypo ribomis		Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „2330, Nesusivėrusios žemyninės smiltpievės“ ne mažesniame kaip 78 ha plote. Išsaugoti palankią apsaugos būklę buveinei „4030, Viržynai“ ne mažesniame kaip 92 ha plote.
23.	Meros upė ir jos slėnis	120.66 (120.66)	Švenčionių raj. savivaldybė	Patenka į Žeimenos valstybinį ichtiologinį draustinį (dalis draustinio).		Meros upėje išsaugoti palankios būklės buveinę „3260, Upių sraunumos su kurklių bendrijomis“ 14,8 km ruože. Išsaugoti buveinę „9010, Vakarų taiga“ palankios būklės ne mažiau kaip 4,3 ha plote. Išsaugoti buveinę „9080, Pelkėti lapuočių miškai“ palankios būklės ne mažiau kaip 1,5 ha plote. Išsaugoti ir palaikyti tinkamą buveinių būklę ne mažiau kaip 2 km ilgio mažosios nėgės



Eil. Nr.	Vietovės pavadinimas	Plotas, ha	Savivaldybė	Pastabos	Vertybės arba tikslai	
					Vertybės, dėl kurių atrinkta vietovė (Lietuvos respublikos aplinkos ministro įsakymas Dėl vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirtą pateikti Europos komisijai, patvirtinimo 2009 m. balandžio 22 d. Nr. D1-210, 2022-07-16 redakcija)	Buveinių apsaugai svarbios teritorijos apsaugos tikslai (Lietuvos respublikos aplinkos ministras įsakymas Dėl buveinių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo 2018 m. balandžio 19 d. Nr. D1-317, 2022-05-03 redakcija)
						neršto ruožuose, kur nėgės gausumas siekia 10 jauniklių/m ² . Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su paprastojo kūjagalvio mikrobuveinėmis ne mažesniame kaip 2 km suminiame upės ruože, kur kūjagalvio gausumas ne mažesnis nei 130 ind./ha. Išsaugoti ir palaikyti tinkamas buveines su ne mažiau kaip 3 ūdros individais.

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų kadastras

3 lentelė. Natura 2000 paukščių apsaugai svarbios teritorijos Švenčionių rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Lietuvos Respublikos saugomos teritorijos arba jų dalys	Paukščių apsaugai svarbi teritorija	Aptinkama europinės svarbos saugomų rūšių paukščių; teritorijos svarba migruojantiems paukščiams	Pastabos dėl paukščių apsaugai svarbios teritorijos ribų
1	Aukštaitijos nacionalinis parkas	LTSVEB003 Kretuono ežeras	Gaidukų (<i>Philomachus pugnax</i>), mažųjų kirų (<i>Laurus minutus</i>), upinių žuvėdrų (<i>Sterna hirundo</i>) apsaugai	Ribos nustatomos pagal planą (LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-284, 9 priedas)
2	Asvejos regioninis parkas	LTSVEB005 Asvejos ežerynas	Juodųjų peslių (<i>Milvus migrans</i>), lėlių (<i>Caprimulgus europaeus</i>) apsaugai	Ribos sutampa su Asvejos regioninio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 6 d. nutarimu Nr. 375, išskyrus šio parko rekreacinio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcines zonas
3	Pabradės atkuriamasis sklypas	LTSVEB009 Pabradės smiltpievės	Dirvoninių kalviukų (<i>Anthus campestris</i>) apsaugai	Ribos sutampa su Pabradės atkuriamojo sklypo ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. D1-486
4	Labanoro regioninis parkas	LTSVEB002 Labanoro giria	Juodakaklių narų (<i>Gavia arctica</i>), vapsvaėdžių (<i>Pernis apivorus</i>), juodųjų peslių (<i>Milvus migrans</i>), žuvininkų (<i>Pandion haliaetus</i>), kurtinių (<i>Tetrao urogallus</i>), jerubių (<i>Bonasa bonasia</i>), gervių (<i>Grus grus</i>), tikučių (<i>Tringa glareola</i>), lututčių (<i>Aegolius funereus</i>), žvirblinių pelėdų (<i>Glaucidium passerinum</i>), lėlių (<i>Caprimulgus europaeus</i>), žalvarnių (<i>Coracias garrulus</i>), juodųjų meletų (<i>Dryocopus martius</i>), tripirščių genių (<i>Picoides tridactylus</i>), ligutės (<i>Lullula arborea</i>) apsaugai	Ribos sutampa su Labanoro regioninio parko ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimu Nr. 1530, išskyrus šio parko Labanoro urbanistinį draustinį, rekreacinio ir žemės ūkio paskirties prioriteto funkcines zonas
5	Aukštaitijos nacionalinis parkas	LTIGNB003 Vakarinė Aukštaitijos nacionalinio parko dalis	Juodųjų peslių (<i>Milvus migrans</i>), žuvininkų (<i>Pandion haliaetus</i>), griežlės (<i>Crex crex</i>), žvirblinės pelėdos (<i>Glaucidium passerinum</i>), lututės (<i>Aegolius funereus</i>), žalvarnių (<i>Coracias garrulus</i>) apsaugai	Ribos nustatomos pagal planą (LR aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-284, 29 priedas). Nurodytoje Aukštaitijos nacionalinio parko dalyje paukščių apsaugai svarbiomis teritorijomis nelaikomos šio parko rekreacinio ir kitos (gyvenamosios) paskirties prioriteto funkcinės zonas
6	Adučiškio–Guntauninkų miškų biosferos poligonas	LTSVEB008 Adučiškio–Guntauninkų miškai	Juodųjų gandrų (<i>Ciconia nigra</i>), vapsvaėdžių (<i>Pernis apivorus</i>), tetervinų (<i>Tetrao tetrix</i>), uralinės pelėdos (<i>Strix uralensis</i>), pilkosios meletos (<i>Picus canus</i>), tripirščių genių (<i>Picoides tridactylus</i>) apsaugai	Ribos sutampa su Adučiškio–Guntauninkų miškų biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-629
7	Gelednės miško biosferos poligono	LTSVEB004 Gelednės miškas	Kurtinių (<i>Tetrao urogallus</i>) apsaugai	Ribos sutampa su Gelednės miško biosferos poligono ribomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. D1-169

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų kadastras

4 lentelė. Gamtos paveldo objektai Švenčionių rajono savivaldybėje

Eil. Nr.	Pavadinimas	Vietovė, saugoma teritorija
Botaniniai objektai		
1.	Grybų ąžuolas	Švenčionių r. sav., Sarių sen., 130 m į R nuo Grybų k. ribos, tarp Švenčionėlių miškų urėdijos Žeimenos g-jos 337 kv. 72 skl. ir 337 kv. 73 skl.
2.	Obelių Rago kadagiai	Švenčionių r. sav., Kaltanėnų sen., Obelių Rago k., Aukštaitijos nacionalinis parkas
3.	Laužėnų ąžuolas	Švenčionių r. sav. Sarių sen., Laužėnų k.
4.	Laužėnų liepa	Švenčionių r. sav. Sarių sen., Laužėnų k.
5.	Kretuonių antrasis ąžuolas	Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Kretuonių k., Aukštaitijos nacionalinis parkas, Kretuono kraštovaizdžio draustinis
6.	Adamavo ąžuolas	Švenčionių r. sav., Švenčionių sen., Adamavo k., Sirvėtos regioninis parkas, Sirvėtos kraštovaizdžio draustinis
7.	Juodalksnis Gumbulis	Švenčionių r. sav., Labanoro sen., Januliškio k., Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (62 kv., 23 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis
8.	Joniškės liepa	Švenčionių r. sav. Labanoro sen., Joniškės k., Labanoro regioninis parkas, Lakajų kraštovaizdžio draustinis
9.	Purvino antrasis ąžuolas	Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (115 kv., 41 skl.) teritorija, Dubingių miškas, Asvejos regioninis parkas, Purviniškių telmologinis draustinis
10.	Karpakėlio pirmasis ąžuolas	Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Karpakėlio k., Asvejos regioninis parkas, Asvejos kraštovaizdžio draustinis
11.	Baltagalio pušis	Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 31 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis
12.	Pušis su Koją	Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (75 kv., 31 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Lakajos kraštovaizdžio draustinis
13.	Abejučių ąžuolas	Švenčionių r. sav., Pabradės sen., Abejučių k., Nemenčinės miškų urėdijos Purviniškių g-jos (141 kv., 33 skl.) teritorija, Asvejos regioninis parkas
14.	Peršokšnos piramidinė eglė	Švenčionių r. sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Januliškio g-jos (63 kv., 24 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis
15.	Lūšnios pušis	Švenčionių r. sav., Labanoro sen., Paperšokšnio k., Labanoro regioninis parkas
16.	Pabaltės pušis	Švenčionių r. sav., Labanoro sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės g-jos (48 kv., 12 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Pažemio kraštovaizdžio draustinis
17.	Žukų ąžuolas	Švenčionių r. sav. Švenčionių sen., Žukų k.
18.	Aukščiausia Lietuvos pušis	Švenčionių r. sav. Kaltanėnų sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės g-jos (39 kv., 1 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Kiauneliškio gamtinis rezervatas
19.	Baltelės pušis	Švenčionių r. sav. Labanoro sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (145 kv., 12 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Pažemio kraštovaizdžio draustinis

<i>Eil. Nr.</i>	<i>Pavadinimas</i>	<i>Vietovė, saugoma teritorija</i>
20.	Januliškio maumedžiai	Švenčionių r. sav. Labanoro sen., Januliškio k., Labanoro regioninis parkas, Peršokšnos kraštovaizdžio draustinis
21.	Liepų Pavėsinė	Švenčionių r. sav. Švenčionių sen., Šventos k., Sirvėtos regioninis parkas, Šventos kraštovaizdžio draustinis
22.	Labanoro pušys (6)	Švenčionių r. sav. Kaltanėnų sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Antaliedės g-jos (32 kv., 11 skl.; 33 kv., 1 skl.) teritorija, Labanoro miškas, Labanoro regioninis parkas, Kiauneliškio rezervatas
<i>Geologiniai objektai</i>		
23.	Ožkos akmuo	Švenčionių r. sav., Labanoro sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (43 kv., 33 skl.) teritorija, Baranavos miškas, Labanoro regioninis parkas
24.	Šakalių akmuo	Švenčionių r. sav. Sarių sen., Šakalių k.
25.	Janavo akmuo	Švenčionių r. sav., Strūnaičių sen., Toleikių k., Švenčionėlių miškų urėdijos Modžiūnų g-jos (536 kv., 32 skl.) teritorija, Janavo miškas
<i>Hidrografiniai objektai</i>		
26.	Alnio pusiasalis	Švenčionių r. sav. Labanoro sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (91 kv., 1-4 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Alnio kraštovaizdžio draustinis
27.	Mažųjų Siaurių pusiasalis	Švenčionių r. sav. Labanoro sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Pasiaurės g-jos (6 kv., 4-6, 13 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Peršokšnų hidrografinis draustinis
28.	Aiseto pusiasalis	Švenčionių r. sav. Labanoro sen., Švenčionėlių miškų urėdijos Labanoro g-jos (6 kv., 1-10 skl., 13 kv., 1-3, 8 skl.) teritorija, Labanoro regioninis parkas, Aiseto kraštovaizdžio draustinis
<i>Hidrogeologiniai objektai</i>		
29.	Lino verdinė	Švenčionių rajono savivaldybės teritorijoje, Sėtikio ežero rytinėje pakrantėje

Duomenų šaltinis: Saugomų teritorijų kadastras ir <https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/cc379e10ec1811ec8910e5467d5a34cb?jfwid=-3u88ymsgt>



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertybių savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
1	10324	Mėžionių gatvinis režinis kaimas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k.,	REG	KVR objektas: 343402.0 0 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 343402.0 0 kv. m	Vietovė	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
2	10325	Dvidešimt šešių sodybų gatvinis kaimas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Modžiūnų k.,	-	KVR objektas: 155000.0 0 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 600000.0 0 kv. m	Vietovė	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
3	10326	Kretuonų etnoarchitektūrinis kaimas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k.,	REG	KVR objektas: 152622.0 0 kv. m	Vietovė	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
4	10327	Septyniolikos sodybų gatvinis kaimas	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Vidutinės k.,	-	KVR objektas: 140000.0 0 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis:	Vietovė	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						228000.00 kv. m			
5	17086	Kaltanėnų miestelio istorinė dalis	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl.,	VIE	KVR objektas: 221000.00 kv. m	Vietovė	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Urbanistinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
6	2384	Kretuonų senovės gyvenvietė III	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k.,	NAC	KVR objektas: 234670.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
7	2385	Akmens a. radimvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Vajukiškės k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
8	2689	Antasarės, Popeliškės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Popeliškės vs.,	NAC	KVR objektas: 2808.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 857000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
9	2690	Kasčiukų pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Petruškų k.,	NAC	KVR objektas: 47715.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						13560.00 kv. m			
10	3197	Baluošos piliakalnis	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Alkos k.,	NAC	KVR objektas: 23033.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 211000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
11	3199	Jutonių, Dubingių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	NAC	KVR objektas: 97002.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 327000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
12	3208	Stirnių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Vilkarių k.,	NAC	KVR objektas: 12000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
13	3416	Aučynų piliakalnis	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Aučynų k.,	NAC	KVR objektas: 5887.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 778000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14	3419	Rakštelio piliakalnis	R	Ignalinos rajono sav., Ignalinos sen., Melninkų k.,	REG	KVR objektas: 33705.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
15	3420	Šventos pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionių	NAC	KVR objektas: 23027.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				sen., Šventos k.,		Vizualinės apsaugos pozonis: 588000.00 kv. m			pažinimui ir naudojimui
16	3421	Kaltanėnų, Degutinės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Šakališkės k.,	NAC	KVR objektas: 4593.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 156000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
17	3425	Peršaukščio pilkapynas, vad. Prancūzkapiai	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Paulinavos k.,	NAC	KVR objektas: 3576.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 1081.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
18	3428	Kulbokiškės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Karklinės k.,	NAC	KVR objektas: 16014.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 265000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
19	3429	Naujo Strūnaičio pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Naujo Strūnaičio k.,	NAC	KVR objektas: 27500.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 436000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
20	3431	Svitailiškės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Svitailiškės k.,	NAC	KVR objektas: 1798.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 35000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
21	3432	Šilinės pilkapynas, vad. Duobinėmis	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Šilinės k.,	NAC	KVR objektas: 23044.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 260000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
22	3433	Pabradės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Naujadvario k.,	NAC	KVR objektas: 52360.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 637000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
23	3434	Kretuonų pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pašvenčio vs.,	NAC	KVR objektas: 181295.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 28243000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
24	3436	Rėkučių, Paversmio pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Paversmio k.,	NAC	KVR objektas: 18521.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 28243000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
25	3437	Sarių, Laukių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Laukių k.,	NAC	KVR objektas: 44886.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 9842.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
26	3438	Sarių kapinynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sarių k.,	NAC	KVR objektas: 3100.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 80300.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui
27	3442	Liūlinės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Liūlinės k.,	NAC	KVR objektas: 17021.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 686200.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
28	3443	Liūlinės pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Liūlinės k.,	NAC	KVR objektas: 1212.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 686200.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
29	3444	Paduobės, Šaltaliūnės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Garnio k.,	NAC	KVR objektas: 47021.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
30	3445	Paduobės, Šaltaliūnės pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Garnio k.,	NAC	KVR objektas: 36921.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
31	3446	Paduobės, Šaltaliūnės pilkapynas III	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	NAC	KVR objektas: 60262.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 77890000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
32	3447	Sudotos pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	NAC	KVR objektas: 264842.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
33	3448	Sudotos pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	NAC	KVR objektas: 16630.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7788000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
34	3449	Veikūnų, Pašaminės pilkapynas, vad. Guronais	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Senos Pašaminės k.,	NAC	KVR objektas: 33692.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
35	3450	Juodeliškių pilkapynas, vad. Kapčiais, Guronais	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Bavainiškės vs.,	NAC	KVR objektas: 5314.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis:	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						435000.00 kv. m			
36	3451	Trakų pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Mineliškės k.,	NAC	KVR objektas: 32034.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 281000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
37	4139	Reškutėnų senovės gyvenvietė III	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 3443.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 28243000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui:
38	4702	Pakretuonės senovės gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k.,	REG	KVR objektas: 54098.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
39	12081	Mylių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Mylių k.,	NAC	KVR objektas: 19046.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 351000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
40	12082	Peršaukščio pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Peršaukščio k.,	NAC	KVR objektas: 3955.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis:	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertybių savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						1309.00 kv. m			
41	12083	Peršaukščio, Kasčiukų pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Petruškų k.,	NAC	KVR objektas: 4236.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 7115.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
42	12084	Peršaukščio, Kasčiukų pilkapynas III	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Petruškų k.,	NAC	KVR objektas: 4236.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 7115.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
43	12085	Pašekščio pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Aukštasalės k.,	NAC	KVR objektas: 5013.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 187000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
44	12086	Družilių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Družilių k.,	NAC	KVR objektas: 13000.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 297000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
45	12087	Šeškynės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Šeškynės k.,	NAC	KVR objektas: 43032.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 597000.00 kv.	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
46	12089	Kretuonėlės senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonėlės vs.,	REG	KVR objektas: 59832.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
47	12090	Pakretuonės senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k.,	REG	KVR objektas: 46722.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
48	12091	Reškutėnų, Žemaitiškės senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 8005.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
49	12092	Reškutėnų, Žemaitiškės senovės gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 15785.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
50	12093	Reškutėnų senovės gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 30942.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
51	12094	Reškutėnų senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	NAC	KVR objektas: 212766.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
52	12095	Sarių, Laukių pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Laukių k.,	NAC	KVR objektas: 32377.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 6991.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
53	12097	Dotenėnų pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Dotenėnų k.,	NAC	KVR objektas: 64048.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
54	12270	Kretuonų senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k.,	REG	KVR objektas: 99408.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
55	12271	Kretuonų senovės gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k.,	REG	KVR objektas: 99408.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
56	12272	Žvirzdžiūnų pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Žvirzdžiūnų vs.,	NAC	KVR objektas: 11018.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
57	12273	Sudotos senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	REG	KVR objektas: 10959.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
58	12274	Sudotos senovės gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav.,	REG	KVR objektas:	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				Sarių sen., Sudotos k.,		10522.00 kv. m			pradinės apsaugos nuostatos
59	12399	Kasčiukų pilkapis	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Petruškų k.,	NAC	KVR objektas: 1115.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 3364.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
60	12409	Veliankos, Žingių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Karpakėlio k.,	NAC	KVR objektas: 44887.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 793000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
61	13025	Budrių piliakalnis, vad. Pilale	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Budrių k.,	REG	KVR objektas: 30940.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
62	13026	Paaldikio pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Jusėniškių k.,	NAC	KVR objektas: 42527.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 486000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
63	16269	Sen. Gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
64	16389	Kuklių senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų	REG	KVR objektas:	PO	Archeologinis (lemiantis	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				sen., Kuklių k.,		17166.00 kv. m		reikšmingumą); Kraštovaizdžio	pradinės apsaugos nuostatos
65	16390	Kuklių senovės gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kuklių k.,	REG	KVR objektas: 33215.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
66	16391	Abejučių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Abejučių k.,	NAC	KVR objektas: 30075.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 589000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
67	16392	Pabradės pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Naujadvario k.,	NAC	KVR objektas: 2712.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 637000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
68	16393	Ziboliškės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Ziboliškės k.,	NAC	KVR objektas: 1914.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 10980000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
69	16394	Ziboliškės pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Ziboliškės k.,	NAC	KVR objektas: 17006.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 10980000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
70	16395	Ziboliškės pilkapynas III	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Ziboliškės k.,	NAC	KVR objektas: 3101.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 10980000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
71	16396	Akmeniškių senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Akmeniškių k.,	REG	KVR objektas: 64139.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
72	16397	Akmeniškių senovės gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Akmeniškių k.,	REG	KVR objektas: 5778.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
73	16398	Antaniškės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Borovkos vs.,	NAC	KVR objektas: 2012.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
74	16400	Kretuonų pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pašvenčio vs.,	NAC	KVR objektas: 69332.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 28243000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
75	16401	Paduobės piliakalnis	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	NAC	KVR objektas: 8987.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
76	16402	Paduobės pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Dotenėnų k.,	NAC	KVR objektas: 1001.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
77	16403	Pakretuonės senovės gyvenvietė III	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k.,	REG	KVR objektas: 20037.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
78	16404	Pakretuonės senovės gyvenvietė IV	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k.,	REG	KVR objektas: 64540.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
79	16405	Reškutėnų, Žemaitiškės senovės gyvenvietė III	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 64540.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
80	16406	Reškutėnų, Žemaitiškės senovės gyvenvietė IV	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 8246.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
81	16407	Akmens amžiaus kapynas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pervieniškių k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
82	16409	Reškutėnų senovės gyvenvietė IV	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 19455.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
83	16410	Akmens ir žalvario a. kapinynas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
84	16411	Žalvario a. gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
85	16412	Reškutėnų, Žemaitiškės senovės gyvenvietė V	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 21629.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
86	16413	Rėkučių senovės gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Rėkučių k.,	REG	KVR objektas: 27860.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
87	16414	Rėkučių senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Rėkučių k.,	REG	KVR objektas: 15033.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
88	16415	Rėkučių, Pakretuonės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės glž. st.,	NAC	KVR objektas: 26408.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 28243000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
89	16416	Rėkučių, Paversmio pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Paversmio k.,	NAC	KVR objektas: 1217.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis:	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						28243000.00 kv. m			
90	16417	Akmens a. gyvenvietė II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Rėkučių k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
91	16418	Senos Pašaminės senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Senos Pašaminės k.,	REG	KVR objektas: 35657.00 kv. m	PO		taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
92	16419	Sudotos pilkapių vieta	VS	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	REG	KVR objektas: 5417.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
93	16420	Švenčionėlių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Dotenėnų k.,	NAC	KVR objektas: 53067.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
94	16421	Švenčionėlių pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Statkuškės k.,	NAC	KVR objektas: 676.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
95	16422	Veikūnų, Pašaminės pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Veikūnų k.,	NAC	KVR objektas: 75065.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 28243000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
96	16423	Veikūnų pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Veikūnų k.,	NAC	KVR objektas: 1009.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 28243000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
97	16424	Papiškės pilkapynas, vad. Guranaš	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Papiškės k.,	NAC	KVR objektas: 26869.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 28243000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
98	16425	Stūglių piliakalnis, vad. Piliakalniu	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Stūglių k.,	NAC	KVR objektas: 104013.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 1043000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
99	16517	Kirdeikiškės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Kirdeikiškės k.,	NAC	KVR objektas: 33010.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
10 0	16518	Kirdeikiškės pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Kirdeikiškės k.,	NAC	KVR objektas: 34022.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 7789000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
10 1	17153	Papravalės piliakalnis su gyvenvieta	VS	Ignalinos rajono sav., Ignalinos sen., Papravalės k.,	NAC	KVR objektas: 59924.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24766	Piliakalnis, vad. Plikuoju kalnu	VS	Ignalinos rajono sav., Ignalinos sen., Papravalės k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24767	Gyvenvietė	VS	Ignalinos rajono sav., Ignalinos sen., Papravalės k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
10 2	17193	Ežerinčiškės pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Ežerinčiškės k.,	NAC	KVR objektas: 3500.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 476000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
10 3	17194	Ežerinčiškės pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Ežerinčiškės k.,	REG	KVR objektas: 1200.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 476000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
10 4	17195	Mėžionių, Paulinavo pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Mėžionių k.,	REG	KVR objektas: 16027.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 764000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
10 5	17196	Peršaukščio, Kasčiukų pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Petruškų k.,	NAC	KVR objektas: 1080.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 1855.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
10 6	17197	Baliulių piliakalnis su gyvenvieta	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k.,	NAC	KVR objektas: 33815.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 815000.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24126	Baliulių piliakalnio su gyvenvieta piliakalnis	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24127	Baliulių piliakalnio su gyvenvieta gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
10 7	17198	Baliulių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k.,	NAC	KVR objektas: 3532.00 kv. m Vizualinės	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						apsaugos pozonis: 815000.00 kv. m			pažinimui ir naudojimui
108	17199	Melagėnėlių pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Melagėnų k.,	NAC	KVR objektas: 7015.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 851000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
109	17200	Liūlinės pilkapynas III	P	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Melagėnų k.,	NAC	KVR objektas: 1304.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 686200.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
110	17201	Juodyno pilkapynas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pašaltupio vs.,	NAC	KVR objektas: 5261.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 853000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
111	17202	Akmens a. gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Murmų k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
112	17203	Pakretuonės senovės gyvenvietė V	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k.,	REG	KVR objektas: 14065.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
113	17337	Akmens amžiaus radimvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				Reškutėnų k.,					apsaugos nuostatos
114	17339	Senkapiai II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
115	20655	Kaltanėnų senovės gyvenvietė	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Ožkinių k.,	NAC	KVR objektas: 31287.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 7881.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio; Povandeninis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
116	21447	Kavaltiškės senovės gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Kavaltiškės k.,	NAC	KVR objektas: 116032.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 1006000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui
117	21448	Kavaltiškės senovės gyvenvietė II	P	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Kavaltiškės k.,	NAC	KVR objektas: 38030.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui
118	21449	Lazdinėlių senovės gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Lazdinėlių k.,	NAC	KVR objektas: 60062.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui
119	21450	Lazdinėlių senovės gyvenvietė II	P	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Lazdinėlių k.,	NAC	KVR objektas: 17047.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
12 0	21458	Ziboliškės pilkapynas IV	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Ziboliškės k.,	NAC	KVR objektas: 1602.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 1098000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
12 1	21459	Ziboliškės pilkapis	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Ziboliškės k.,	NAC	KVR objektas: 1211.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 10980000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
12 2	21460	Ziboliškės pilkapis II	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Ziboliškės k.,	NAC	KVR objektas: 1200.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 10980000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
12 3	21461	Karalkų senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Svirkų sen., Karalkų k.,	REG	KVR objektas: 9979.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 580000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
12 4	21462	Gramackų pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Veikūnų k.,	REG	KVR objektas: 1532.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 518500.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
12 5	21463	Pakretuonės senovės gyvenvietė VI	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k.,	REG	KVR objektas: 6763.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
12 6	21465	Ragas vad. Alku	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Rakštelių k.,	-	KVR objektas: 8800.00 kv. m	PO	-	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
12 7	21466	Antaniškės pilkapynas II	P	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Borovkos vs.,	NAC	KVR objektas: 21506.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 882500.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
12 8	21467	Antaniškės pilkapynas III	P	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Borovkos vs.,	NAC	KVR objektas: 1508.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 88250000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
12 9	21468	Liūlinės pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Liūlinės k.,	NAC	KVR objektas: 1212.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 686200.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
13 0	21469	Sudotos pilkapynas III	R	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	NAC	KVR objektas: 10456.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
13 1	21470	Šilinės pilkapynas II, vad. Kapukalniui	VS	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Rūdabėsčio k.,	NAC	KVR objektas: 17602.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 384000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
13 2	21509	Akmens a. stovyklavietė	R	Ignalinos rajono sav., Ignalinos sen., Peleko k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
13 3	24123	Adučiškio piliakalnis su gyvenvieta	P	Švenčionių rajono sav., Adučiškio sen., Adučiškio mstl.,	NAC	KVR objektas: 22307.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 184000.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	21445	Adučiškio piliakalnio su gyvenvieta piliakalnis	P	Švenčionių rajono sav., Adučiškio sen., Adučiškio mstl.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	21446	Adučiškio piliakalnio su gyvenvieta gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Adučiškio sen., Adučiškio mstl.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
13 4	24124	Akvieriškės piliakalnis su gyvenvieta	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Akvieriškės k.,	NAC	KVR objektas: 22600.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 1210000.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertybių savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	3426	Akvieriškės piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Akvieriškės k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24125	Akvieriškės piliakalnio su gyvenvietė gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Akvieriškės k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
13 5	24138	Reškutėnų piliakalnis su gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	NAC	KVR objektas: 44235.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 28243000 .00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	16408	Reškutėnų piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis, vad. Galkalnu, Liepkalniu	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24146	Reškutėnų piliakalnio su gyvenvietė gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
13 6	24128	Bogutiškės piliakalnis su gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Bogutiškės k.,	NAC	KVR objektas: 39300.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 453000.0 0 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	3439	Bogutiškės piliakalnio su	P	Švenčionių rajono sav.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis	saugoti moksliniam



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
		gyvenvietė piliakalnis		Cirkliščio sen., Bogutiškės k.,				reikšmingumą); Kraštovaizdžio	pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24129	Bogutiškės piliakalnio su gyvenvietė gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Bogutiškės k.,	REG	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
13 7	24130	Cirkliščio piliakalnis su gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Cirkliščio k.,	NAC	KVR objektas: 42000.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 536000.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	3424	Cirkliščio piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis, vad. Perkūnkalniu	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Cirkliščio k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24131	Cirkliščio piliakalnio su gyvenvietė gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Cirkliščio k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
13 8	24132	Kačėniškės piliakalnis su gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Kačėniškės k.,	NAC	KVR objektas: 52156.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 707000.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24133	Kačėniškės piliakalnio su gyvenvietė gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				Kačėniškės k.,					pažinimui ir naudojimui
	3417	Kačėniškės piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Kačėniškės k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
139	24134	Kavalčiukų piliakalnis su gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Kavalčiukų k.,	NAC	KVR objektas: 33024.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 1001000.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	12096	Kavalčiukų piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Kavalčiukų k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	24135	Kavalčiukų piliakalnio su gyvenvietė gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Kavalčiukų k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
140	24136	Prienų piliakalnis su gyvenvietė	P	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Prienų k.,	NAC	KVR objektas: 30178.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 633000.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	3423	Prienų piliakalnio su gyvenvietė piliakalnis, vad. Veršupka	P	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Prienų k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	24137	Prienų piliakalnis su gyvenvieta	P	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Prienų k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14 1	24139	Stajėtiškio piliakalnis su gyvenvieta	P	Švenčionių rajono sav., Adučiškio sen., Stajėtiškio k.,	NAC	KVR objektas: 73781.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 869000.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio; Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	21451	Stajėtiškio piliakalnis su gyvenvieta	P	Švenčionių rajono sav., Adučiškio sen., Stajėtiškio k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio; Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	21452	Stajėtiškio piliakalnis su gyvenvieta	P	Švenčionių rajono sav., Adučiškio sen., Stajėtiškio k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14 2	25193	Labanoro pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	REG	KVR objektas: 9400.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14 3	25194	Stirnių pilkapynas II	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Vilkarių k.,	NAC	KVR objektas: 3400.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14 4	25195	Abejučių piliakalnis	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Abejučių k.,	NAC	KVR objektas: 22154.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
									pažinimui ir naudojimui
14 5	25196	Pailgio pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Ažutakio k.,	REG	KVR objektas: 1300.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 410800.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14 6	25197	Pailgio pilkapis II	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Ažutakio k.,	REG	KVR objektas: 1300.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 410800.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14 7	25198	Pabradės pilkapynas III	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Naujadvario k.,	NAC	KVR objektas: 18805.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14 8	25199	Purviniškių pilkapynas, vad. Prancūzkapiai s	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	REG	KVR objektas: 5402.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
14 9	25200	Purviniškių pilkapynas II	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	REG	KVR objektas: 10804.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
15 0	25201	Rinkūnų pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Kirdeikiškės k.,	NAC	KVR objektas: 2819.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 396400.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
15 1	25202	Pakretuonės pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k.,	REG	KVR objektas: 2325.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
15 2	25508	Kumelynės pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Rutovčiznos vs.,	REG	KVR objektas: 15600.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 498900.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
15 3	27118	Bareišiūnų senovės gyvenvietė	VS	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Bareišiūnų k.,	REG	KVR objektas: 9236.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui
15 4	27119	Dalkos pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Dalkos k.,	REG	KVR objektas: 2600.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 87700.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
15 5	27120	Širšuliškės pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Širšuliškės vs.,	REG	KVR objektas: 4800.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 188300.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
15 6	27121	Pakretuonės pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k.,	REG	KVR objektas: 503.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
15 7	27122	Senos Pašaminės kapinynas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Senos Pašaminės k.,	REG	KVR objektas: 6103.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 428400.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui:
15 8	27123	Vigadkos pilkapis	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Vigadkos k.,	REG	KVR objektas: 900.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 50600.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
15 9	27627	Ažutakio pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Ažutakio k.,	REG	KVR objektas: 12100.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 17400.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
16 0	27628	Gužių pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Ažumiškės II vs.,	REG	KVR objektas: 4606.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 150900.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
16 1	27629	Naujadvario pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Naujadvario k.,	NAC	KVR objektas: 66308.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 953600.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
16 2	29649	Dalkos pilkapynas	VS	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Dalkos k.,	REG	KVR objektas: 1500.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 4.16 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
16 3	30766	Balevičių senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Gužių k.,	REG	KVR objektas: 9550.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
16 4	30769	Kločiūnų senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Kločiūnų k.,	REG	KVR objektas: 79100.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
16 5	30770	Papiškės senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Papiškės k.,	REG	KVR objektas: 25300.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
16 6	30772	Račkiškės dvarvietė	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Bogutiškės k.,	REG	KVR objektas: 48100.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
16 7	30803	Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių kompleksas	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl., Švenčionėlių g.	REG	KVR objektas: 13044.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Sakralinis	saugoma viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoma viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
								(lemiantis reikšmingumą svarbus)	
	30804	Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių komplekso Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčia	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl., Švenčionėlių g.	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugomi viešajai pagarbai
	30805	Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora ir vartai	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl., Švenčionėlių g.	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugomi viešajai pagarbai
	30806	Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių komplekso ūkinis pastatas	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl., Švenčionėlių g. 38	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugomi viešajai pagarbai
	30807	Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugomi viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
		komplekso klebonija		Švenčionių g. 40					
	30808	Kaltanėnų Švč. M. Marijos Angeliškosios bažnyčios statinių komplekso Norberto Skurkio kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl., Švenčionių g.	REG	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugomi viešajai pagarbai
168	30967	Družilių, Pailgio pilkapynas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pailgio k.,	REG	KVR objektas: 4300.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
169	30968	Katelninkų kapinynas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Katelninkų k.,	REG	KVR objektas: 5000.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
170	30969	Veblių, Andriukėnų kapinynas	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Veblių k.,	REG	KVR objektas: 800.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
171	31090	Kirdeikiškės senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Kirdeikiškės k.,	REG	KVR objektas: 3300.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
172	31107	Dalkos pilkapis II	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Dalkos k.,	REG	KVR objektas: 800.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
173	31108	Družilių, Pailgio pilkapis	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pailgio k.,	REG	KVR objektas: 900.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
17 4	31111	Balingrado pilkapynas	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Balingrado k.,	REG	KVR objektas: 3900.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
17 5	31116	Noselėnų piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Raubiškių k.,	NAC	KVR objektas: 26700.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
17 6	31240	Sudotos dvarvietė	R	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	REG	KVR objektas: 21500.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
17 7	31655	Ažutakio senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Ažutakio k.,	REG	KVR objektas: 10400.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
17 8	31656	Stirnių pilkapynas III	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Vilkarių k.,	NAC	KVR objektas: 7300.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
17 9	31688	Nevieriškės piliakalnis su gyvenvieta	IV	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Grigaliūnų k.,	NAC	KVR objektas: 24549.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 106059.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	3418	Nevieriškės piliakalnio su gyvenvieta piliakalnis, vad. Ponakalniu	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Grigaliūnų k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	31689	<i>Nevieriškės piliakalnio su gyvenvieta gyvenvietė</i>	IV	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Grigaliūnų k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
180	31926	Daukšių piliakalnis su gyvenvieta	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Daukšių k.,	NAC	KVR objektas: 94800.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31927	<i>Daukšių piliakalnio su gyvenvieta piliakalnis, vad. Papilių kalnu</i>	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Daukšių k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31928	<i>Daukšių piliakalnio su gyvenvieta gyvenvietė</i>	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Daukšių k.,	NAC	-	JK	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
181	32597	Purviniškių pilkapynas III	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	REG	KVR objektas: 1551.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
182	32618	Brižių, Noselėnų piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Balinavo vs.,	REG	KVR objektas: 10742.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
183	32619	Brižių, Noselėnų piliakalnis II	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Balinavo vs.,	REG	KVR objektas: 16183.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
184	32835	Rėkučių senovės gyvenvietė III	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Rėkučių k.,	REG	KVR objektas: 6180.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
									apsaugos nuostatos
185	33044	Rėkučių, Pakretuonės senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės glž. st.,	REG	KVR objektas: 3428.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
186	33048	Bieleniškių senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Raudonės k.,	REG	KVR objektas: 9835.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
187	33054	Bieliškių, Šakimo senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Šakimo vs.,	NAC	KVR objektas: 16125.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
188	33100	Reškutėnų, Žemaitiškės senovės gyvenvietė VI	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 20409.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
189	33101	Reškutėnų, Žemaitiškės senovės gyvenvietė VII	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	REG	KVR objektas: 18942.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
190	33306	Rusališkės piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Rusališkės k.,	REG	KVR objektas: 3348.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
191	33313	Jaciūnų piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Jaciūnų k.,	REG	KVR objektas: 21900.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
192	33314	Mikštų piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių	REG	KVR objektas:	PO	Archeologinis (lemiantis	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				sen., Cibulskų k.,		5152.00 kv. m		reikšmingumą); Kraštovaizdžio	pradinės apsaugos nuostatos
19 3	33315	Žąsinių piliakalnis	R	Švenčionių rajo sav., Švenčionių sen., Žąsinių k.,	REG	KVR objektas: 12654.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
19 4	33587	Varakalių senovės gyvenvietė	R	Švenčionių rajo sav., Švenčionių sen., Varakalių k.,	REG	KVR objektas: 16773.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
19 5	33854	Baliulių pilkapynas II	R	Švenčionių rajo sav., Pabradės sen., Baliulių k.,	REG	KVR objektas: 4826.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
19 6	33855	Baliulių pilkapynas III	R	Švenčionių rajo sav., Pabradės sen., Pamerionių k.,	REG	KVR objektas: 2251.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
19 7	34580	Pašaminės bažnyčios vieta	R	Švenčionių rajo sav., Švenčionėlių sen., Senos Pašaminės k.,	REG	KVR objektas: 1686.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
19 8	36015	Švenčionėlių pilkapis II	R	Švenčionių rajo sav., Švenčionėlių sen., Statkuškės k.,	NAC	KVR objektas: 1029.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
19 9	36242	Sudotos senovės gyvenvietė III	R	Švenčionių rajo sav., Sarių sen., Sudotos k.,	REG	KVR objektas: 51296.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
200	36468	Paaldikio pilkapynas II	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Jusėniškių k.,	REG	KVR objektas: 2991.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
201	37471	Cegelnės piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Cegelnės k.,	NAC	KVR objektas: 8509.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
202	37472	Gužių pilkapynas II	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Gužių k.,	NAC	KVR objektas: 10320.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
203	37473	Baliulių pilkapynas IV	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Baliulių k.,	NAC	KVR objektas: 10141.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
204	37478	Peršaukščio, Kasčiukų pilkapynas IV	R	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Petruškų k.,	NAC	KVR objektas: 21138.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
205	37517	Andreikų pilkapynas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Vigadkos k.,	NAC	KVR objektas: 7517.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
206	37522	Šventos pilkapis	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Matukų k.,	REG	KVR objektas: 863.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
207	37582	Trakų, Šilinės pilkapynas	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Trakų vs.,	REG	KVR objektas: 3835.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
									apsaugos nuostatos
208	41132	Luknos pilkapynas	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Luknos k.,	REG	KVR objektas: 1345.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
209	42039	Budrių pilkapis	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Budrių k.,	REG	KVR objektas: 901.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
210	42040	Budrių pilkapis II	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Budrių k.,	REG	KVR objektas: 797.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
211	42914	Punžionių kapinynas	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Punžionių k.,	REG	KVR objektas: 2642.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
212	43246	Lalučių piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Lалуčių k.,	NAC	KVR objektas: 4144.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
213	43247	Pagilūtės piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Pagilūtės k.,	NAC	KVR objektas: 5743.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
214	43248	Kaltanėnų piliakalnis	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl.,	NAC	KVR objektas: 19938.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
215	43508	Paduobės, Šaltaliūnės pilkapynas IV	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių	NAC	KVR objektas:	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				ų sen., Dotenėnų k.,		1947.00 kv. m			pradinės apsaugos nuostatos
21 6	43509	Paduobės, Šaltaliūnės pilkapis II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Dotenėnų k.,	NAC	KVR objektas: 2052.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
21 7	44330	Naujadvario pilkapynas II	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Katelninkų k.,	NAC	KVR objektas: 24662.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
21 8	44470	Sudotos pilkapynas IV	R	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Sudotos k.,	NAC	KVR objektas: 3826.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
21 9	46281	Bajorėlių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos karių, 1941 m. birželio sukilėlių kapo kompleksas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Bajorėlių g.	NAC	KVR objektas: 3031.00 kv. m	KO	storinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	46282	Bajorėlių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos karių, 1941 m. birželio sukilėlių kapo komplekso Bajorėlių kaimo senosios kapinės	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Bajorėlių g.	REG	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	34060	Bajorėlių kaimo senųjų kapinių ir Lietuvos karių, 1941 m. birželio	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės	NAC	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
		<i>sukilėlių kapo komplekso Lietuvos karių, 1941 m. birželio sukilėlių kapas</i>		<i>m., Bajorėlių g.</i>				<i>reikšmingumą tipiškas)</i>	
220	12088	Medžiūškių, Akmeniškių pilkapynas	VS	Ignalinos rajono sav., Ignalinos sen., Medžiūškių k.,	REG	KVR objektas: 27148.00 kv. m	PO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą)	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
221	705	Cirklišio dvaro sodyba	P	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Cirklišio k.,	NAC	KVR objektas: 533925.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	22167	Cirklišio dvaro sodybos rūmai	P	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Cirklišio k., Liepų al. 1	NAC	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	22168	Cirklišio dvaro sodybos ledainė	P	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Cirklišio k.,	NAC	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	22169	Cirklišio dvaro sodybos oficina	P	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen.,	NAC	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				Cirkliščio k., Liepų al. 2					
	22170	<i>Cirkliščio dvaro sodybos sandėlis</i>	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Cirkliščio k., Liepų al. 5	NAC	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	22171	<i>Cirkliščio dvaro sodybos kalvė</i>	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Cirkliščio k.,	NAC	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	22172	<i>Cirkliščio dvaro sodybos parkas</i>	P	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Cirkliščio k.,	NAC	-	JK	Kraštovaizdžio; Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
22 2	708	Liubiškės (Liubakavo) buv. dvaro sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Liubiškės k.,	-	-	KO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
22 3	709	Maželatės buv. palivarko sodybos fragmentai	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Mažalotės k.,	-	-	KO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
22 4	710	Buv. dvaro sodybos fragmentai	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Naujadvario k.,	-	-	KO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
22 5	711	Punžionių dvaro sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Punžionių k.,	VIE	KVR objektas: 59000.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 78929.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						Vizualinė s apsaugos pozonis: 18968.00 kv. m			
	31199	Punžionių dvaro sodybos rūmų rūsys	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Punžionių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamojų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31200	Punžionių dvaro sodybos namas, vad. Administratoriaus namu	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Punžionių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamojų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31201	Punžionių dvaro sodybos svirnas	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Punžionių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamojų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31202	Punžionių dvaro sodybos tvartas	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Punžionių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamojų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
22 6	713	Stanislavavo dvaro sodybos fragmentai	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Stanislavavo k., Dvaro g. 11, 13	VIE	KVR objektas: 72280.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamojų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	37220	Stanislavavo dvaro sodybos fragmentų rūmai	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Stanislavavo	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis	taikomos nekilnojamojų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				k., Dvaro g. 11				reikšmingumą svarbus)	
	37221	Stanislavavo dvaro sodybos fragmentų pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Stanislavavo k., Dvaro g. 11	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
22 7	716	Šventos dvaro sodybos fragmentai	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Šventos k., Dvaro g. 15	REG	KVR objektas: 61904.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Želdynų (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	39164	Šventos dvaro sodybos fragmentų dvarininko namas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Šventos k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	39172	Šventos dvaro sodybos fragmentų svirnas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Šventos k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	39173	Šventos dvaro sodybos fragmentų kumetynas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Šventos k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	39174	Šventos dvaro sodybos fragmentų koplytėlė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Šventos k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
22 8	717	Zalavo dvaro sodybos fragmentai	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Zalavo k.,	VIE	KVR objektas: 9391.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	32466	Zalavo dvaro sodybos fragmentų darbininkų namas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Zalavo k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	32467	Zalavo dvaro sodybos fragmentų rūkykla	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Zalavo k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	32468	Zalavo dvaro sodybos fragmentų rūšys	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Zalavo k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
22 9	1657	Labanoro bažnyčios statinių kompleksas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	REG	KVR objektas: 15760.00 kv. m	KO	Archeologinis (lemiantis reikšmingumą); Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	33631	Labanoro bažnyčios statinių	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro	REG	-	JK	Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertybių savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
		komplekso Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčios liekanos		sen., Labanoro mstl.,					pradinės apsaugos nuostatos
	33633	Labanoro bažnyčios statinių komplekso varpinė	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	33634	Labanoro bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora su vartais	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	33635	Labanoro bažnyčios statinių komplekso klebonija	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	33646	Labanoro bažnyčios statinių komplekso namas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	33647	Labanoro bažnyčios statinių komplekso klėtis	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	33648	Labanoro bažnyčios statinių komplekso pirmas ūkinis pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
230	1658	Pabradės smuklės pastatas	VS	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Vilniaus g. 1	REG	KVR objektas: 2400.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 3079.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 21010.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
231	1659	Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčios statinių kompleksas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Bažnyčios g. 20	REG	KVR objektas: 2179.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36258	Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčios statinių komplekso Šv. Kazimiero bažnyčia	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Bažnyčios g. 20	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio;	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	36259	Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčios statinių komplekso varpinė	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Bažnyčios g. 20	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36260	Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora ir vartai	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pavoverės k., Bažnyčios g. 20	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
23 2	1660	Svirnas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Senos Pašaminės k.,	VIE	KVR objektas: 306.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 20000.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
23 3	1661	Bažnyčia	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Naujo Strūnaičio k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
23 4	2148	Pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Adutiškio g. 39	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
23 5	2149	Pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Adutiškio g. 7	VIE	KVR objektas: 1028.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
23 6	2150	Pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Švenčionėlių g. 17	VIE	KVR objektas: 2106.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
23 7	2151	Pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Adutiškio g. 5	VIE	KVR objektas: 1028.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
23 8	2426	Pastatas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Mokyklos g. 19	REG	KVR objektas: 761.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
23 9	2575	Gudelių koplytėlė 1863 m. sukilimui atminti	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Gudelių k.,	REG	KVR objektas: 26.31 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 0	2577	Kompozitoriaus Juliaus Siniaus namas	VS	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Vaiškūnų k.,	REG	KVR objektas: 134.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 1400.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
24 1	4092	Januliškio Šv. Tado Judo ir Simono koplyčia	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Januliškio k.,	VIE	KVR objektas: 1321.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 2	10564	Namas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Gedimino g. 5	REG	KVR objektas: 2795.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 3	10566	Namas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Vilniaus g. 2	REG	KVR objektas: 1463.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 4	11228	Pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Adutiškio g. 23A	VIE	KVR objektas: 2255.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 5	11229	Namas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Adutiškio g. 52	VIE	KVR objektas: 1305.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 6	12275	Pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Adutiškio g. 2	VIE	KVR objektas: 212.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 7	12276	Pastatas	R	Švenčionių rajono sav.,	REG	KVR objektas:	PO	Architektūrinis (lemiantis)	taikomos nekilnojamųjų



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				Švenčionių sen., Švenčionių m., Naujoji g. 5		2169.00 kv. m		reikšmingumą svarbus)	kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 8	16699	Mokyklos pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Stoties g. 16	REG	KVR objektas: 7024.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
24 9	26699	Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentai	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl.,	REG	KVR objektas: 133960.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 67800.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Kraštovaizdžio; Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	1656	Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų svirnas	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl., Geležinkelio g. 1	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	26700	Kaltanėnų dvaro sodybos fragmentų parko fragmentai	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl.,	REG	-	JK	Kraštovaizdžio; Želdynų (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
25 0	30717	Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios statinių kompleksas	VS	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Balingrado k.,	REG	KVR objektas: 2821.00 kv. m Vizualinė s apsaugos pozonis: 2369.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Memorialinis (lemiantis reikšmingumą	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
								svarbus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	
	30718	Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios statinių komplekso Dievo Apvaizdos bažnyčia	VS	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Balingrado k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
	30719	Balingrado Dievo Apvaizdos bažnyčios statinių komplekso šventoriaus tvora ir vartai	VS	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Balingrado k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą tipišką)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
25 1	30809	Jurgeliškės sentikių cerkvė	R	Švenčionių rajono sav., Svirkų sen., Jurgeliškės k.,	REG	KVR objektas: 1400.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio; Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
25 2	31247	Konaževskių šeimos koplyčia-mauzoliejus	R	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Punžionių k.,	REG	KVR objektas: 13000.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
25 3	31430	Švenčionių Švč. Trejybės stačiatikių cerkvė	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Vilniaus g. 20	REG	KVR objektas: 3500.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Dailės (lemiantis reikšmingumą retas); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugomi viešajam pažinimui ir naudojimui bei viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
25 4	31467	Seno Strūnaičio mokyklos pastatų kompleksas	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Seno Strūnaičio k.,	VIE	KVR objektas: 21100.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipišką); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbų)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31468	Seno Strūnaičio mokyklos pastatų komplekso šiaurės pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Seno Strūnaičio k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31469	Seno Strūnaičio mokyklos pastatų komplekso pietų pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Seno Strūnaičio k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31470	Seno Strūnaičio mokyklos pastatų komplekso bendrabučio pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Seno Strūnaičio k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
25 5	31472	Modžiūnų girininkijos administracijos pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Modžiūnų k.,	VIE	KVR objektas: 2500.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbų)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
25 6	31473	Namas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Gaspariškių g. 11	REG	KVR objektas: 1600.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbų)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
25 7	31762	„Ryto“ draugijos Reškutėnų pradžios	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen.,	REG	KVR objektas: 1200.00 kv. m	PO	Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipišką); Istorinis (lemiantis	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertybių savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
		mokyklos pastatas		Reškutėnų k.,				reikšmingumą svarbus)	apsaugos nuostatos
258	31934	Purviniškių girininkijos sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	VIE	KVR objektas: 16000.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31936	Purviniškių girininkijos sodybos administracinis pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31937	Purviniškių girininkijos sodybos medžiotojų namas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31938	Purviniškių girininkijos sodybos tvartas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31939	Purviniškių girininkijos sodybos daržinė	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	31940	Purviniškių girininkijos sodybos pirtis	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Purviniškių k.,	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
259	32164	Koplytėlė	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Kavaltiškės k.,	REG	KVR objektas: 24.03 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Dailės (lemiantis	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
								reikšmingumą tipiškas)	
26 0	32165	Koplytėlė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pašaltupio vs.,	REG	KVR objektas: 5.24 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Kultūrinės raiškos (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
26 1	32166	Koplytėlė	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Aučynų k.,	REG	KVR objektas: 19.43 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
26 2	32469	Alkos k. etnoarchitektūrinė sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Alkos k.,	REG	KVR objektas: 2330.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	32470	Alkos k. etnoarchitektūrinės sodybos gryčia	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Alkos k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	32471	Alkos k. etnoarchitektūrinės sodybos svirnas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Alkos k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	32472	Alkos k. etnoarchitektūrinės sodybos pirtis	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Alkos k.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
26 3	32473	Alkos k. etnoarchitektūrinė gryčia	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Alkos k.,	REG	KVR objektas: 2875.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
26 4	36655	Mėžionių kaimo vienas Veličkų sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 95	VIE	KVR objektas: 3570.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36656	Mėžionių kaimo vienos Veličkų sodybos namas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 95	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36657	Mėžionių kaimo vienos Veličkų sodybos tvartas su daržine	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 95	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
26 5	36658	Mėžionių kaimo vienas Lazdinių sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 89	VIE	KVR objektas: 1919.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36659	Mėžionių kaimo vienos Lazdinių sodybos namas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 89	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36660	Mėžionių kaimo vienos Lazdinių sodybos kluonas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 89	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
26 6	36688	Mėžionių kaimo vienas pirmas sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 30	VIE	KVR objektas: 2333.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36689	Mėžionių kaimo vienos pirmos sodybos namas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 30	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	36690	Mėžionių kaimo vienos pirmos sodybos tvartas su svirnu	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 30	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36691	Mėžionių kaimo vienos pirmos sodybos kluonas	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 30	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
26 7	36693	Mėžionių kaimo dvipusė antra sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 48	VIE	KVR objektas: 4392.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36694	Mėžionių kaimo dvipusės antros sodybos namas	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 48	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36695	Mėžionių kaimo dvipusės antros sodybos rūšys	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Mėžionių k., Mėžionių g.	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36696	Mėžionių kaimo dvipusės antros sodybos tvartas	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Mėžionių k., Mėžionių g.	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	36697	Mėžionių kaimo dvipusės antros sodybos pirtis	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliško sen., Mėžionių k., Mėžionių g.	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36698	Mėžionių kaimo dvipusės antros sodybos daržinė	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliško sen., Mėžionių k., Mėžionių g.	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
268	36752	Mėžionių kaimo vienas Kazlų sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliško sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 47	VIE	KVR objektas: 3967.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36753	Mėžionių kaimo vienas Kazlų sodybos namas	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliško sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 47	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36754	Mėžionių kaimo vienas Kazlų sodybos kluonas	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliško sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 47	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36755	Mėžionių kaimo vienas Kazlų sodybos tvartas	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliško sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 47	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
26 9	36756	Mėžionių kaimo vienas Saulių sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 87	VIE	KVR objektas: 1939.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36757	Mėžionių kaimo vienos Saulių sodybos namas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 87	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36758	Mėžionių kaimo vienos Saulių sodybos kluonas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 87	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
27 0	36759	Mėžionių kaimo dvipusė Jadvygos Petrikienės sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 22, 27	VIE	KVR objektas: 2944.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	36760	Mėžionių kaimo dvipusė Jadvygos Petrikienės sodybos tvartas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 22	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Kraštovaizdžio	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	36761	Mėžionių kaimo dvipusės Jadvygos Petrikienės sodybos svirnas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k., Mėžionių g. 27	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
27 1	38128	Kretuonų kaimo etnoarchitektūrinė sodyba	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k., Kretuonų g. 20	REG	KVR objektas: 10187.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	38129	Kretuonų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos pirkia	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k., Kretuonų g. 20	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	38143	Kretuonų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos svirnas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k., Kretuonų g. 20	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	38144	Kretuonų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos tvartas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k., Kretuonų g. 20	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	38145	Kretuonų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos pirtis	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k., Kretuonų g. 20	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
								reikšmingumą tipiškas)	
	38146	Kretuonų kaimo etnoarchitektūrinės sodybos šulinys	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Kretuonų k., Kretuonų g. 20	VIE	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Etnokultūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
27 2	39497	Pastatas	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl., Postavų g. 1	VIE	KVR objektas: 1355.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
27 3	2062	Kunigo, Lietuvos Helsinkio grupės nario Bronislovo Laurinavičiaus kapas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Broniaus Laurinavičiaus g.	NAC	KVR objektas: 12.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą retas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą retas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
27 4	2572	Kunigo, profesoriaus, visuomenės veikėjo Jono Skruodžio kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 11.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
27 5	2574	Knygnešio Kazimiero Černiausko kapas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Vaiškūnų k.,	NAC	KVR objektas: 9.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
27 6	2576	1831 m. sukilėlio kunigo Anupro Labučio kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m.,	NAC	KVR objektas: 11.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
27 7	2578	Gdytojo, visuomenės veikėjo Aleksandro Rymo simbolinis kapas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 16.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
27 8	2579	Kompozitoriaus, pedagogo Antano Šerėno kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 10.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
27 9	3713	Lietuvos partizanų kapai	VS	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl.,	NAC	KVR objektas: 900.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
28 0	3714	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Svirkių sen., Kackonių k.,	VIE	KVR objektas: 19.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
28 1	3801	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Kavaltiškės k.,	VIE	KVR objektas: 788.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
28 2	3802	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Svirkų sen., Davaisių k.,	VIE	KVR objektas: 9.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
28 3	3803	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Antanų k.,	VIE	KVR objektas: 344.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
28 4	3804	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Svylionių k.,	VIE	KVR objektas: 27.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
28 5	3805	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Gudelių k.,	VIE	KVR objektas: 13.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškai)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
28 6	3806	Lietuvos partizanų kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Linkonių k.,	NAC	KVR objektas: 7.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
28 7	11231	Knygnešio Adomo-Mykolo Padlecko kapas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 4.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
28 8	11232	Knygnešio Mykolo Vaiškūno kapas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 5.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
28 9	11233	Knygnešio Stanislovo Vaiškūno kapas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 4.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
29 0	11234	Adutiškio gyventojų žudynių vieta ir nacizmo aukų kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl., Švenčionių g.	NAC	KVR objektas: 920.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 1000.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
29 1	11235	Lietuvybės puoselėtojo, kunigo Jono Burbos kapas	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl.,	NAC	KVR objektas: 5.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
29 2	11236	1863 m. sukilėlių pirmasis kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Antaliedės II k.,	NAC	KVR objektas: 205.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
29 3	11237	Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Cirkliškio k., Aukštaičių g.	VIE	KVR objektas: 2403.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
29 4	11238	Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Bažnyčios g.	VIE	KVR objektas: 552.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
29 5	11239	Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vieta	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Vilniaus g. 122	VIE	KVR objektas: 700.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
29 6	11240	Švenčionėlių gyventojų žudynių vieta ir nacizmo aukų kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Juodiškėlio k.,	NAC	KVR objektas: 93.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
29 7	11241	Švenčionių apskrities žydų žudynių vieta ir kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Platumų k.,	NAC	KVR objektas: 14000.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 190000.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						Vizualinės apsaugos pozonis: 84000.00 kv. m			
298	12635	Lietuvos kario kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 13.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
299	12659	Inturkės žydų žudynių vieta ir kapas III	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Joniškės k.,	NAC	KVR objektas: 13.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
300	12660	Inturkės žydų žudynių vieta ir kapas I	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Parašės k.,	NAC	KVR objektas: 200.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
301	12661	Inturkės žydų žudynių vieta ir kapas II	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Joniškės k.,	NAC	KVR objektas: 200.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
302	16644	Švenčionių gyventojų, nacistinio aukų kapas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 105.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
303	17045	Lietuvos karių, 1941 m. birželio sukilėlių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	NAC	KVR objektas: 70.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
304	17284	Labanoro mūšio partizanų kapai	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Cirkliščio k.,	NAC	KVR objektas: 5404.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
305	20953	Vokietijos karių kapai	VS	Švenčionių rajono sav., Magūnų sen., Balingrado k.,	REG	KVR objektas: 267.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 500.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
306	21064	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos ir Lenkijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Gaspariškių g.	VIE	KVR objektas: 634.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
307	21153	1941 m. birželio sukilėlių kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Liepų g.	NAC	KVR objektas: 13.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
308	21212	Pabradės žydų senosios kapinės	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Vasaros g.	REG	KVR objektas: 3236.00 kv. m	PO	Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
309	21297	Adutiškio žydų senosios kapinės	VS	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl., Vidžių g.	REG	KVR objektas: 3960.00 kv. m	PO	Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
310	21318	Švenčionių žydų žudynių vieta ir kapas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Cirklišio k.,	NAC	KVR objektas: 438.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
311	21333	Lietuvos partizano Stasio Guigos-Tarzano kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Liepų g.	NAC	KVR objektas: 5.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
312	21967	Švenčionių žydų senosios kapinės	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Miško g.	REG	KVR objektas: 39670.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
313	25034	Lietuvos partizano Vaclovo Leišio kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Naujo Strūnaičio k.,	NAC	KVR objektas: 3.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
314	25037	Lietuvos partizano kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Kasčiukų k.,	NAC	KVR objektas: 20.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
31 5	25038	Lietuvos partizanų Felikso ir Petro Dešukų kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Kavališkės k.,	NAC	KVR objektas: 6.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
31 6	25039	1941 m. birželio sukilėlio Juozo Šalnės kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Aučynų k.,	NAC	KVR objektas: 2.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
31 7	26405	Lietuvos partizanų kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 8.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
31 8	26406	Lietuvos partizano Juliaus Deveikio kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 4.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
31 9	26407	Lietuvos partizanų Vlado Godos ir Kazimiero Juzelsko kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 7.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
32 0	26408	Lietuvos partizanų Prano Meidaus ir Juozo Sapkauskos kapai	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 4.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
32 1	26409	Lietuvos partizanų Danieliaus Meidaus-Vieversio ir Alfonso Šapoko-Ūdro kapai	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 8.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
32 2	26410	Lietuvos partizano Martyno Vaidoto Salmينو kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 5.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
32 3	26411	Lietuvos partizano Broniaus Lapėno-Miškinio kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Rėkučių k.,	NAC	KVR objektas: 5.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
32 4	26412	Lietuvos partizano Antano Lapėno kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	NAC	KVR objektas: 3.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
32 5	26413	Lietuvos partizano Marijono Jakšto kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	NAC	KVR objektas: 2.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
32 6	26414	1941 m. birželio sukilėlio Mykolo Dubonio kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	NAC	KVR objektas: 6.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
327	26415	Lietuvos partizanų kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	NAC	KVR objektas: 10.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
328	29531	1863 m. sukilėlių antrasis kapas	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Antaliedės II k.,	NAC	KVR objektas: 46.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
329	32396	Antanų mūšio vieta ir Lietuvos partizanų kapas	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Antanų k.,	NAC	KVR objektas: 20056.00 kv. m	KO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	32397	Antanų mūšio vietos ir Lietuvos partizanų kapo mūšio vieta	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Antanų k.,	NAC	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	17282	Antanų mūšio vietos ir Lietuvos partizanų kapo kapas	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Antanų k.,	NAC	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą retas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą retas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
330	32895	Lietuvos nežinomo karininko kapas	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen., Mėžionių k.,	NAC	KVR objektas: 3.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
331	33149	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Linkonių k.,	VIE	KVR objektas: 14.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
								reikšmingumą tipiškas)	
33 2	33195	Lietuvos kariuomenės pulkininko leitenanto Otono Milaševičiaus kapas	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl.,	NAC	KVR objektas: 3.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
33 3	33517	Lietuvos kario Alfonso Stumbrio kapas	R	Švenčionių rajono sav., Svirkių sen., Davaisių k.,	NAC	KVR objektas: 3.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
33 4	33524	1941 metų birželio sukilėlio Andriaus Gasiulio kapas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 6.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
33 5	33655	1941 m. birželio sukilėlio Stasio Matusevičiaus kapas	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl.,	NAC	KVR objektas: 6.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
33 6	34058	Lietuvos karių, 1941 m. birželio sukilėlių kapas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Bažnyčios g.	NAC	KVR objektas: 15.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
33 7	34064	Lietuvos partizano Petro Dičiaus kapas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl., Kunigiškių g.	NAC	KVR objektas: 7.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
33 8	34066	Lietuvos partizano Juozo Šustiko kapas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl., Kunigiškių g.	NAC	KVR objektas: 3.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
33 9	34067	Lietuvos partizanų Stasio Pilipavičiaus ir Pakalnio-Lazdinio, Tigro kapas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl., Kunigiškių g.	NAC	KVR objektas: 6.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
34 0	34069	Lietuvos partizanų Kazimiero Jurgelevičiaus ir Leono Rastenio kapai	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 4.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
34 1	34071	Lietuvos partizano Karolio Deveikio kapas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl.,	NAC	KVR objektas: 2.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
34 2	34072	Lietuvos partizano Algirdo Gudonio kapas	R	Švenčionių rajono sav., Cirkliščio sen., Mėžionių k.,	NAC	KVR objektas: 5.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
34 3	34073	Lietuvos partizano Adolfo Saulio kapas	R	Švenčionių rajono sav., Cirklišio sen., Mėžionių k.,	NAC	KVR objektas: 4.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
34 4	34944	Lietuvių savisaugos dalinių karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl.,	NAC	KVR objektas: 14.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
34 5	35131	Lietuvos partizano Vaclovo Dičiaus kapas	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Labanoro mstl., Kunigiškių g.	NAC	KVR objektas: 2.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
34 6	38307	Švenčionių žydų žudynių vieta ir kapas I	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Platumų k.,	NAC	KVR objektas: 48.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
34 7	38362	Kaltanėnų žydų užkasimo vieta ir kapas	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Kaltanėnų mstl., Švenčionėlių g.	NAC	KVR objektas: 54.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
34 8	38363	Kaltanėnų žydų žudynių vieta ir kapas I	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Ožkinių k.,	NAC	KVR objektas: 169.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
34 9	38419	Švenčionių žydų senųjų kapinių ir holokausto aukų kapo kompleksas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Kaltanėnų g.	REG	KVR objektas: 1752.00 kv. m	KO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	21213	Švenčionių žydų senųjų kapinių ir holokausto aukų kapo komplekso žydų senosios kapinės	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Kaltanėnų g.	REG	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	38420	Švenčionių žydų senųjų kapinių ir holokausto aukų kapo komplekso holokausto aukų kapas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Kaltanėnų g.	REG	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
35 0	43741	Lietuvos partizano Juozo Gribausko kapas	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Liepų g.	NAC	KVR objektas: 6.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
35 1	43908	Dvilionių kaimo senųjų kapinių, 1863-1864 m. sukilėlių kapų ir akmens, vad. Pakūtos akmeniu, kompleksas	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Dvilionių k.,	NAC	KVR objektas: 1835.00 kv. m	KO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Mitologinis (lemiantis reikšmingumą retas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
	43909	Dvilionių kaimo senųjų kapinių, 1863-1864 m. sukilėlių kapų	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Dvilionių k.,	REG	-	JK	Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
		<i>ir akmens, vad. Pakūtos akmeniu, komplekso Dvilonių kaimo senosios kapinės</i>							<i>apsaugos nuostatos</i>
	43910	<i>Dvilonių kaimo senųjų kapinių, 1863-1864 m. sukilėlių kapų ir akmens, vad. Pakūtos akmeniu, komplekso 1863-1864 m. sukilėlių kapai</i>	R	<i>Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Dvilonių k.,</i>	NAC	-	JK	<i>Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)</i>	<i>taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos</i>
	43911	<i>Dvilonių kaimo senųjų kapinių, 1863-1864 m. sukilėlių kapų ir akmens, vad. Pakūtos akmeniu, komplekso, akmuo vad. Pakūtos akmeniu</i>	R	<i>Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Dvilonių k.,</i>	REG	-	JK	<i>Mitologinis (lemiantis reikšmingumą retas)</i>	<i>taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos</i>
35 2	38482	Pabradės žydų žudynių vieta ir kapas	R	Švenčionių rajono sav., Pabradės sen., Pabradės m., Malūno g.	NAC	KVR objektas: 132.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
35 3	38912	Kaltanėnų žydų žudynių vieta ir kapas II	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Šakališkės k.,	NAC	KVR objektas: 37.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
35 4	39175	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapai	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl.,	VIE	KVR objektas: 1195.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipišką); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
35 5	39176	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karininko Vilhelmo Pelkos kapas	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl.,	VIE	KVR objektas: 4.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipišką); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
35 6	39177	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos kario Bahumo Dalfso kapas	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl.,	VIE	KVR objektas: 4.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipišką); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
35 7	39178	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos kario Georgo Knaufo kapas	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl.,	VIE	KVR objektas: 3.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipišką); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
35 8	39180	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos karių kapinės	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Vilniaus g.	VIE	KVR objektas: 1544.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipišką); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
359	39496	Švenčionių žydų žudynių vieta ir kapas II	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Platumų k.,	NAC	KVR objektas: 150.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
360	40483	Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos kario Emilio Pacholo kapas	R	Švenčionių rajono sav., Adutiškio sen., Adutiškio mstl.,	VIE	KVR objektas: 3.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipišką); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą tipišką)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
361	17044	Koplytėlė 1831 ir 1863 metų sukilimų aukoms atminti	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Adutiškio g.	REG	KVR objektas: 30.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
362	17261	Lietuvos gyventojų tremties atmintina vieta	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Priestočio g.	REG	KVR objektas: 407.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
363	17283	Labanoro mūšio vietos kompleksas	P	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Vasiuliškės k.,	NAC	KVR objektas: 24497.00 kv. m	KO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
	36771	Labanoro mūšio vietos komplekso „Kauno“ bunkerio vieta	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Vasiuliškės k.,	NAC	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
	36772	Labanoro mūšio vietos komplekso „Margio“ bunkerio vieta	R	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Vasiuliškės k.,	NAC	-	JK	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
364	26157	Žuvimo vieta	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen.,	-	KVR objektas: 250.00 kv. m	PO	-	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
365	26158	Šiaurės Rytų partizanų srities visuomeninės dalies vadavietė	VS	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Pagaigalės k.,	NAC	KVR objektas: 1750.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
366	26159	Lietuvos partizanų kovos ir žūties vieta	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Bielionių k.,	NAC	KVR objektas: 1600.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui bei saugoti viešajai pagarbai
367	32786	Lietuvos partizanų žuvimo vieta	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Stanislavavo k.,	NAC	KVR objektas: 280.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
368	43892	Lietuvos partizanų kautynių ir žūties vieta	R	Švenčionių rajono sav., Labanoro sen., Pagaigalės k.,	NAC	KVR objektas: 16.00 kv. m	PO	Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
369	17204	Rėkučių, Pavajuonio senovės gynybinis įtvirtinimas	P	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Pakretuonės k.,	-	KVR objektas: 40600.00 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis:	PO	-	saugoti moksliniam pažinimui bei saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
						1629000.00 kv. m			
370	21810	Švenčionėlių motorinis malūnas	VS	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Švenčionėlių m., Žemutinė g. 7	REG	KVR objektas: 3193.00 kv. m	PO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
371	23201	Vandens malūnas su technologine įranga	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Borovkos vs.,	REG	KVR objektas: 1724.00 kv. m	KO	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	16645	Vandens malūno su technologine įranga vandens malūnas	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Borovkos vs.,	REG	-	JK	Architektūrinis (lemiantis reikšmingumą retas); Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	23202	Vandens malūno su technologine įranga technologinė įranga	VS	Švenčionių rajono sav., Kaltanėnų sen., Borovkos vs.,	REG	-	JK	Inžinerinis (lemiantis reikšmingumą retas)	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
372	23203	Vandens malūnas su technologine įranga	VS	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Naujo Strūnaičio k.,	-	-	KO	-	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	1662	Vandens malūnas	VS	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Naujo Strūnaičio k.,	-	-	JK	-	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
	23204	Technologinė įranga	VS	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio	-	-	JK	-	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
				sen., Naujo Strūnaičio k.,					
37 3	14102	Stogastulpis su skulptūra	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Burbų k.,	-	-	PO	-	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
37 4	14103	Ragaučinos kaimo stogastulpis	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Ragaučinos k.,	VIE	KVR objektas: 99.00 kv. m Apsaugos nuo fizinio poveikio pozonis: 219.36 kv. m Vizualinės apsaugos pozonis: 11.73 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Sakralinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
37 5	32167	Reškutėnų paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Reškutėnų k.,	VIE	KVR objektas: 26.34 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
37 6	32168	Rėkučių paminklas Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionėlių sen., Rėkučių k.,	VIE	KVR objektas: 200.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Istorinis (lemiantis reikšmingumą tipiškas); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus);	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos



PRIEDAS Nr.2. KVR registruotų vertybių sąrašas

Kodas plane	Unikalus objekto kodas (u.o.k.) KVR	Pilnas pavadinimas	Statusas	Adresas	Objekto reikšmingumo lygmuo yra	teritorijos plotas	Vertybė pagal sandarą	Vertingųjų savybių pobūdis	Saugojimo tikslai
37 7	39179	Paminklas Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos kariams	R	Švenčionių rajono sav., Švenčionių sen., Švenčionių m., Lentupio g.	VIE	KVR objektas: 70.00 kv. m	PO	Dailės (lemiantis reikšmingumą svarbus); Istorinis (lemiantis reikšmingumą svarbus); Memorialinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos
37 8	2733	Akmenys	VS	Švenčionių rajono sav., Sarių sen., Laužėnų k.,	-	KVR objektas: 6600.00 kv. m	PO	-	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
37 9	30514	Mėžionių akmuo su ženklais	VS	Švenčionių rajono sav., Cirkliškio sen.	-	KVR objektas: 288.00 kv. m	PO	-	saugoti viešajam pažinimui ir naudojimui
38 0	34582	Šišniškės akmuo, vad. Bukuoju akmeniu	R	Švenčionių rajono sav., Strūnaičio sen., Šišniškės k.,	REG	KVR objektas: 171.00 kv. m	PO	Mitologinis (lemiantis reikšmingumą svarbus)	taikomos nekilnojamųjų kultūros vertybių pradinės apsaugos nuostatos